

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ อาคารที่พักอาศัย 5 ห้อง  
 แนวทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

2. งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ อาคารที่พักอาศัย 5 ห้อง  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ แนวทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 1 / กรมทางหลวง  
 แนวทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 1

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ..... 2,500,000.00 ..... บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ อาคารที่พักอาศัย 5 ห้อง

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ..... เป็นเงิน ..... 2,498,938.84 ..... บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 รายงาน ปร.4

6.2 รายงาน ปร.5 (ก)

6.3 รายงาน ปร.6

6.4 รายงานแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบ

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 ธีรยุทธ ศรีรักษา ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รอ.ขท.(ว) นครศรีธรรมราชที่ 1

7.2 อภินันท์ หัตถประดิษฐ์ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

7.3 สมเกียรติ ศิลปพันธุ์ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน บ้านพักอาศัย คสล. 1 ชั้น สำหรับพนักงานราชการ แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 1

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ อาคารที่พักอาศัย 5 ห้อง แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 1

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล โพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด นครศรีธรรมราช

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ อาคารที่พักอาศัย 5 ห้อง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 1 / กรมทางหลวง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					872,936.75	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม					906,739.73	
3	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง		รวม					66,433.55	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,922,408.53 บาท ต่อ 1 หน่วย

สมเกียรติ ศิลปพันธุ์  
22 มีนาคม 2564 11:10:01

กลุ่มงาน/งาน บ้านพักอาศัย คสล. 1 ชั้น สำหรับพนักงานราชการ แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 1

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวตราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ อาคารที่พักอาศัย 5 ห้อง แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 1

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล โพธิ์เสด็จ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ อาคารที่พักอาศัย 5 ห้อง  
อำเภอ เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด นครศรีธรรมราช แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 1 / กรมทางหลวง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร		รวม					76,298.50	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								1,922,408.53	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,922,408.53 บาท ต่อ 1 หน่วย

สมเกียรติ ศิลปพันธุ์  
22 มีนาคม 2564 11:10:01

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	งานโครงสร้าง คสล.								
	- ขุดดิน/ถมกลับ	78.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	99.00	7,722.00	7,722.00	
	- ทราดยาบ	2.430	ลบ.ม.	420.00	1,020.60	99.00	240.57	1,261.17	
	- คอนกรีตยาบ	1.250	ลบ.ม.	1,424.35	1,780.43	398.00	497.50	2,277.94	
	- เสาค้ำตัวไอ ขนาด 0.22 x 0.22 ม. รับน้ำหนักได้ 25 ตัน/ตัน	30.000	ตัน	1,850.00	55,500.00	385.00	11,550.00	67,050.00	
	- ตัดเสาค้ำ	30.000	ตัน	0.00	0.00	200.00	6,000.00	6,000.00	
	- คอนกรีตโครงสร้าง fc' 240 ksc.	80.500	ลบ.ม.	1,583.85	127,499.92	498.00	40,089.00	167,588.93	
	- ไม้แบบ	320.000	ตร.ม.	415.60	132,992.00	115.00	36,800.00	169,792.00	
	- ไม้ค้ำยัน	186.400	ตัน	100.00	18,640.00	0.00	0.00	18,640.00	
	- ตะปู	135.000	กก.	27.00	3,645.00	0.00	0.00	3,645.00	
	- เหล็กเส้น RB 6 มม. SR.24	1,053.000	กก.	25.26	26,598.78	4.10	4,317.30	30,916.08	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กเส้น RB 9 มม. SR.24	288.000	กก.	23.69	6,822.72	4.10	1,180.80	8,003.52	
	- เหล็กเส้น DB 12 มม. SD.30	1,150.000	กก.	22.10	25,415.00	3.30	3,795.00	29,210.00	
	- เหล็กเส้น DB 16 มม. SD.30	3,363.000	กก.	21.77	73,212.51	3.30	11,097.90	84,310.41	
	- ลวดผูกเหล็ก	160.000	กก.	53.27	8,523.20	0.00	0.00	8,523.20	
	- แผ่นพื้นสำเร็จรูป รัป LL. 200 kg/m2	257.000	ตร.ม.	250.00	64,250.00	25.00	6,425.00	70,675.00	
	- Wire Mesh 4 mm.	257.000	ตร.ม.	20.00	5,140.00	5.00	1,285.00	6,425.00	
	<b>งานโครงสร้างหลังคา</b>								
	- เหล็กตัวซี ขนาด 100 x 50 x 20 x 3.2 มม.(เหล็กชุบสังกะสี)	99.000	ท่อน	545.00	53,955.00	290.00	28,710.00	82,665.00	
	- เหล็กตัวซี ขนาด 125 x 50 x 20 x 3.2 มม.(เหล็กชุบสังกะสี)	75.000	ท่อน	625.00	46,875.00	310.00	23,250.00	70,125.00	
	- เหล็กกล่อง ขนาด 125 x 75 x 3.2 มม.(เหล็กชุบสังกะสี)	20.000	ท่อน	734.00	14,680.00	380.00	7,600.00	22,280.00	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	- เหล็กกล่อง ขนาด 150 x 75 x 3.2 มม.(เหล็กชุบสังกะสี)	9.000	ท่อน	965.00	8,685.00	457.50	4,117.50	12,802.50	
	- Plate Steel ขนาด 0.20 ม x 0.20 ม.หนา 6 มม	24.000	แผ่น	115.00	2,760.00	11.00	264.00	3,024.00	
	<b>รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม</b>	-	-	9,220.89	677,995.16	3,287.30	194,941.57	872,936.75	
	<b>งานสถาปัตยกรรม</b>								
	<b>งานพื้นผิว</b>								
	- พื้นผิวปูกระเบื้องกระเบื้อง 12" X 12 " พื้น 1	257.000	ตร.ม.	226.18	58,128.26	112.00	28,784.00	86,912.26	
	- พื้นผิวปูกระเบื้องกระเบื้อง 8" X 8 " (แบบกันลื่น) พื้น 2	18.000	ตร.ม.	216.78	3,902.04	112.00	2,016.00	5,918.04	
	- พื้นผิวขัดหยาบ พื้น 3	175.000	ตร.ม.	61.36	10,738.00	15.00	2,625.00	13,363.00	
	<b>งานผนัง</b>								
	- ผนังก่ออิฐมอญครึ่งแผ่น ผนัง 1 ,ผนัง 3	580.000	ตร.ม.	343.98	199,508.40	75.00	43,500.00	243,008.40	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ผนังกรุกระเบื้องเซรามิก 8"x10" ผนัง 2	68.500	ตร.ม.	181.21	12,412.88	112.00	7,672.00	20,084.89	
	- ผนังฉาบปูนเรียบ	930.000	ตร.ม.	66.64	61,975.20	51.00	47,430.00	109,405.20	
	- เสาดเอ็น + ทับหลัง คสล.	250.000	ม.	102.38	25,595.00	44.00	11,000.00	36,595.00	
	<b>งานฝ้าเพดาน</b>								
	- ยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. ฉาบเรียบ ทาสี (ชนิดบุอะลูมิเนียมพอยล์) โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี ฝ้า 1	257.000	ตร.ม.	194.34	49,945.38	54.00	13,878.00	63,823.38	
	- ยิปซัมบอร์ดขนาด 60 x 60 ซม. หนา 9 มม. ฝ้า 2 โครงอลูมิเนียมทีบาร์ หนา 1 มม. (ชนิดทนชื้น)	18.000	ตร.ม.	279.10	5,023.80	54.00	972.00	5,995.80	
	- ฝ้าชายคาไฟเบอร์ซีเมนต์ หนา 4 มม. ชนิดผิวเรียบ ฝ้า 3 และแคปซูลระบายอากาศ โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี ทาสี	89.500	ตร.ม.	238.49	21,344.85	60.00	5,370.00	26,714.86	
	<b>งานวัสดุผนังหลังคา</b>								
	- กระเบื้องลอนคู่	1,255.000	แผ่น	49.53	62,160.15	18.40	23,092.00	85,252.15	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เชิงชายไม้สังเคราะห์ ขนาด 1" x 8"	109.000	ม.	49.50	5,395.50	45.00	4,905.00	10,300.50	
	- ปิดลอนไม้สังเคราะห์ ขนาด 1" x 6"	109.000	ม.	36.80	4,011.20	45.00	4,905.00	8,916.20	
	- แผ่นปิดกันนก	54.000	ม.	35.00	1,890.00	10.00	540.00	2,430.00	
	<b>งานสุขภัณฑ์</b>								
	- โถส้วมนั่งราบ ชนิด Flush Tank (พร้อมอุปกรณ์ครบชุด)	5.000	ชุด	2,560.00	12,800.00	170.00	850.00	13,650.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง (พร้อมอุปกรณ์ครบชุด)	5.000	ชุด	600.00	3,000.00	150.00	750.00	3,750.00	
	- ก๊อกอ่างล้างหน้าชนิดก้านโยก	5.000	ชุด	150.00	750.00	80.00	400.00	1,150.00	
	- ผักบัวสายอ่อน	5.000	ชุด	120.00	600.00	70.00	350.00	950.00	
	- สายฉีดชำระสายอ่อน	5.000	ชุด	85.00	425.00	70.00	350.00	775.00	
	- กระจกเงา ขนาด 0.40 x 0.50 ม.	5.000	ชุด	250.00	1,250.00	70.00	350.00	1,600.00	
	- ที่ใส่สบู่	5.000	ชุด	40.00	200.00	70.00	350.00	550.00	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ที่ใส่กระดาษชำระ	5.000	ชุด	120.00	600.00	70.00	350.00	950.00	
	- ราวแขนผ้า	5.000	ชุด	120.00	600.00	70.00	350.00	950.00	
	- ก๊อกน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1/2"	5.000	ชุด	70.00	350.00	25.00	125.00	475.00	
	- FD. ตะแกรงน้ำทิ้งชนิดดักกลิ้น	5.000	ชุด	100.00	500.00	75.00	375.00	875.00	
	- Stop Valve	10.000	ชุด	240.00	2,400.00	35.00	350.00	2,750.00	
	<b>งานประตู่ - หน้าต่าง</b>								
	- ป1 (พร้อมอุปกรณ์ครบชุด)	5.000	ชุด	3,350.00	16,750.00	0.00	0.00	16,750.00	
	- ป2 (พร้อมอุปกรณ์ครบชุด)	5.000	ชุด	2,050.00	10,250.00	0.00	0.00	10,250.00	
	- ป3 (พร้อมอุปกรณ์ครบชุด)	5.000	ชุด	2,720.00	13,600.00	0.00	0.00	13,600.00	
	- ป4 (พร้อมอุปกรณ์ครบชุด)	5.000	ชุด	1,490.00	7,450.00	0.00	0.00	7,450.00	
	- น1 (พร้อมอุปกรณ์ครบชุด)	5.000	ชุด	2,602.00	13,010.00	0.00	0.00	13,010.00	
	- น2 (พร้อมอุปกรณ์ครบชุด)	5.000	ชุด	2,374.92	11,874.60	0.00	0.00	11,874.60	
	- น3 (พร้อมอุปกรณ์ครบชุด)	5.000	ชุด	1,694.65	8,473.25	0.00	0.00	8,473.25	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- น4 (พร้อมอุปกรณ์ครบชุด)	5.000	ชุด	1,875.00	9,375.00	0.00	0.00	9,375.00	
	<b>งานสี</b>								
	- สีอะคริลิกภายนอก	350.000	ตร.ม.	29.13	10,195.50	30.00	10,500.00	20,695.50	
	- สีอะคริลิกภายใน	690.000	ตร.ม.	28.43	19,616.70	30.00	20,700.00	40,316.70	
	- สีทาบานประตูไม้, วงกบไม้	130.000	ตร.ม.	30.00	3,900.00	30.00	3,900.00	7,800.00	
	<b>รวมค่างานสถาปัตยกรรม</b>	-	-	24,780.42	670,000.71	1,852.40	236,739.00	906,739.73	
<b>3</b>	<b>งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง</b>								
	<b>งานระบบท่อน้ำประปา ชั้นคุณภาพ 13.5</b>								
	- ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3/4"	75.000	ม.	14.02	1,051.50	15.00	1,125.00	2,176.50	
	- ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1/2"	60.000	ม.	11.68	700.80	15.00	900.00	1,600.80	
	- ประตูน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3/4"	5.000	ชุด	265.00	1,325.00	100.00	500.00	1,825.00	
	- มิเตอร์วัดน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1"	5.000	ชุด	2,580.00	12,900.00	120.00	600.00	13,500.00	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ก้อน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1/2"	20.000	ชุด	200.00	4,000.00	50.00	1,000.00	5,000.00	
	<b>งานระบบท่อโสโครก, ท่อน้ำทิ้ง และท่ออากาศ</b>								
	<b>ท่อ POLYVINYL CHLORIDE PIPE CLASS 8.5</b>								
	- ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6"	45.000	ม.	120.00	5,400.00	55.00	2,475.00	7,875.00	
	- ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4"	25.000	ม.	115.50	2,887.50	40.00	1,000.00	3,887.50	
	- ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2"	25.000	ม.	38.75	968.75	25.00	625.00	1,593.75	
	- อุปกรณ์ข้อต่อท่อทุกชนิด	1.000	เหมาะจ่าย	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	2,000.00	
	- อุปกรณ์แขวนท่อ, ยึดรองรับท่อ และปลอกท่อ	1.000	เหมาะจ่าย	3,000.00	3,000.00	1,000.00	1,000.00	4,000.00	
	<b>งานระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป และบ่อดักไขมัน</b>								
	- ถังบำบัดสำเร็จรูป ขนาด 1000 ลิตร	5.000	ชุด	2,795.00	13,975.00	1,100.00	5,500.00	19,475.00	
	- บ่อดักไขมัน ขนาด 0.60x0.60 ม.	5.000	ชุด	500.00	2,500.00	200.00	1,000.00	3,500.00	
	<b>รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง</b>	-	-	10,639.95	49,708.55	3,720.00	16,725.00	66,433.55	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร								
	งานท่อ-สายไฟ-สวิทซ์-ปลั๊ก-โหลดเซนเตอร์ MDB								
	- สาย THW ขนาด 1.5 มม.	300.000	ม.	5.43	1,629.00	6.00	1,800.00	3,429.00	
	- สาย THW ขนาด 2.5 มม.	950.000	ม.	8.03	7,628.50	8.00	7,600.00	15,228.50	
	- สาย THW ขนาด 4 มม.	200.000	ม.	12.13	2,426.00	8.00	1,600.00	4,026.00	
	- สาย THW ขนาด 16 มม.	35.000	ม.	52.00	1,820.00	20.00	700.00	2,520.00	
	- สวิทซ์เปิด - ปิด ทางเดียว	35.000	ชุด	25.00	875.00	80.00	2,800.00	3,675.00	
	- ปลั๊กคู่กราวด์มีมันนิรภัย	45.000	ชุด	126.00	5,670.00	115.00	5,175.00	10,845.00	
	- โหลดเซนเตอร์ 6 ช่อง 2P เมน 45A	5.000	ชุด	1,300.00	6,500.00	550.00	2,750.00	9,250.00	
	- GROUND ROD ขนาด 5/8" ยาว 2.40 ม.	1.000	ชุด	250.00	250.00	50.00	50.00	300.00	
	- อุปกรณ์ประกอบการติดตั้ง	1.000	set	4,000.00	4,000.00	2,000.00	2,000.00	6,000.00	
	งานโคมไฟ								

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- โคมฟลูออเรสเซนต์ 1 x 36 W ( กลม ) พร้อมรางอิเล็กทรอนิกส์	20.000	ชุด	345.00	6,900.00	100.00	2,000.00	8,900.00	
	- โคมฟลูออเรสเซนต์ 1 x 18 W พร้อมรางอิเล็กทรอนิกส์	5.000	ชุด	225.00	1,125.00	100.00	500.00	1,625.00	
	- โคมซาลาเปา 1X 15 พร้อมอุปกรณ์	5.000	ชุด	350.00	1,750.00	150.00	750.00	2,500.00	
	- อุปกรณ์ประกอบการติดตั้ง	1.000	set	6,000.00	6,000.00	2,000.00	2,000.00	8,000.00	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-	-	12,698.59	46,573.50	5,187.00	29,725.00	76,298.50	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								1,922,408.53	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	บ้านพักอาศัย คสล. 1 ชั้น สำหรับพนักงานราชการ แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 1
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ อาคารที่พักอาศัย 5 ห้อง แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ อาคารที่พักอาศัย 5 ห้อง แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 1
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล โพธิ์เสด็จ อำเภอ เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด นครศรีธรรมราช แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 1 / กรมทางหลวง
คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและ แรงงาน	
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					872,936.75	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม					906,739.73	
3	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง		รวม					66,433.55	
4	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร		รวม					76,298.50	
	<b>รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ</b>							<b>1,922,408.53</b>	
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	งานโครงสร้าง คสล.								
	- ขุดดิน/ถมกลับ	78.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	99.00	7,722.00	7,722.00	
	- ทราดยาบ	2.430	ลบ.ม.	420.00	1,020.60	99.00	240.57	1,261.17	
	- คอนกรีตยาบ	1.250	ลบ.ม.	1,424.35	1,780.43	398.00	497.50	2,277.94	
	- เสาค้ำตัวโอ ขนาด 0.22 x 0.22 ม. รับน้ำหนักได้ 25 ตัน/ตัน	30.000	ตัน	1,850.00	55,500.00	385.00	11,550.00	67,050.00	
	- ดัดเสาค้ำ	30.000	ตัน	0.00	0.00	200.00	6,000.00	6,000.00	
	- คอนกรีตโครงสร้าง fc' 240 ksc.	80.500	ลบ.ม.	1,583.85	127,499.92	498.00	40,089.00	167,588.93	
	- ไม้แบบ	320.000	ตร.ม.	415.60	132,992.00	115.00	36,800.00	169,792.00	
	- ไม้ค้ำยัน	186.400	ตัน	100.00	18,640.00	0.00	0.00	18,640.00	
	- ตะปู	135.000	กก.	27.00	3,645.00	0.00	0.00	3,645.00	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและ แรงงาน	
	- เหล็กเส้น RB 6 มม. SR.24	1,053.000	กก.	25.26	26,598.78	4.10	4,317.30	30,916.08	
	- เหล็กเส้น RB 9 มม. SR.24	288.000	กก.	23.69	6,822.72	4.10	1,180.80	8,003.52	
	- เหล็กเส้น DB 12 มม. SD.30	1,150.000	กก.	22.10	25,415.00	3.30	3,795.00	29,210.00	
	- เหล็กเส้น DB 16 มม. SD.30	3,363.000	กก.	21.77	73,212.51	3.30	11,097.90	84,310.41	
	- ลวดผูกเหล็ก	160.000	กก.	53.27	8,523.20	0.00	0.00	8,523.20	
	- แผ่นพื้นสำเร็จรูป รับ LL. 200 kg/m2	257.000	ตร.ม.	250.00	64,250.00	25.00	6,425.00	70,675.00	
	- Wire Mesh 4 mm.	257.000	ตร.ม.	20.00	5,140.00	5.00	1,285.00	6,425.00	
	งานโครงสร้างหลังคา								
	- เหล็กตัวซี ขนาด 100 x 50 x 20 x 3.2 มม.(เหล็กชุบสังกะสี)	99.000	ท่อน	545.00	53,955.00	290.00	28,710.00	82,665.00	
	- เหล็กตัวซี ขนาด 125 x 50 x 20 x 3.2 มม.(เหล็กชุบสังกะสี)	75.000	ท่อน	625.00	46,875.00	310.00	23,250.00	70,125.00	
	- เหล็กกล่อง ขนาด 125 x 75 x 3.2 มม.(เหล็กชุบสังกะสี)	20.000	ท่อน	734.00	14,680.00	380.00	7,600.00	22,280.00	
	- เหล็กกล่อง ขนาด 150 x 75 x 3.2 มม.(เหล็กชุบสังกะสี)	9.000	ท่อน	965.00	8,685.00	457.50	4,117.50	12,802.50	
	- Plate Steel ขนาด 0.20 ม x 0.20 ม.หนา 6 มม	24.000	แผ่น	115.00	2,760.00	11.00	264.00	3,024.00	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	9,220.89	677,995.16	3,287.30	194,941.57	872,936.75	
2	งานสถาปัตยกรรม								
	งานพื้นผิว	-							
	- พื้นผิวปูกระเบื้องกระเบื้อง 12" X 12 " พื้น 1	257.000	ตร.ม.	226.18	58,128.26	112.00	28,784.00	86,912.26	
	- พื้นผิวปูกระเบื้องกระเบื้อง 8" X 8 " (แบบกันลื่น) พื้น 2	18.000	ตร.ม.	216.78	3,902.04	112.00	2,016.00	5,918.04	
	- พื้นผิวขัดหยาบ พื้น 3	175.000	ตร.ม.	61.36	10,738.00	15.00	2,625.00	13,363.00	
	งานผนัง	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	- ผนังก่ออิฐมอดูครึ่งแผ่น ผนัง 1 ,ผนัง 3	580.000	ตร.ม.	343.98	199,508.40	75.00	43,500.00	243,008.40	
	- ผนังกรุกระเบื้องเซรามิก 8"x10" ผนัง 2	68.500	ตร.ม.	181.21	12,412.88	112.00	7,672.00	20,084.89	
	- ผนังฉาบปูนเรียบ	930.000	ตร.ม.	66.64	61,975.20	51.00	47,430.00	109,405.20	
	- เสาคอนกรีต + ทับหลัง คสล.	250.000	ม.	102.38	25,595.00	44.00	11,000.00	36,595.00	
	งานฝ้าเพดาน	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	- ยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. ฉาบเรียบ ทาสี (ชนิดบุอะลูมิเนียมพอยล์) โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี ฝ้า 1	257.000	ตร.ม.	194.34	49,945.38	54.00	13,878.00	63,823.38	
	- ยิปซัมบอร์ดขนาด 60 x 60 ซม. หนา 9 มม. ฝ้า 2 โครง อลูมิเนียมทึบบาร์ หนา 1 มม. (ชนิดทนชื้น)	18.000	ตร.ม.	279.10	5,023.80	54.00	972.00	5,995.80	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและ แรงงาน	
	- ฝ้าชายคาไฟเบอร์ซีเมนต์ หน้า 4 มม. ชนิดผิวเรียบ ฝ้า 3 และ แคปซูลระบายอากาศ โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี ทาสี	89.500	ตร.ม.	238.49	21,344.85	60.00	5,370.00	26,714.86	
	งานวัสดุคุมหลังคา	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	- กระเบื้องลอนคู่	1,255.000	แผ่น	49.53	62,160.15	18.40	23,092.00	85,252.15	
	- เจึงขายไม้สังเคราะห์ ขนาด 1"x 8"	109.000	ม.	49.50	5,395.50	45.00	4,905.00	10,300.50	
	- ปิดลอนไม้สังเคราะห์ ขนาด 1"x 6"	109.000	ม.	36.80	4,011.20	45.00	4,905.00	8,916.20	
	- แผ่นปิดกันนก	54.000	ม.	35.00	1,890.00	10.00	540.00	2,430.00	
	งานสุขภัณฑ์	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	- โถส้วมนั่งราบ ชนิด Flush Tank (พร้อมอุปกรณ์ครบชุด)	5.000	ชุด	2,560.00	12,800.00	170.00	850.00	13,650.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง (พร้อมอุปกรณ์ครบชุด)	5.000	ชุด	600.00	3,000.00	150.00	750.00	3,750.00	
	- ก๊อกอ่างล้างหน้าชนิดก้านโยก	5.000	ชุด	150.00	750.00	80.00	400.00	1,150.00	
	- ฝักบัวสายอ่อน	5.000	ชุด	120.00	600.00	70.00	350.00	950.00	
	- สายฉีดชำระสายอ่อน	5.000	ชุด	85.00	425.00	70.00	350.00	775.00	
	- กระจกเงา ขนาด 0.40 x 0.50 ม.	5.000	ชุด	250.00	1,250.00	70.00	350.00	1,600.00	
	- ที่ใส่สบู่	5.000	ชุด	40.00	200.00	70.00	350.00	550.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ	5.000	ชุด	120.00	600.00	70.00	350.00	950.00	
	- ราวแขวนผ้า	5.000	ชุด	120.00	600.00	70.00	350.00	950.00	
	- ก๊อกน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1/2"	5.000	ชุด	70.00	350.00	25.00	125.00	475.00	
	- FD. ตะแกรงน้ำทิ้งชนิดดักกลิ่น	5.000	ชุด	100.00	500.00	75.00	375.00	875.00	
	- Stop Valve	10.000	ชุด	240.00	2,400.00	35.00	350.00	2,750.00	
	งานประตู่ - หน้าต่าง	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	- ป1 (พร้อมอุปกรณ์ครบชุด)	5.000	ชุด	3,350.00	16,750.00	0.00	0.00	16,750.00	
	- ป2 (พร้อมอุปกรณ์ครบชุด)	5.000	ชุด	2,050.00	10,250.00	0.00	0.00	10,250.00	
	- ป3 (พร้อมอุปกรณ์ครบชุด)	5.000	ชุด	2,720.00	13,600.00	0.00	0.00	13,600.00	
	- ป4 (พร้อมอุปกรณ์ครบชุด)	5.000	ชุด	1,490.00	7,450.00	0.00	0.00	7,450.00	
	- น1 (พร้อมอุปกรณ์ครบชุด)	5.000	ชุด	2,602.00	13,010.00	0.00	0.00	13,010.00	
	- น2 (พร้อมอุปกรณ์ครบชุด)	5.000	ชุด	2,374.92	11,874.60	0.00	0.00	11,874.60	
	- น3 (พร้อมอุปกรณ์ครบชุด)	5.000	ชุด	1,694.65	8,473.25	0.00	0.00	8,473.25	
	- น4 (พร้อมอุปกรณ์ครบชุด)	5.000	ชุด	1,875.00	9,375.00	0.00	0.00	9,375.00	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและ แรงงาน	
	งานสี	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	- สีอะคริลิกภายนอก	350.000	ตร.ม.	29.13	10,195.50	30.00	10,500.00	20,695.50	
	- สีอะคริลิกภายใน	690.000	ตร.ม.	28.43	19,616.70	30.00	20,700.00	40,316.70	
	- สีทาบานประตูไม้, วงกบไม้	130.000	ตร.ม.	30.00	3,900.00	30.00	3,900.00	7,800.00	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	24,780.42	670,000.71	1,852.40	236,739.00	906,739.73	
3	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง								
	งานระบบท่อน้ำประปา ชั้นคุณภาพ 13.5	-							
	- ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3/4"	75.000	ม.	14.02	1,051.50	15.00	1,125.00	2,176.50	
	- ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1/2"	60.000	ม.	11.68	700.80	15.00	900.00	1,600.80	
	- ประตุน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3/4"	5.000	ชุด	265.00	1,325.00	100.00	500.00	1,825.00	
	- มิเตอร์วัดน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1"	5.000	ชุด	2,580.00	12,900.00	120.00	600.00	13,500.00	
	- ก๊อกน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1/2"	20.000	ชุด	200.00	4,000.00	50.00	1,000.00	5,000.00	
	งานระบบท่อไฮโดรค, ท่อน้ำทิ้ง และท่ออากาศ	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	ท่อ POLYVINYL CHLORIDE PIPE CLASS 8.5	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	- ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6"	45.000	ม.	120.00	5,400.00	55.00	2,475.00	7,875.00	
	- ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4"	25.000	ม.	115.50	2,887.50	40.00	1,000.00	3,887.50	
	- ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2"	25.000	ม.	38.75	968.75	25.00	625.00	1,593.75	
	- อุปกรณ์เชื่อมต่อทุกชนิด	1.000	เหมาจ่าย	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	2,000.00	
	- อุปกรณ์แขวนท่อ, ยึดรองรับท่อ และปลอกท่อ	1.000	เหมาจ่าย	3,000.00	3,000.00	1,000.00	1,000.00	4,000.00	
	งานระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป และบ่อดักไขมัน	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	- ถังบำบัดสำเร็จรูป ขนาด 1000 ลิตร	5.000	ชุด	2,795.00	13,975.00	1,100.00	5,500.00	19,475.00	
	- บ่อดักไขมัน ขนาด 0.60x0.60 ม.	5.000	ชุด	500.00	2,500.00	200.00	1,000.00	3,500.00	
	รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง	-	-	10,639.95	49,708.55	3,720.00	16,725.00	66,433.55	
4	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร								
	งานท่อ-สายไฟ-สวิทช์-ปลั๊ก-โหลดเซนเตอร์ MDB								
	- สาย THW ขนาด 1.5 มม.	300.000	ม.	5.43	1,629.00	6.00	1,800.00	3,429.00	
	- สาย THW ขนาด 2.5 มม.	950.000	ม.	8.03	7,628.50	8.00	7,600.00	15,228.50	
	- สาย THW ขนาด 4 มม.	200.000	ม.	12.13	2,426.00	8.00	1,600.00	4,026.00	
	- สาย THW ขนาด 16 มม.	35.000	ม.	52.00	1,820.00	20.00	700.00	2,520.00	



## แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	บ้านพักอาศัย คสล. 1 ชั้น สำหรับพนักงานราชการ แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 1		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ อาคารที่พักอาศัย 5 ห้อง แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 1		
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ อาคารที่พักอาศัย 5 ห้อง แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 1 ตำบล เพ็ญเสด็จ อำเภอ เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด นครศรีธรรมราช		
แบบเลขที่			
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 1 / กรมทางหลวง		
แบบ พร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน	12	หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่		

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	บ้านพักอาศัย คสล. 1 ชั้น สำหรับพนักงานราชการ แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 1	1,922,408.53	1.2999	2,498,938.84	
รวมค่าก่อสร้าง				2,498,938.84	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 412.50 ตารางเมตร เฉลี่ย 6,058.03 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 2,498,938.84 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	บ้านพักอาศัย คสล. 1 ชั้น สำหรับพนักงานราชการ แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 1
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ อาคารที่พักอาศัย 5 ห้อง แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 1
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ อาคารที่พักอาศัย 5 ห้อง แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 1 ตำบล เพ็ญเสด็จ อำเภอ เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด นครศรีธรรมราช
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 1 / กรมทางหลวง
แบบ พร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 12 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	<b>เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F</b> เงินล่วงหน้าจ่าย 15 % เงินประกันผลงานหัก 10 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
<b>รวมค่าก่อสร้าง</b>				<b>2,498,938.84</b>	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 412.50 ตารางเมตร เฉลี่ย 6,058.03 บาท/ตารางเมตร  
 หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 2,498,938.84 บาท ต่อ 1 หน่วย

## แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ อาคารที่พักอาศัย 5 ห้อง แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 1		
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ อาคารที่พักอาศัย 5 ห้อง แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 1 ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช		
แบบเลขที่			
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 1 / กรมทางหลวง		
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน	12	หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่		



( ริริยทุธ ศรีรักษา )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



( อนินท์ หัตถประดิษฐ์ )

กรรมการกำหนดราคากลาง



( สมเกียรติ ศิลปพันธุ์ )

กรรมการกำหนดราคากลาง



( นายฉันทต์ รัมแก้ว )

ผอ.ขท.รักษาราชการแทน  
ผอ.ขท.นครศรีธรรมราชที่ 1

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง      ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ อาคารที่พักอาศัย 5 ห้อง แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 1

สถานที่ก่อสร้าง      ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ อาคารที่พักอาศัย 5 ห้อง  
 ตำบล      โปธิเสด็จ      อำเภอ      เมืองนครศรีธรรมราช      จังหวัด      นครศรีธรรมราช  
 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 1

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง      แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 1 กรมทางหลวง

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ      มีจำนวน      1      ชุด

คำนวณราคากลาง      เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	บ้านพักอาศัย คสล. 1 ชั้น สำหรับพนักงานราชการ แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 1 จำนวน 1.000 หลังละ 2,498,938.84 บาท	2,498,938.84	
สรุป	ราคากลาง	2,498,938.84	
	ราคากลาง (..... สองล้านสี่แสนเก้าหมื่นแปดพันเก้าร้อยสามสิบแปดบาทแปดสิบสี่สตางค์ .....) )		

## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ อาคารที่พักอาศัย 5 ห้อง แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 1					
	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ อาคารที่พักอาศัย 5 ห้อง					
สถานที่ก่อสร้าง	แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 1 ตำบล โพธิ์เสด็จ		อำเภอ	เมืองนครศรีธรรมราช	จังหวัด	นครศรีธรรมราช
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 1 กรมทางหลวง					
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5	ที่แนบ	มีจำนวน	ชุด			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่					



( อธิษฐาน ศรีรักษา )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



( อภินันท์ หัตถประดิษฐ์ )

กรรมการกำหนดราคากลาง



( สมเกียรติ ศิลปพันธ์ )

กรรมการกำหนดราคากลาง

สมเกียรติ ศิลปพันธ์

22 มีนาคม 2564 12:22:54