ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๔ ตอนควบคุม ๐๔๐๑ ตอน จรอกใหญ่ – กระเทียม ระหว่าง กม.๑๗๗+๖๗๕ – กม.๑๗๙+๖๕๕ (RT.) ปริมาณงาน ๒๔,๗๗๕ ตร.ม.
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กรมทางหลวง โดยแขวงทางหลวงสุรินทร์

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป จ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๔ ตอนควบคุม ๐๔๐๑ ตอน จรอกใหญ่ – กระเทียม ระหว่าง กม.๑๗๗+๖๗๕ – กม.๑๗๙+๖๕๕ (RT.) ปริมาณงาน ๒๔,๗๗๕ ตร.ม.

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๑๙,๙๗๗,๒๐๔.๒๑ บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง ตามเอกสารแนบ

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายทวี เวียนไธสง ตำแหน่ง รอ.ขท.(ป) สุรินทร์ ประธานคณะกรรมการฯ

๒. นายพงษ์ศักดิ์ ผิผ่วนนอก ตำแหน่ง ชอ.ขท.สุรินทร์ กรรมการฯ

๓. นายณัฐพล พันธ์ศรี ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการฯ

อนุมัติ

(นายไวพจน์ สำราญดี)

ผอ.ขท.สุรินทร์

แบบ บก. 01

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๔ ตอนควบคุม ๐๔๐๑ ตอน จรอกใหญ่ - กระเทียม ตอน ๑ ระหว่าง กม.๑๗๗+๖๗๕ - กม.๑๗๙+๖๕๕ (RT.) ปริมาณงาน ๒๔,๗๗๕ ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๔ ตอนควบคุม ๐๔๐๑ ตอน จรอกใหญ่ - กระเทียม ตอน ๑ ระหว่าง กม.๑๗๗+๖๗๕ - กม.๑๗๙+๖๕๕ (RT.)

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงสุรินทร์ / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 20,000,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๙ มี.ค. ๒๕๖๔ เป็นเงิน 19,977,204.21 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 ทวี เวียนไธสง ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รอ.ขท.(ป) สุรินทร์

7.2 พงษ์ศักดิ์ ผิผ่วนนอก กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

7.3 ณัฐพล พันธ์ศรี กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

(นายไวพจน์ สำราญดี)
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสุรินทร์

๒๙ มี.ค. ๒๕๖๔

ทวี เวียนไธสง

27 มีนาคม 2564 15:29:01

แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๔ ตอนควบคุม ๐๔๐๑ ตอน จรอกใหญ่ - กระเทียม ตอน ๑ ระหว่าง กม.๑๗๗+๖๗๕ - กม.๑๗๙+๖๕๕ (RT.) ปริมาณงาน ๒๔,๗๗๕ ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๔ ตอนควบคุม ๐๔๐๑ ตอน จรอกใหญ่ - กระเทียม ตอน ๑ ระหว่าง กม.๑๗๗+๖๗๕ - กม.๑๗๙+๖๕๕ (RT.)
สาย	24
ตอน	จรอกใหญ่ - กระเทียม ตอน ๑

อยู่ในท้องที่จังหวัด	สุรินทร์	เขตฝนตก	ปกติ	ราคาน้ำมันโซลา	26.67	บาท/ลิตร	
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)		5.00%	เงินล่วงหน้าจ่าย		15.00%		
เงินประกันผลงานหัก		10.00%	ภาษีมูลค่าเพิ่ม		7.00%		

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนขึ้นลง (บาท)	ค่าตัด/ดัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ที่กระทรวงพาณิชย์ประกาศล่าสุด	แหล่งที่มา
1	ดินลูกรังรองพื้นทาง	ลบ.ม.	72.00	3.00	15.92	0.00	0.00	87.92	มี.ค. 2564	บันทึกสืบ
2	ยางมะตอยชนิดเออีแข็งตัวเร็วเกรดCRS-2บรรจุBULK	ตัน	21,970.00	406.00	591.97	25.00	0.00	22,586.97	ก.พ. 2564	
3	หินผสมแอสฟัลท์คอนกรีต	ลบ.ม.	470.00	31.00	103.66	0.00	0.00	573.66	มี.ค. 2564	บันทึกสืบ
4	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ราคาขายส่งปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์บรรจุ50กก./ถุงตราช้าง	ตัน	2,387.85	39.00	57.27	50.00	0.00	2,495.12	ก.พ. 2564	
5	ยางมะตอยยางมะตอยชนิดเออีแข็งตัวเร็วเกรดEAPบรรจุBULKคละตรา	ตัน	28,570.00	406.00	591.97	25.00	0.00	29,186.97	ก.พ. 2564	

ทวี เวียนไธสง

27 มีนาคม 2564 15:29:22

แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๔ ตอนควบคุม ๐๔๐๑ ตอน จรอกใหญ่ - กระเทียม ตอน ๑ ระหว่าง กม.๑๗๗+๖๗๕ - กม.๑๗๙+๖๕๕ (RT.) ปริมาณงาน ๒๔,๗๗๕ ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๔ ตอนควบคุม ๐๔๐๑ ตอน จรอกใหญ่ - กระเทียม ตอน ๑ ระหว่าง กม.๑๗๗+๖๗๕ - กม.๑๗๙+๖๕๕ (RT.)

สาย 24

ตอน จรอกใหญ่ - กระเทียม ตอน ๑

อยู่ในท้องที่จังหวัด สุรินทร์ เขตฝนตก ปกติ ราคาน้ำมันโซลา 26.67 บาท/ลิตร

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR) 5.00% เงินล่วงหน้าจ่าย 15.00%

เงินประกันผลงานหัก 10.00% ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนขึ้นลง (บาท)	ค่าตัด/ดัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ที่กระทรวงพาณิชย์ประกาศล่าสุด	แหล่งที่มา
6	ยางมะตอยชนิดเอชีเกรดAC-60/70บรรจุBULK	ตัน	22,080.00	406.00	591.97	35.00	0.00	22,706.97	ก.พ. 2564	

ทวี เวียนไธสง

27 มีนาคม 2564 15:29:22

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๔ ตอนควบคุม ๐๔๐๑ ตอน จรอกใหญ่ - กระเทียม ตอน ๑ ระหว่าง กม.๑๗๗+๖๗๕ - กม.๑๗๙+๖๕๕ (RT.) ปริมาณงาน ๒๔,๗๗๕ ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสราง แขวงทางหลวงสุรินทร์/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	1. REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES							
1	1.1 MILLING OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE 10 CM.THICK	ตร.ม.	24,775.000	20.42	505,905.50	1.2747	26.02	644,877.74
	2. EARTHWORK							
2	2.1 SOFT MATERIAL EXCAVATION AND REPLACEMENT	ลบ.ม.	50.000	291.46	14,573.00	1.2747	371.52	18,576.20
	3. SUBBASE AND BASE COURSE							
3	3.1 PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING 20 CM. DEEP (พื้นทางเดิมหินคลุก)	ตร.ม.	24,775.000	68.34	1,693,123.50	1.2747	87.11	2,158,224.52
	4. SURFACE COURSE							
4	4.1 PRIME COAT	ตร.ม.	24,775.000	29.06	719,961.50	1.2747	37.04	917,734.92
5	4.2 TACK COAT	ตร.ม.	24,775.000	12.56	311,174.00	1.2747	16.01	396,653.49
6	4.3 ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM.THICK	ตร.ม.	24,775.000	245.10	6,072,352.50	1.2747	312.42	7,740,427.73
7	4.4 ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM.THICK (ON TACK COAT)	ตร.ม.	24,775.000	245.10	6,072,352.50	1.2747	312.42	7,740,427.73

ทวี เวียนไธสง

27 มีนาคม 2564 15:29:05

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๔ ตอนควบคุม ๐๔๐๑ ตอน จรอกใหญ่ - กระเทียม ตอน ๑ ระหว่าง กม.๑๗๗+๖๗๕ - กม.๑๗๙+๖๕๕ (RT.) ปริมาณงาน ๒๔,๘๗๕ ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสราง แขวงทางหลวงสุรินทร/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	5. MISCELLANEOUS							
8	5.1 THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW)	ตร.ม.	376.000	306.38	115,198.88	1.2747	390.54	146,844.01
9	5.2 THERMOPLASTIC PAINT (WHITE)	ตร.ม.	506.000	306.38	155,028.28	1.2747	390.54	197,614.54
	6. SAFETY ADMINISTRATION DURING CONSTRUCTION							
10	6.1 TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION	ชุด	1.000	12,413.38	12,413.38	1.2747	15,823.33	15,823.33
							รวมราคากลาง	19,977,204.21

ทวี เวียนไธสง

27 มีนาคม 2564 15:29:05

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๔ ตอนควบคุม ๐๔๐๑ ตอน จรอกใหญ่ - กระเทียม ตอน ๑ ระหว่าง กม.๑๗๗+๖๗๕ - กม.๑๗๙+๖๕๕ (RT.) ปริมาณงาน ๒๔,๗๗๕ ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงสุรินทร์/กรมทางหลวง

(ทวี เวียนไธสง)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(พงษ์ศักดิ์ ผิผ่วนนอก)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(ณัฐพล พันธ์ศรี)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายไวพจน์ สำราญดี)
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสุรินทร์

๒ ๙ มี.ค. ๒๕๖๔

เห็นชอบ

(นายขยุธ ไลหกิจ)
ผส.ทล.๙

ทวี เวียนไธสง
27 มีนาคม 2564