ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๒๖ ตอนควบคุม ๐๓๐๒ ตอน บ้านพม่า- ห้วยทับทัน ระหว่าง กม.๒๐๘+๖๗๐ – กม.๒๐๙+๖๐๐ และ กม.๒๑๐+๐๐๐ – กม.๒๑๐+๒๕๐ ปริมาณงาน ๒๕,๔๑๐ ตร.ม.

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กรมทางหลวง โดยแขวงทางหลวงสุรินทร์

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป จ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๒๖ ตอนควบคุม ๐๓๐๒ ตอน บ้านพม่า- ห้วยทับทัน ระหว่าง กม.๒๐๘+๖๗๐ – กม.๒๐๙+๖๐๐ และ กม.๒๑๐+๐๐๐ – กม.๒๑๐+๒๕๐ ปริมาณงาน ๒๕,๔๑๐ ตร.ม.

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๑๙,๙๗๑,๔๗๐.๔๙ บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง ตามเอกสารแนบ

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายทวี เวียนไธสง	ตำแหน่ง รอ.ขท.(ป) สุรินทร์	ประธานคณะกรรมการฯ
๒. นายพงษ์ศักดิ์ ผิผ่วนนอก	ตำแหน่ง ชอ.ขท.สุรินทร์	กรรมการฯ
๓. นายณัฐพล พันธ์ศรี	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการฯ

อนุมัติ

(นายไวพจน์ สำราญดี)

ผอ.ขท.สุรินทร์

แบบ บก. 01

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๒๖ ตอนควบคุม ๐๓๐๒ ตอน บ้านพม่า - ห้วยทับทัน ระหว่าง กม.๒๐๘+๖๗๐ - กม.๒๐๙+๖๐๐ และ กม.๒๑๐+๐๐๐ - กม.๒๑๐+๒๕๐ ปริมาณงาน ๒๕,๔๑๐ ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๒๖ ตอนควบคุม ๐๓๐๒

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงสุรินทร์ / กรมทางหลวง

ตอน บานพม่า - ห้วยทับทัน ระหว่าง กม.๒๐๘+๖๗๐ - กม.๒๐๙+๖๐๐ และ กม.๒๑๐+๐๐๐ - กม.๒๑๐+๒๕๐

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 20,000,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๙ มี.ค. ๒๕๖๔ เป็นเงิน 19,981,470.49 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 ทวี เวียนไธสง ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รอ.ขท.(ป) สุรินทร์

7.2 พงษ์ศักดิ์ ผิผ่วนนอก กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

7.3 ณัฐพล พันธ์ศรี กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

(นายไวพจน์ สำราญดี)
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสุรินทร์
๒๙ มี.ค. ๒๕๖๔

ทวี เวียนไธสง
28 มีนาคม 2564 11:38:52

แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ

งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๒๖ ตอนควบคุม ๐๓๐๒ ตอน บ้านพม่า - ห้วยทับทัน ระหว่าง กม.๒๐๘+๖๗๐ - กม.๒๐๙+๖๐๐ และ กม.๒๑๐+๐๐๐ - กม.๒๑๐+๒๕๐ ปริมาณงาน ๒๕,๔๑๐ ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๒๖ ตอนควบคุม ๐๓๐๒ ตอน บ้านพม่า - ห้วยทับทัน ระหว่าง กม.๒๐๘+๖๗๐ - กม.๒๐๙+๖๐๐ และ กม.๒๑๐+๐๐๐ - กม.๒๑๐+๒๕๐
สาย	ทางหลวงหมายเลข ๒๒๖ ตอนควบคุม ๐๓๐๒
ตอน	บ้านพม่า - ห้วยทับทัน

อยู่ในท้องที่จังหวัด	สุรินทร์	เขตฝนตก	ปกติ	ราคาน้ำมันโซลา	26.67	บาท/ลิตร	
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)	5.00%	เงินล่วงหน้าจ่าย	15.00%				
เงินประกันผลงานหัก	10.00%	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7.00%				

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนขึ้นลง (บาท)	ค่าตัด/ดัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ที่กระทรวงพาณิชย์ประกาศล่าสุด	แหล่งที่มา
1	ดินลูกรังรองพื้นทาง	ลบ.ม.	72.00	18.00	60.93	0.00	0.00	132.93	มี.ค. 2561	บันทึกสืบ
2	ยางมะตอยชนิดเออีแข็งตัวเร็วเกรดCRS-2บรรจุBULK	ตัน	21,970.00	523.00	293.46	25.00	0.00	22,288.46	ก.พ. 2564	
3	หินผสมแอสฟัลท์คอนกรีต	ลบ.ม.	470.00	46.00	153.01	0.00	0.00	623.01	มี.ค. 2564	บันทึกสืบ
4	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ราคาขายส่งปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์บรรจุ50กก./ถุงตราช้าง	ตัน	2,387.85	36.00	52.91	50.00	0.00	2,490.76	ก.พ. 2564	
5	ยางมะตอยชนิดเอซีเกรดAC-60/70บรรจุBULK	ตัน	22,080.00	533.00	293.46	35.00	0.00	22,408.46	ก.พ. 2564	

ทวี เวียนไธสง

28 มีนาคม 2564 11:39:17

แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ

งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๒๖ ตอนควบคุม ๐๓๐๒ ตอน บ้านพม่า - ห้วยทับทัน ระหว่าง กม.๒๐๘+๖๗๐ - กม.๒๐๙+๖๐๐ และ กม.๒๑๐+๐๐๐ - กม.๒๑๐+๒๕๐ ปริมาณงาน ๒๕,๔๑๐ ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๒๖ ตอนควบคุม ๐๓๐๒ ตอน บ้านพม่า - ห้วยทับทัน ระหว่าง กม.๒๐๘+๖๗๐ - กม.๒๐๙+๖๐๐ และ กม.๒๑๐+๐๐๐ - กม.๒๑๐+๒๕๐

สาย ทางหลวงหมายเลข ๒๒๖ ตอนควบคุม ๐๓๐๒

ตอน บ้านพม่า - ห้วยทับทัน

อยู่ในท้องที่จังหวัด สุรินทร์ เขตฝนตก ปกติ ราคาน้ำมันโซลา 26.67 บาท/ลิตร

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR) 5.00% เงินล่วงหน้าจ่าย 15.00%

เงินประกันผลงานหัก 10.00% ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนขึ้นลง (บาท)	ค่าตัด/ดัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ที่กระทรวงพาณิชย์ประกาศล่าสุด	แหล่งที่มา
6	ยางมะตอยยางมะตอยชนิดเออีแข็งตัวเร็วเกรดEAPบรรจุBULKละตรา	ตัน	28,570.00	523.00	293.46	25.00	0.00	28,888.46	ก.พ. 2564	

ทวี เวียนไธสง

28 มีนาคม 2564 11:39:17

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๒๖ ตอนควบคุม ๐๓๐๒ ตอน บ้านพม่า - ห้วยทับทัน ระหว่าง กม.๒๐๘+๖๗๐ - กม.๒๐๙+๖๐๐ และ กม.๒๑๐+๐๐๐ - กม.๒๑๐+๒๕๐ ปริมาณงาน ๒๕,๔๑๐ ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงสุรินทร์/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	1. REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES							
1	1.1 MILLING OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE 5 CM.THICK	ตร.ม.	23,925.000	11.78	281,836.50	1.2746	15.01	359,228.80
	2. EARTHWORK							
2	2.1 SOFT MATERIAL EXCAVATION AND REPLACEMENT	ลบ.ม.	80.000	359.13	28,730.40	1.2746	457.74	36,619.76
	3. SUBBASE AND BASE COURSE							
3	3.1 PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING 20 CM. DEEP (พื้นทางเดิมหินคลุก)	ตร.ม.	23,925.000	69.94	1,673,314.50	1.2746	89.14	2,132,806.66
	4. SURFACE COURSE							
4	4.1 PRIME COAT	ตร.ม.	23,925.000	29.86	714,400.50	1.2746	38.05	910,574.87
5	4.2 TACK COAT	ตร.ม.	25,410.000	12.57	319,403.70	1.2746	16.02	407,111.95
6	4.3 ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM.THICK	ตร.ม.	23,925.000	249.90	5,978,857.50	1.2746	318.52	7,620,651.76
7	4.4 ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM.THICK (ON TACK COAT)	ตร.ม.	25,410.000	249.90	6,349,959.00	1.2746	318.52	8,093,657.74

ทวี เวียนไธสง

28 มีนาคม 2564 11:39:01

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๒๖ ตอนควบคุม ๐๓๐๒ ตอน บ้านพม่า - ห้วยทับทัน ระหว่าง กม.๒๐๘+๖๗๐ - กม.๒๐๙+๖๐๐ และ กม.๒๑๐+๐๐๐ - กม.๒๑๐+๒๕๐ ปริมาณงาน ๒๕,๔๑๐ ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงสุรินทร์/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	5. MISCELLANEOUS							
8	5.1 THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW)	ตร.ม.	513.000	306.48	157,224.24	1.2746	390.63	200,398.01
9	5.2 THERMOPLASTIC PAINT (WHITE)	ตร.ม.	524.000	306.48	160,595.52	1.2746	390.63	204,695.04
	6. SAFETY ADMINISTRATION DURING CONSTRUCTION							
10	6.1 TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION	ชุด	1.000	12,337.91	12,337.91	1.2746	15,725.90	15,725.90
							รวมราคากลาง	19,981,470.49

ทวี เวียนไธสง

28 มีนาคม 2564 11:39:01

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๒๖ ตอนควบคุม ๐๓๐๒ ตอน บ้านพม่า - ห้วยทับทัน ระหว่าง กม.๒๐๘+๖๗๐ - กม.๒๐๙+๖๐๐ และ กม.๒๑๐+๐๐๐ - กม.๒๑๐+๒๕๐ ปริมาณงาน ๒๕,๔๑๐ ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงสุรินทร์/กรมทางหลวง

(ทวี เวียนไธสง)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(พงษ์ศักดิ์ ผิผ่วนนอก)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(ณัฐพล พันธศรี)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายไวพจน์ สำราญดี)
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสุรินทร์
๒ ๙ มี.ค. ๒๕๖๔

เห็นชอบ
(นายชยุธ โลหกิจ)
ผส.ทล.๙

ทวี เวียนไธสง
28 มีนาคม 2564