

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน ก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ อาคารที่พักอาศัย 5 ห้อง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ อาคารที่พักอาศัย 5 ห้อง สำนักงานทางหลวงที่ 16 (นครศรีธรรมราช) จ.นครศรีธรรมราช ปริมาณงาน 1 แห่ง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล โพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด นครศรีธรรมราช แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานทางหลวงที่ 16 (นครศรีธรรมราช) / กรมทางหลวง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 05 เมษายน 2564

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					872,936.75	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม					906,159.73	
3	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง		รวม					68,583.55	
4	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร		รวม					75,348.50	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								1,923,028.53	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,923,028.53 บาท ต่อ 1 หน่วย

สมบูรณ์ ชารี

05 เมษายน 2564 15:05:56

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	งานโครงสร้าง คสล.								
	- ขุดดิน/ ถมกลับ	78.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	99.00	7,722.00	7,722.00	
	- ทราฮายาบ	2.430	ลบ.ม.	420.00	1,020.60	99.00	240.57	1,261.17	
	- คอนกรีตหยาบ	1.250	ลบ.ม.	1,424.35	1,780.43	398.00	497.50	2,277.94	
	- เสาค้ำ ตัวไอ ขนาด 0.22 x 0.22 ม. รับน้ำหนักได้ 25 ตัน/ตัน	30.000	ตัน	1,850.00	55,500.00	385.00	11,550.00	67,050.00	
	- ตัดเสาค้ำ	30.000	ตัน	0.00	0.00	200.00	6,000.00	6,000.00	
	- คอนกรีตโครงสร้าง fc' 240 ksc.	80.500	ลบ.ม.	1,583.85	127,499.92	498.00	40,089.00	167,588.93	
	- ไม้แบบ	320.000	ตร.ม.	415.60	132,992.00	115.00	36,800.00	169,792.00	
	- ไม้ค้ำยัน	186.400	ตัน	100.00	18,640.00	0.00	0.00	18,640.00	
	- ตะปู	135.000	กก.	27.00	3,645.00	0.00	0.00	3,645.00	
	- เหล็กเส้น RB 6 มม. SR.24	1,053.000	กก.	25.26	26,598.78	4.10	4,317.30	30,916.08	

สมบูรณ์ ชารี

05 เมษายน 2564 15:05:56

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กเส้น RB 9 มม. SR.24	288.000	กก.	23.69	6,822.72	4.10	1,180.80	8,003.52	
	- เหล็กเส้น DB 12 มม. SD.30	1,150.000	กก.	22.10	25,415.00	3.30	3,795.00	29,210.00	
	- เหล็กเส้น DB 16 มม. SD.30	3,363.000	กก.	21.77	73,212.51	3.30	11,097.90	84,310.41	
	- ลวดผูกเหล็ก	160.000	กก.	53.27	8,523.20	0.00	0.00	8,523.20	
	- แผ่นพื้นสำเร็จรูป รับ LL. 200 kg/m2	257.000	ตร.ม.	250.00	64,250.00	25.00	6,425.00	70,675.00	
	- Wire Mesh 4 mm.	257.000	ตร.ม.	20.00	5,140.00	5.00	1,285.00	6,425.00	
	งานโครงสร้างหลังคา								
	- เหล็กตัวซี ขนาด 100 x 50 x 20 x 3.2 มม.(เหล็กชุบสังกะสี)	99.000	ท่อน	545.00	53,955.00	290.00	28,710.00	82,665.00	
	- เหล็กตัวซี ขนาด 125 x 50 x 20 x 3.2 มม.(เหล็กชุบสังกะสี)	75.000	ท่อน	625.00	46,875.00	310.00	23,250.00	70,125.00	
	- เหล็กกล่อง ขนาด 125 x 75 x 3.2 มม.(เหล็กชุบสังกะสี)	20.000	ท่อน	734.00	14,680.00	380.00	7,600.00	22,280.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	- เหล็กกล่อง ขนาด 150 x 75 x 3.2 มม.(เหล็กชุบสังกะสี)	9.000	ท่อน	965.00	8,685.00	457.50	4,117.50	12,802.50	
	- Plate Steel ขนาด 0.20 ม x 0.20 ม.หนา 6 มม	24.000	แผ่น	115.00	2,760.00	11.00	264.00	3,024.00	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	9,220.89	677,995.16	3,287.30	194,941.57	872,936.75	
	งานสถาปัตยกรรม								
	งานพื้นผิว								
	- พื้นผิวปูกระเบื้องกระเบื้อง 12" X 12 " พื้น 1	257.000	ตร.ม.	226.18	58,128.26	112.00	28,784.00	86,912.26	
	- พื้นผิวปูกระเบื้องกระเบื้อง 8" X 8 " (แบบกันลื่น) พื้น 2	18.000	ตร.ม.	216.78	3,902.04	112.00	2,016.00	5,918.04	
	- พื้นผิวขัดหยาบ พื้น 3	175.000	ตร.ม.	61.36	10,738.00	15.00	2,625.00	13,363.00	
	งานผนัง								
	- ผนังก่ออิฐมวลอุดรีดแผ่น ผนัง 1 ,ผนัง 3	580.000	ตร.ม.	343.98	199,508.40	74.00	42,920.00	242,428.40	

สมบูรณ์ ชารี

05 เมษายน 2564 15:05:56

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ผนังกรุกระเบื้องเซรามิก 8"x10" ผนัง 2	68.500	ตร.ม.	181.21	12,412.88	112.00	7,672.00	20,084.89	
	- ผนังฉาบปูนเรียบ	930.000	ตร.ม.	66.64	61,975.20	51.00	47,430.00	109,405.20	
	- เสาดเอ็น + ทับหลัง คสล.	250.000	ม.	102.38	25,595.00	44.00	11,000.00	36,595.00	
	งานฝ้าเพดาน								
	- ยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. ฉาบเรียบ ทาสี (ชนิดบุอะลูมิเนียมพอยล์) โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี ฝ้า 1	257.000	ตร.ม.	194.34	49,945.38	54.00	13,878.00	63,823.38	
	- ยิปซัมบอร์ดขนาด 60 x 60 ซม. หนา 9 มม. ฝ้า 2 โครงอลูมิเนียมทีบาร์ หนา 1 มม. (ชนิดทนชื้น)	18.000	ตร.ม.	279.10	5,023.80	54.00	972.00	5,995.80	
	- ฝ้าชายคาไฟเบอร์ซีเมนต์ หนา 4 มม. ชนิดผิวเรียบ ฝ้า 3 และแคปซูลระบายอากาศ โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี ทาสี	89.500	ตร.ม.	238.49	21,344.85	60.00	5,370.00	26,714.86	
	งานวัสดุผนังหลังคา								
	- กระเบื้องลอนคู่	1,255.000	แผ่น	49.53	62,160.15	18.40	23,092.00	85,252.15	

สมบูรณ์ ชารี

05 เมษายน 2564 15:05:56

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เชิงชายไม้สังเคราะห์ ขนาด 1" x 8"	109.000	ม.	49.50	5,395.50	45.00	4,905.00	10,300.50	
	- ปิดลอนไม้สังเคราะห์ ขนาด 1" x 6"	109.000	ม.	36.80	4,011.20	45.00	4,905.00	8,916.20	
	- แผ่นปิดกันนก	54.000	ม.	35.00	1,890.00	10.00	540.00	2,430.00	
	งานสุขภัณฑ์								
	- โถส้วมนั่งราบ ชนิด Flush Tank (พร้อมอุปกรณ์ครบชุด)	5.000	ชุด	2,560.00	12,800.00	170.00	850.00	13,650.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง (พร้อมอุปกรณ์ครบชุด)	5.000	ชุด	600.00	3,000.00	150.00	750.00	3,750.00	
	- ก๊อกอ่างล้างหน้าชนิดก้านโยก	5.000	ชุด	150.00	750.00	80.00	400.00	1,150.00	
	- ฝักบัวสายอ่อน	5.000	ชุด	120.00	600.00	70.00	350.00	950.00	
	- สายฉีดชำระสายอ่อน	5.000	ชุด	85.00	425.00	70.00	350.00	775.00	
	- กระจกเงา ขนาด 0.40 x 0.50 ม.	5.000	ชุด	250.00	1,250.00	70.00	350.00	1,600.00	
	- ที่ใส่สบู่	5.000	ชุด	40.00	200.00	70.00	350.00	550.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ทีใส่กระดาษชำระ	5.000	ชุด	120.00	600.00	70.00	350.00	950.00	
	- ราวแขนผ้า	5.000	ชุด	120.00	600.00	70.00	350.00	950.00	
	- ก๊อกน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1/2"	5.000	ชุด	70.00	350.00	25.00	125.00	475.00	
	- FD. ตะแกรงน้ำทิ้งชนิดดักกลิ่น	5.000	ชุด	100.00	500.00	75.00	375.00	875.00	
	- Stop Valve	10.000	ชุด	240.00	2,400.00	35.00	350.00	2,750.00	
	งานประตู่ - หน้าต่าง								
	- ป1 (พร้อมอุปกรณ์ครบชุด)	5.000	ชุด	3,350.00	16,750.00	0.00	0.00	16,750.00	
	- ป2 (พร้อมอุปกรณ์ครบชุด)	5.000	ชุด	2,050.00	10,250.00	0.00	0.00	10,250.00	
	- ป3 (พร้อมอุปกรณ์ครบชุด)	5.000	ชุด	2,720.00	13,600.00	0.00	0.00	13,600.00	
	- ป4 (พร้อมอุปกรณ์ครบชุด)	5.000	ชุด	1,490.00	7,450.00	0.00	0.00	7,450.00	
	- น1 (พร้อมอุปกรณ์ครบชุด)	5.000	ชุด	2,602.00	13,010.00	0.00	0.00	13,010.00	
	- น2 (พร้อมอุปกรณ์ครบชุด)	5.000	ชุด	2,374.92	11,874.60	0.00	0.00	11,874.60	
	- น3 (พร้อมอุปกรณ์ครบชุด)	5.000	ชุด	1,694.65	8,473.25	0.00	0.00	8,473.25	

สมบูรณ์ ชารี

05 เมษายน 2564 15:05:56

หน้า 7

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- น4 (พร้อมอุปกรณ์ครบชุด)	5.000	ชุด	1,875.00	9,375.00	0.00	0.00	9,375.00	
	งานสี								
	- สีอะคลิลิกภายนอก	350.000	ตร.ม.	29.13	10,195.50	30.00	10,500.00	20,695.50	
	- สีอะคลิลิกภายใน	690.000	ตร.ม.	28.43	19,616.70	30.00	20,700.00	40,316.70	
	- สีทาบานประตูไม้, วงกบไม้	130.000	ตร.ม.	30.00	3,900.00	30.00	3,900.00	7,800.00	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	24,780.42	670,000.71	1,851.40	236,159.00	906,159.73	
3	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง								
	งานระบบท่อน้ำประปา ท่อ พีวีซี ชั้นคุณภาพ 13.5								
	- ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3/4"	75.000	ม.	14.02	1,051.50	30.00	2,250.00	3,301.50	
	- ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1/2"	60.000	ม.	11.68	700.80	30.00	1,800.00	2,500.80	
	- ประตุน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3/4"	5.000	ชุด	265.00	1,325.00	100.00	500.00	1,825.00	

สมบูรณ์ ชารี

05 เมษายน 2564 15:05:56

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- มิเตอร์วัดน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1"	5.000	ชุด	2,580.00	12,900.00	120.00	600.00	13,500.00	
	- ก๊อกน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1/2"	20.000	ชุด	200.00	4,000.00	50.00	1,000.00	5,000.00	
	งานระบบท่อโสโครก, ท่อน้ำทิ้ง และท่ออากาศ								
	- ท่อ POLYVINYL CHLORIDE PIPE CLASS 8.5 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6"	45.000	ม.	120.00	5,400.00	55.00	2,475.00	7,875.00	
	- ท่อ POLYVINYL CHLORIDE PIPE CLASS 8.5 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4"	25.000	ม.	115.50	2,887.50	45.00	1,125.00	4,012.50	
	- ท่อ POLYVINYL CHLORIDE PIPE CLASS 8.5 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2"	25.000	ม.	38.75	968.75	25.00	625.00	1,593.75	
	- อุปกรณ์ข้อต่อท่อทุกชนิด	1.000	เหมาจ่าย	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	2,000.00	
	- อุปกรณ์แขวนท่อ, ยึดรองรับท่อ และปลอกท่อ	1.000	เหมาจ่าย	3,000.00	3,000.00	1,000.00	1,000.00	4,000.00	
	งานระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป และบ่อดักไขมัน								
	- ถังบำบัดสำเร็จรูป ขนาด 1000 ลิตร	5.000	ชุด	2,795.00	13,975.00	1,100.00	5,500.00	19,475.00	
	- บ่อดักไขมัน ขนาด 0.60x0.60 ม.	5.000	ชุด	500.00	2,500.00	200.00	1,000.00	3,500.00	

สมบูรณ์ ชารี

05 เมษายน 2564 15:05:56

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง	-	-	10,639.95	49,708.55	3,755.00	18,875.00	68,583.55	
4	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร								
	งานท่อ-สายไฟ-สวิทช์-ปลั๊ก-โพลตเซนเตอร์ MDB								
	- สาย THW ขนาด 1.5 มม.	300.000	ม.	5.43	1,629.00	6.00	1,800.00	3,429.00	
	- สาย THW ขนาด 2.5 มม.	950.000	ม.	8.03	7,628.50	7.00	6,650.00	14,278.50	
	- สาย THW ขนาด 4 มม.	200.000	ม.	12.13	2,426.00	8.00	1,600.00	4,026.00	
	- สาย THW ขนาด 16 มม.	35.000	ม.	52.00	1,820.00	20.00	700.00	2,520.00	
	- สวิทช์เปิด - ปิด ทางเดียว	35.000	ชุด	25.00	875.00	80.00	2,800.00	3,675.00	
	- ปลั๊กคู่กราวด์มีมันนิรภัย	45.000	ชุด	126.00	5,670.00	115.00	5,175.00	10,845.00	
	- โพลตเซนเตอร์ 6 ช่อง 2P เมน 45A	5.000	ชุด	1,300.00	6,500.00	550.00	2,750.00	9,250.00	
	- GROUND ROD ขนาด 5/8" ยาว 2.40 ม.	1.000	ชุด	250.00	250.00	50.00	50.00	300.00	
	- อุปกรณ์ประกอบการติดตั้ง	1.000	SET	4,000.00	4,000.00	2,000.00	2,000.00	6,000.00	

สมบูรณ์ ชารี

05 เมษายน 2564 15:05:56

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานโคมไฟ								
	- โคมฟลูออเรสเซนต์ 1 x 36 W (กลม) พร้อมรางอิเล็กทรอนิกส์	20.000	ชุด	345.00	6,900.00	100.00	2,000.00	8,900.00	
	- โคมฟลูออเรสเซนต์ 1 x 18 W พร้อมรางอิเล็กทรอนิกส์	5.000	ชุด	225.00	1,125.00	100.00	500.00	1,625.00	
	- โคมซาลาเปา 1X 15 พร้อมอุปกรณ์	5.000	ชุด	350.00	1,750.00	150.00	750.00	2,500.00	
	- อุปกรณ์ประกอบการติดตั้ง	1.000	SET	6,000.00	6,000.00	2,000.00	2,000.00	8,000.00	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-	-	12,698.59	46,573.50	5,186.00	28,775.00	75,348.50	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								1,923,028.53	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวตราค่าจ้างก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ อาคารที่พักอาศัย 5 ห้อง สำนักงานทางหลวงที่ 16 (นครศรีธรรมราช) จ.นครศรีธรรมราช ปริมาณงาน 1 แห่ง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล โพธิ์เสด็จ ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด นครศรีธรรมราช แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานทางหลวงที่ 16 (นครศรีธรรมราช) / กรมทางหลวง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 05 เมษายน 2564

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
ไม่พบข้อมูล									

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม

บาท ต่อ 1 หน่วย

สมบูรณ์ ชารี

05 เมษายน 2564 15:05:55

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	ก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ อาคารที่พักอาศัย 5 ห้อง		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ อาคารที่พักอาศัย 5 ห้อง สำนักงานทางหลวงที่ 16 (นครศรีธรรมราช) จ.นครศรีธรรมราช ปริมาณงาน 1 แห่ง		
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/การจ้างงาน	93.14.18.004	อำเภอ เมือง นครศรีธรรมราช จังหวัด นครศรีธรรมราช
แบบเลขที่			
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	สำนักงานทางหลวงที่ 16 (นครศรีธรรมราช) / กรมทางหลวง		
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน	11	หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	05 เมษายน 2564	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ อาคารที่พักอาศัย 5 ห้อง	1,923,028.53	1.2999	2,499,744.78	
รวมค่าก่อสร้าง				2,499,744.78	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 412.50 ตารางเมตร เฉลี่ย 6,059.98 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 2,499,744.78 บาท ต่อ 1 หน่วย

สมบูรณ์ ชารี

05 เมษายน 2564 15:05:58

กลุ่มงาน/งาน	ก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ อาคารที่พักอาศัย 5 ห้อง				
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ อาคารที่พักอาศัย 5 ห้อง สำนักงานทางหลวงที่ 16 (นครศรีธรรมราช) จ.นครศรีธรรมราช ปริมาณงาน 1 แห่ง				
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/การจ้างงาน(93.14.18.00*)		อำเภอ	จังหวัด	นครศรีธรรมราช
	ตำบล	เพื่อเสด็จ	เมืองนครศรีธรรมราช		
แบบเลขที่					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	สำนักงานทางหลวงที่ 16 (นครศรีธรรมราช) / กรมทางหลวง				
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน	11	หน้า		
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	05 เมษายน 2564			

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 15 % เงินประกันผลงานหัก 10 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	2,499,744.78	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 412.50 ตารางเมตร เฉลี่ย 6,059.98 บาท/ตารางเมตร
 หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 2,499,744.78 บาท ต่อ 1 หน่วย

สมบูรณ์ ชารี

05 เมษายน 2564 15:05:58

หน้า 2 จาก 2

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ อาคารที่พักอาศัย 5 ห้อง สำนักงานทางหลวงที่ 16 (นครศรีธรรมราช) จ.นครศรีธรรมราช ปริมาณงาน 1 แห่ง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล เพ็ญเสด็จ อำเภอ เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด นครศรีธรรมราช

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานทางหลวงที่ 16 (นครศรีธรรมราช) / กรมทางหลวง

แบบ พร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 11 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 05 เมษายน 2564

สมบูรณ์ ชารี

(สมบูรณ์ ชารี)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ทนงศักดิ์ ชะอุมดี

(ทนงศักดิ์ ชะอุมดี)

กรรมการกำหนดราคากลาง

คณาวุฒิ สาและ

(คณาวุฒิ สาและ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

สยาม สุขจันทร์

(สยาม สุขจันทร์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

สรายุทธ อินทวิเชียร

(สรายุทธ อินทวิเชียร)

กรรมการกำหนดราคากลาง

สมบูรณ์ ชารี

05 เมษายน 2564 15:05:58

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ อาคารที่พักอาศัย 5 ห้อง สำนักงานทางหลวงที่ 16 (นครศรีธรรมราช) จ.นครศรีธรรมราช ปริมาณงาน 1 แห่ง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล โพธิ์เสด็จ อำเภอ เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด นครศรีธรรมราช

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานทางหลวงที่ 16 (นครศรีธรรมราช) กรมทางหลวง

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 05 เมษายน 2564

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ อาคารที่พักอาศัย 5 ห้อง จำนวน 1.000 หลังละ 2,499,744.78 บาท	2,499,744.78	
สรุป	ราคากลาง ราคากลาง (..... สองล้านสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยสี่สิบสี่บาทเจ็ดสิบแปดสตางค์))	2,499,744.78	

สมบูรณ์ ชารี

05 เมษายน 2564 15:06:01

หน้า 1 จาก 1

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประภควราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ อาคารที่พักอาศัย 5 ห้อง สำนักงานทางหลวงที่ 16 (นครศรีธรรมราช) จ.นครศรีธรรมราช ปริมาณงาน 1 แห่ง
ด้วยวิธีประภควราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/การจ้างงาน(93.14.18.00)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล โพธิ์เสด็จ อำเภอ เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด นครศรีธรรมราช

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานทางหลวงที่ 16 (นครศรีธรรมราช) / กรมทางหลวง

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 05 เมษายน 2564

สมบุญ ชารี

(สมบุญ ชารี)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ทงศักดิ์ ชะอุมดี

(ทงศักดิ์ ชะอุมดี)

กรรมการกำหนดราคากลาง

คณาภูมิ สาละ

(คณาภูมิ สาละ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

สยาม สุขจันทร์

(สยาม สุขจันทร์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ อาคารที่พักอาศัย 5 ห้อง สำนักงานทางหลวงที่ 16 (นครศรีธรรมราช) จ.นครศรีธรรมราช ปริมาณงาน 1 แห่ง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/การจ้างงาน(93.14.18.00)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล โพธิ์เสด็จ อำเภอ เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด นครศรีธรรมราช

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานทางหลวงที่ 16 (นครศรีธรรมราช) / กรมทางหลวง

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 05 เมษายน 2564

สรยุทธ อินทวิเชียร
(สรยุทธ อินทวิเชียร)
กรรมการกำหนดราคากลาง

