


ราคากลาง


งานจ้างเหมาทำการโครงการบูรณะโครงสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค


ทางหลวงหมายเลข 315 ตอน ฉะเชิงเทรา - หัวไผ่ ระหว่าง กม.0+000 - กม.3+190 ปริมาณงาน 1 แห่ง


ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ค่างานทั้งสิ้น
1	COLD MILLING 5 CM. DEEP	36,040.000	SQ.M.	16.27	586,370.80
2	COLD MILLING 10 CM. DEEP	35,030.000	SQ.M.	20.83	729,674.90
3	REMOVAL OF EXISTING PAVEMENT STRUCTURES 28 CM. DEEP	26,910.000	SQ.M.	25.91	697,238.10
4	REMOVAL OF EXISTING CONCRETE PAVING BLOCK	160.000	SQ.M.	13.17	2,107.20
5	REMOVAL OF EXISTING CONCRETE CURB & GUTTER	200.000	M.	17.01	3,402.00
6	EARTH EXCAVATION	3,930.000	CU.M.	70.78	278,165.40
7	SOFT MATERIAL EXCAVATION AND REPLACEMENT	50.000	CU.M.	301.45	15,072.50
8	EARTH FILL UNDER SIDEWALK	2,510.000	CU.M.	314.46	789,294.60
9	SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT	2,715.000	CU.M.	508.65	1,380,984.75
10	SCARIFICATION AND RECONSTRUCTION OF EXISTING SUBBASE 10 CM. DEEP	26,890.000	SQ.M.	12.54	337,200.60


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งสำนักงานทางหลวงที่ 14 (ชลบุรี) ที่ สทล.14/พ.2/133/2564 ลงวันที่ 1 เม.ย. 2564

ลงชื่อ.....

 (นายศุภโชค มีอำพล)
 รส.ทล.14.2
 ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....

 (นายสมประสงค์ อรรถาจิต)
 ผอ.ชท.ฉะเชิงเทรา
 กรรมการ

ลงชื่อ.....

 (นายสุทัศน์ คุณใจ)
 วว.ทล.14
 กรรมการ

ลงชื่อ.....

 (นางสาววรินทร์ ทรงชน)
 วบ.ทล.14
 กรรมการ


ลงชื่อ.....

 (นายวรเชษฐ์ ป้อมเรียงพิมพ์)
 วิศวกรโยธาชำนาญการ
 กรรมการและเลขานุการ


ราคาถาวร


งานจ้างเหมาทำการโครงการบูรณะโครงสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค
ทางหลวงหมายเลข 315 ตอน ฉะเชิงเทรา - หัวไผ่ ระหว่าง กม.0+000 - กม.3+190 ปริมาณงาน 1 แห่ง


ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ค่ารวมทั้งสิ้น
11	PRIME COAT	35,010.000	SQ.M.	36.57	1,280,315.70
12	TACK COAT	35,030.000	SQ.M.	16.20	567,486.00
13	PAVEMENT IN - PLACE RECYCLING BASE 20 CM. DEEP	35,010.000	SQ.M.	82.15	2,876,071.50
14	ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE	25.000	TON	2,290.53	57,263.25
15	ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK	35,010.000	SQ.M.	278.30	9,743,283.00
16	MODIFIED ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK	35,010.000	SQ.M.	355.37	12,441,503.70
17	PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT 28 CM. THICK	26,910.000	SQ.M.	885.29	23,823,153.90
18	EXPANSION JOINT	20.000	M.	527.51	10,550.20
19	CONTRACTION JOINT	2,670.000	M.	366.83	979,436.10
20	LONGITUDINAL JOINT	5.490.000	M.	109.77	602,637.30


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งสำนักงานทางหลวงที่ 14 (ชลบุรี) ที่ สทล.14/พ.2/133/2564 ลงวันที่ 1 เม.ย. 2564

ลงชื่อ.....

 (นายสุภโชค มีอำพล)
 รส.ทล.14.2
 ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....

 (นายสมประสงค์ อรรถาจิต)
 ผอ.ชท.ฉะเชิงเทรา
 กรรมการ

ลงชื่อ.....

 (นายสุทัศน์ คุณโต)
 วว.ทล.14
 กรรมการ

ลงชื่อ.....

 (นางสาวบรรณินท์ พรงชน)
 วว.ทล.14
 กรรมการ


ลงชื่อ.....

 (นายวรเชษฐ์ ป้อมเชิงพิณ)
 วิศวกรโยธาชำนาญการ
 กรรมการและเลขานุการ


ราคาากลาง


งานจ้างเหมาทำการโครงการบูรณะโครงสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค
ทางหลวงหมายเลข 315 ตอน ฉะเชิงเทรา - หัวไผ่ ระหว่าง กม.0+000 - กม.3+190 ปริมาณงาน 1 แห่ง


ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ค่างานทั้งสิ้น
21	DUMMY JOINT	5,550.000	M.	53.50	296,925.00
22	EDGE JOINT	35.000	M.	45.50	1,592.50
23	SIDE DITCH LINING TYPE II	9,060.000	SQ.M.	237.94	2,155,736.40
24	RETAINING WALL TYPE 1A	395.000	M.	598.06	236,233.70
25	CONCRETE BARRIER CURB AND GUTTER	6,250.000	M.	617.29	3,858,062.50
26	SPECIAL CONCRETE CURB AT BRIDGE	92.000	M.	235.11	21,630.12
27	RECONSTRUCTION OF EXISTING CONCRETE SLAB BLOCK SIZE 40 X 40 X 4 CM.	1,350.000	SQ.M.	159.91	215,878.50
28	CONCRETE SLAB BLOCK SIZE 40 X 40 X 4 CM.	5,120.000	SQ.M.	300.06	1,536,307.20
29	SINGLE W-BEAM GUARDRAIL CLASS I TYPE II	96.000	M.	1,689.03	162,146.88
30	SIGN PLATE	5.000	SQ.M.	8,283.59	41,417.95


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งสำนักงานหลวงที่ 14 (ชลบุรี) ที่ สทล.14/พ.2/133/2564 ลงวันที่ 1 เม.ย. 2564

ลงชื่อ.....

 (นายสุกษะศ มีอำพล)
 รล.พล.14.2
 ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....

 (นายสมประสงค์ อรรถาจิต)
 ผอ.ขท.ฉะเชิงเทรา
 กรรมการ

ลงชื่อ.....

 (นายสุทัศน์ คุณใจ)
 วว.พล.14
 กรรมการ

ลงชื่อ.....

 (นางสาววรันท์ ทรงชน)
 วบ.พล.14
 กรรมการ

ลงชื่อ.....

 (นายวรเชษฐ์ ป้อมแข็งพิณ)
 วิศวกรโยธาชำนาญการ
 กรรมการและเลขานุการ

ราคาากลาง

งานจ้างเหมาทำการโครงการบูรณะโครงสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค
ทางหลวงหมายเลข 315 ตอน ฉะเชิงเทรา - หัวไผ่ ระหว่าง กม.0+000 - กม.3+190 ปริมาณงาน 1 แห่ง


ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ค่างานทั้งสิ้น
31	R.C.SIGN POST SIZE 0.12 X 0.12 M.	36.000	M.	448.87	16,159.32
32	FLASHING SIGNAL	5.000	EACH	20,457.22	102,286.10
33	THERMOPLASTIC PAINT	2,460.000	SQ.M.	335.03	824,173.80
34	CURB MARKINGS	115.000	SQ.M.	33.36	3,836.40
35	TRAFFIC ADMINISTRATION DURING CONSTRUCTION	1.000	L.S.	26,402.13	26,402.13
รวมทั้งสิ้น 35 รายการ					66,700,000.00
เป็นเงิน ทกลบาทถ้วนเจ็ดแสนบาทถ้วน					


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งสำนักงานหลวงที่ 14 (ชลบุรี) ที่ สทล.14/พ.2/133/2564 ลงวันที่ 1 เม.ย. 2564



(นายสุกชัช มีอึ้งวงศ์)
ร.ส.ทล.14.2
ประธานกรรมการ


ลงชื่อ.....


(นายชลชัย ประสงค์ อรรถชาติ)
ผ.ช.ท.ฉะเชิงเทรา
กรรมการ




(นางสาววรวรรณีย์ ทรงชน)
ว.บ.ทล.14
กรรมการ

ลงชื่อ.....


(นายวรเชษฐ์ ป้อมเชียงพิน)
วิศวกรโยธาชำนาญการ
กรรมการและเลขานุการ

ลงชื่อ.....

ลงชื่อ.....


(นายสุกชัช คุณโฑ)
ว.บ.ทล.14
กรรมการ

เห็นชอบ



(นายสุกชัช คุณโฑ)
ผู้อำนวยการสำนักงานหลวงที่ ๑๔