

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างเหมาก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ งานจ้างเหมา รหัสงาน 24200 งานบูรณะทางผิวคอนกรีต (Rehabilitation of Concrete Pavement)  
ในทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ตอน ถนนศรีนครินทร์ - บางปะกง  
ระหว่าง กม.กม.25+400 - กม.26+800 บริเวณด่านเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางลาดกระบัง ด้านซ้ายทางและขวาทาง (เป็นช่วงๆ)  
ปริมาณงาน 60,500 ตร.ม.

2. ที่ตั้งโครงการ 13.668316,100.845964  
กรุงเทพ-ชลบุรี สายใหม่ ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง สมุทรปราการ 10540  
หน่วยงาน แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรร 41,000,000.00 บาท.

4. ลักษณะงานโดยสังเขป

- 1 งานซ่อมผิวคอนกรีตหนา 0.28 ม. ตาม ทล.ม.326/2544 (Full Depth Repair แบบใส่เหล็กเสริม)
- 2 งานอัดน้ำปูน (Subsealing)
- 3 งานขูดไส (Milling) ผิวทางเดิมลึก 5 ซม. พร้อมขนทิ้ง
- 4 TACK COAT
- 5 ASPHALT CONCRETE LEVELING COURSE ( AC.40/50,หินแกรนิต )
- 6 MODIFIED ASPHALT CONCRETE 4 CM. THICK
- 7 EDGE JOINT
- 8 วัสดุแผ่นใยสังเคราะห์เสริมผิวทาง PET 100/100 (PAVING FABRIC)
- 9 THERMOPLASTIC PAINT
- 10 งานบริหารการจราจรในระหว่างการก่อสร้าง ป้ายมาตรฐานในงานก่อสร้าง/บูรณะ บริเวณ 2 ช่องจราจรซ้าย

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ - ๒ มิ.ย. ๒๕๖๔ เป็นเงิน 40,660,920.07 บาท

6. บัญชีประมาณราคากลาง (ตามแบบ) ตามเอกสาร " ก "

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- 7.1 นายชัยวัฒน์ จิตระกุล ประธานกรรมการ
- 7.2 นายนฤการ ทิมเมือง กรรมการ
- 7.3 นายวันเสด็จ บุญยะวันตั้ง กรรมการ
- 7.4 นายภัทรพงศ์ กิตติตรีพัฒน์ กรรมการ

ราคาประมาณ

แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง


1. งานจ้างเหมาทำกร งานจ้างเหมา รหัสงาน 24200 งานบูรณะทางผิวคอนกรีต (Rehabilitation of Concrete Pavement) ในทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ตอน ถนนศรีนครินทร์ - บางปะกง ระหว่าง กม.กม.25+400 - กม.26+800 บริเวณด้านเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางลาดกระบัง ด้านซ้ายทางและขวาทาง (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 60,500.00 ตร.ม.
2. งบประมาณตามแผนรายประมาณการ 41,000,000.00 บาท.
3. รายละเอียดของราคาประมาณงานจ้างเหมา ตามเอกสาร " ก "
4. ราคาประมาณนำเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ราคา/หน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)
		หน่วย	จำนวน		
1	งานซ่อมผิวคอนกรีตหนา 0.28 ม. ตาม ทล.ม.326/2544 (Full Depth Repair แบบใส่เหล็ก)	ตร.ม.	1,400.00	1,722.76	2,411,864.00
2	งานอัดน้ำปูน (Subsealing)	กก.	220,000.00	15.97	3,513,400.00
3	งานซูลไส (Milling) ผิวทางเดิมลึก 5 ซม. พร้อมขนทิ้ง	ตร.ม.	42,200.00	16.36	690,392.00
4	TACK COAT	ตร.ม.	93,400.00	16.01	1,495,334.00
5	ASPHALT CONCRETE LEVELING COURSE ( AC.40/50,หินแกรนิต )	ตัน	3,985.00	2,685.78	10,702,833.30
6	MODIFIED ASPHALT CONCRETE 4 CM. THICK	ตร.ม.	60,500.00	319.58	19,334,590.00
7	EDGE JOINT	เมตร	1,100.00	54.52	59,972.00
8	วัสดุแผ่นใยสังเคราะห์เสริมผิวทาง PET 100/100 (PAVING FABRIC)	ตร.ม.	6,400.00	234.36	1,499,904.00
9	THERMOPLASTIC PAINT	ตร.ม.	2,275.00	382.31	869,755.25
10	งานบริหารการจราจรในระหว่างการก่อสร้าง ป้ายมาตรฐานในงานก่อสร้าง/บูรณะ บริเวณ 2	ชุด	2.00	41,437.76	82,875.52
ราคารวมเป็นเงินทั้งสิ้น					40,660,920.07

5. คณะกรรมการฯ เห็นสมควรกำหนดราคารวมไม่เกิน

40,660,920.07


บาท

ลงชื่อ  กรรมการ


( นายภัทรพงศ์ กิตติตรีพัฒน์ ) นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ลงชื่อ  กรรมการ

( นายณฤการ ทิมเมือง ) ขบ.ขทพ.

ลงชื่อ  กรรมการ

( นายวันเสด็จ บุญยะวันตั้ง ) ขส.ขทพ.

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ

( นายชัยวัฒน์ จิตระกุล ) รอ.ขทพ. (ว)

อนุมัติราคาประมาณ 40,660,920.07 บาท

เห็นชอบ 

( นาวีรัตรา จันทวรารุง )

ผอ.ขท. ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง