

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างเหมาก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ งานจ้างเหมา รหัสงาน 23600 งานซ่อมสะพานและโครงสร้าง (Major Repair of Highway Structure)
ในทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ตอน ถนนศรีนครินทร์ - บางปะกง
ที่ กม.27+100 - กม.31+200 LT,RT (เป็นช่วงๆ) สะพานคลองบางเสา สะพานคลองข้างตาย สะพานคลองกาหลง
ปริมาณงาน 3.00 แห่ง

2. ที่ตั้งโครงการ 13.664004,100.853140 13.657775,100.862797 13.646118,100.880929
หน่วยงาน แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรร 27,750,000.00 บาท.

4. ลักษณะงานโดยสังเขป

- 1 งานขุดไส (Milling) ผิวทางเดิมลึก 5 ซม. (พร้อมขนไปเก็บ)
- 2 TACK COAT
- 3 งานรื้อผิวลาดยางเดิม (REMOVAL OF EXISTING APHALT CONCRETE SURFACE)
- 4 ASPHALT CONCRETE LEVELING COURSE (AC 40/50)
- 5 ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE (AC 40/50) 5 CM. THICK
- 6 MODIFIED ASPHALT CONCRETE 5 CM. THICK
- 7 งานติดตั้งรอยต่อผิวจราจร APHALTIC PLUG JOINT (ที่ความลึกเฉลี่ย 9 cm. ความกว้าง 50 cm.)
- 8 THERMOPLASTIC PAINT
- 9 งานบริหารการจราจรในระหว่างการก่อสร้าง ป้ายมาตรฐานในงานก่อสร้าง/บูรณะ บริเวณ 2 ช่องจราจรซ้าย

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ - ๒ มิ.ย. ๒๕๖๕ เป็นเงิน 27,393,319.16 บาท

6. บัญชีประมาณราคากลาง (ตามแนบ) ตามเอกสาร " ก "

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- | | |
|---------------------------------|---------------|
| 7.1 นายชัยวัฒน์ จิตระกุล | ประธานกรรมการ |
| 7.2 นายวันเสด็จ บุญยะวันตั้ง | กรรมการ |
| 7.3 นายนฤการ ทิมเมือง | กรรมการ |
| 7.4 นายภัทรพงศ์ กิตติตรีย์พัฒน์ | กรรมการ |

ราคาประมาณ

แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง

1. งานจ้างเหมาที่ทำการ งานจ้างเหมา รหัสงาน 23600 งานซ่อมสะพานและโครงสร้าง (Major Repair of Highway Structure)
 ในทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ตอน ถนนศรีนครินทร์ - บางปะกง
 ที่ กม.27+100 - กม.31+200 LT,RT (เป็นช่วงๆ) สะพานคลองบางเขา สะพานคลองข้างต่าย สะพานคลองกาหลง
 ปริมาณงาน 3.00 แห่ง

2. งบประมาณตามแผนรายประมาณการ 27,750,000.00 บาท.

3. รายละเอียดของราคาประมาณงานจ้างเหมา ตามเอกสาร " ก "

4. ราคาประมาณนำเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ราคา/หน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)
		หน่วย	จำนวน		
1	งานชุกไส (Milling) ผิวทางเดิมลึก 5 ซม. (พร้อมขนไปเก็บ)	ตร.ม	8,727.00	16.48	143,820.96
2	TACK COAT	ตร.ม	23,326.00	15.98	372,749.48
3	งานรื้อผิวลาดยางเดิม (REMOVAL OF EXISTING APHALT CONCRETE SURFACE)	ตร.ม	474.00	19.31	9,152.94
4	ASPHALT CONCRETE LEVELING COURSE (AC 40/50)	ตัน	3,685.00	2,698.96	9,945,667.60
5	ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE (AC 40/50) 5 CM. THICK	ตร.ม	11,063.00	333.58	3,690,395.54
6	MODIFIED ASPHALT CONCRETE 5 CM. THICK	ตร.ม	12,352.00	398.60	4,923,507.20
7	งานติดตั้งรอยต่อผิวจราจร APHALTIC PLUG JOINT (ที่ความลึกเฉลี่ย 9 cm. ความกว้าง 50 cm.)	เมตร	754.00	10,465.41	7,890,919.14
8	THERMOPLASTIC PAINT	ตร.ม	770.00	391.19	301,216.30
9	งานบริหารการจราจรในระหว่างการก่อสร้าง ป้ายมาตรฐานในงานก่อสร้าง/บูรณะ บริเวณ 2 ช่องจราจรซ้าย	ชุด	2.00	57,945.00	115,890.00
ราคารวมเป็นเงินทั้งสิ้น					27,393,319.16

5. คณะกรรมการฯ เห็นสมควรกำหนดราคารวมไม่เกิน

27,393,319.16

ลงชื่อ กรรมการ
 (นายภัทรพงศ์ กิตติธัยวัฒน์) ผู้ช่วย ขบ.ขทพ

ลงชื่อ กรรมการ
 (นายณฤการ ทิมเมือง) ขบ.ขทพ.

ลงชื่อ กรรมการ
 (นายวันเสด็จ บุญะวันตั้ง) ขส.ขทพ.

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
 (นายชัยวัฒน์ จิตระกุล) รอ.ขทพ.(ว)

เห็นชอบ 27,393,319.16 บาท

.....
 (นายวีระตรา จันทนวางกูร)
 ผอ.ขท. ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง ผอ.ขทพ.