

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการกิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน ปี 2564 งานฉุกเฉิน ทางหลวงหมายเลข 2416 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทางเข้าเขื่อนลำปาว ระหว่าง กม.12+525 - กม.12+800 ปริมาณงาน 1 แห่ง

2. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานฉุกเฉิน กิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน ปี 2564
หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 5,000,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป กิจกรรมแก้ไขปัญหาสัญจรเร่งด่วน

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 22 เม.ย. 2564 เป็นเงิน 4,998,698.52 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 อาจารย์ ศิริสำราญ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รอ.ขท.(ว) กาฬสินธุ์

7.2 นายอรุณ นาเทียมเขต กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

7.3 พัทยา ศรีภาบุญ กรรมการกำหนดราคากลาง ชม.ขท.กาฬสินธุ์

อนุมัติ



(นางดวงดา พายุพล)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงกาฬสินธุ์

22 เม.ย. 2564

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการกิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน ปี 2564 งานผูกเดิน ทางหลวงหมายเลข 2416 ตอน ทางเข้าเขื่อนลำปาว ระหว่าง กม.12+525 -

กม.12+800 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เขียนเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์/กรมทางหลวง

บัญชี	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. CLEARING AND GRUBBING	ตร.ม.	4,170.000	1.69	7,047.30	1.3589	2.29	9,576.57
2	2. EARTH EXCAVATION	ลบ.ม.	750.000	48.02	36,015.00	1.3589	65.25	48,940.78
3	3. EARTH EMBANKMENT	ลบ.ม.	120.000	151.67	18,200.40	1.3589	206.10	24,732.52
4	4. R.C. PIPE CULVERT Ø 1.20 M. CLASS 3	ม.	24.000	3,322.67	79,744.08	1.3589	4,515.17	108,364.23
5	5. CONCRETE SLOPE PROTECTION	ตร.ม.	3,760.000	482.62	1,814,651.20	1.3589	655.83	2,465,929.51
6	6. GEOTEXTILE SLOPE PROTECTION	ตร.ม.	450.000	55.17	24,826.50	1.3589	74.97	33,736.73
7	7. GABION ขนาด 2.00 x 1.00 x 1.00 ม.	EACH	241.000	3,454.42	832,515.22	1.3589	4,694.21	1,131,304.93
8	8. RENO MATTRESS ขนาด 3.00 x 2.00 x 0.30 ม.	EACH	18.000	3,322.60	59,806.80	1.3589	4,515.08	81,271.46
9	9. EROSION CONTROL MAT (ECM)	ตร.ม.	1,100.000	690.00	759,000.00	1.3589	937.64	1,031,405.10
10	10. R.C. HEADWALL FOR R.C. PIPE CULVERT Ø 1.20 M. 2 ROW (WING WALL)	EACH	2.000	20,443.63	40,887.26	1.3589	27,780.84	55,561.69
11	11. งานบริหารการจราจรในระหว่างก่อสร้าง ป้ายมาตรฐานในงานก่อสร้างชุดที่ 3	ชุด	1.000	5,795.13	5,795.13	1.3589	7,875.00	7,875.00

นาย ศิริสำราญ

ฤศจิกายน 2564 11:48:26

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

งบการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างแผนรายการปริมาณการกิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญญาเสร็จเร่งด่วน ปี 2564 งานอุกเขิน ทางหลวงหมายเลข 2416 ตอน นครพนม 0100 ตอน ทางเข้เชื่อมลำปาว ระหว่าง กม.12+525 - กม.12+800 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

านเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์/กรมทางหลวง

อรุณ นาเทียมเขต

(นายอรุณ นาเทียมเขต)

กรรมการกำหนดราคากลาง

อาจหาญ ศิริสำราญ

(อาจหาญ ศิริสำราญ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

พิทยา ศิริภานุญ

(พิทยา ศิริภานุญ)

กรรมการกำหนดราคากลาง