




ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

①


1. ชื่อโครงการ.....งานจ้างถมดินคอสะพานและลาดยาง.....จำนวน 1 โครงการ.....  
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4.....
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....1,379,000.-.....บาท
3. ลักษณะงานโดยสังเขป.....งานจ้างถมดินคอสะพานและลาดยาง.....จำนวน 1 โครงการ.....  
.....ที่ กม.30+973.00, 34+015.00.....  
.....ทางหลวงหมายเลข 4013 ตอน นครศรีธรรมราช - ปากพูนัง.....
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ A มกราคม 2562.....เป็นเงิน 1,293,194.59.....บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - 5.1 ปรมาณงานปริมณ่งคอกสะพาน.....
  - 5.2 .....
  - 5.3 .....
  - 5.4 .....
6. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง
  - 6.1 นายยุทธศิลป์ ทุมมา.....
  - 6.2 นายยุทธนา เสนากัสป์.....
  - 6.3 นางสาววิพยมาศ ชูดำ.....

(ลงนาม)..........ประธานกรรมการประเมินราคากลาง  
(.....นายยุทธศิลป์ ทุมมา.....)

(ลงนาม)..........กรรมการ  
(.....นายยุทธนา เสนากัสป์.....)

(ลงนาม)..........กรรมการ  
(.....นางสาววิพยมาศ ชูดำ.....)

② คณะกรรมการประเมินราคากลาง, ททศ.  
- อนุมัติราคากลางตาม ①  
- ดำเนินการตามระเบียบต่อไป

  
(นายอิทธิวัฒน์ กฤษณะวณิช)

รายละเอียดงานจ้าง  
งานจ้างถมดินคอสะพานและลาดยาง  
จำนวน 1 โครงการ

ที่ กม.30+973.00, 34+015.00

ทางหลวงหมายเลข 4013 ตอน นครศรีธรรมราช - ปากพั่น

ตามรายการและขนาดดังนี้-

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน
1.	งานจ้างถมดินคอสะพานและลาดยาง (รวม 1 รายการ)	1 โครงการ	-	1,293,134.53
			รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	1,293,134.53

(.....หนึ่งแสนสองแสนเก้าหมื่นสามพันหนึ่งร้อยสามสิบสี่บาทห้าสิบลบาท.....)

**ประมาณการงานปรับปรุงคอสะพาน**  
**ทางหลวงหมายเลข 4013 ตอน นครศรีธรรมราช - ปากพนัง**  
**ทางรอกกว้าง 11.00 ม. ขอบทาง 0.50 ม.**  
**กม.ที่ 30+973.000 , 34 + 015.00**

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ต้นทุน	
				หน่วยละ	เงิน
1	งานรื้อผิวลาดยางเดิม (REMOVAL OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE) 10 CM. THICK	SQ.M.	490.00	18.87	9,246.30
2	งานล้างบ่และขูดตอ (CLEARING AND GRUBBING)( ขนาดเบา )	SQ.M.	600.00	1.71	1,026.00
3	งานตัดดิน (EARTH EXCAVATION)	CU.M.	205.00	47.01	9,637.05
4	งานดินถมคันทาง (EARTH EMBANKMENT)	CU.M.	480.00	340.63	163,502.40
5	งานทรายถมคันทาง (SAND EMBANKMENT)	CU.M.	340.00	481.36	163,662.40
6	งานวัสดุคัดเลือก "ก" (SELECTED MATERIALS "A")	CU.M.	146.00	349.82	51,073.72
7	งานรองพื้นทางวัสดุรวม (SOIL AGGREGATE SUBBASE)	CU.M.	136.00	349.82	47,575.52
8	งานพื้นทางหินคลุก (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE)	CU.M.	154.00	636.52	98,024.08
9	งานลาดแอสฟัลต์โพรมโค้ต (PRIME COAT) (ลาดบนหินคลุก)	SQ.M.	750.00	29.78	22,335.00
10	งานลาดแอสฟัลต์แทคโค้ต (TACK COAT)	SQ.M.	700.00	13.35	9,345.00
11	งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 5 ซม.	SQ.M.	700.00	211.69	148,183.00
12	งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 5 ซม.	SQ.M.	693.00	213.67	148,073.31
13	เส้นจราจรชนิด THERMOPLASTIC PAINT (สีเหลือง & สีขาว)	SQ.M.	161.00	324.11	52,181.71
			รวมต้นทุน =		923,865.49

**รวมเป็นเงินทั้งหมด 923,865.49**

จังหวัด นครศรีธรรมราช ใช้ Factor F ผนตกทุก 2 ราคาน้ำมัน 25.00 บาท/ลิตร  
 เงินล่วงหน้าจ่าย15% เงินประกันผลงานหัก10% ดอกเบี้ยเงินกู้6% ต่อปี ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT)7%

ค่างานต้นทุน (งานทาง) = 0.0000 ล้านบาท      FACTOR F = 1.3997  
 ค่างานต้นทุน (งานทาง) = 5.0000 ล้านบาท      FACTOR F = 1.3997  
 จะได้ ค่างานต้นทุน (งานทาง) = 0.9239 ล้านบาท      FACTOR F = 1.3997  
**คิดเป็นเงินทั้งหมด 1,293,134.53**