

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างเหมาก่อสร้าง

1. **ชื่อโครงการ** งานปรับปรุงและติดตั้งป้ายจราจรเพิ่มเติม
ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ตอน บางปะอิน - แขวงรามอินทรา ระหว่าง กม. 0+000-44+500 ด้านซ้ายทางและขวาทาง
(เป็นช่วงๆ)
ปริมาณงาน 886.25 ตร.ม.

2. **ที่ตั้งโครงการ** 14.006048,100.705890
ปทุมธานี 12130
หน่วยงาน แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง

3. **วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร** 20,600,000.00 บาท.

4. ลักษณะงานโดยสังเขป

- 1 งานรื้อถอดป้ายจราจรแบบเหนือศีรษะ (ป้ายเดิม) นำมาเก็บไว้ที่หมวดในพื้นที่
- 2 ป้ายจราจรแบบแขวนสูง (OVERHEAD SIGN ใช้แผ่นอลูมิเนียมอัลลอยด์หนา 3.0 มม.)
- 3 ป้ายจราจรแบบแขวนสูง (OVERHANG SIGN ใช้แผ่นอลูมิเนียมอัลลอยด์หนา 2.0 มม.)
- 4 งานงานป้ายจราจรข้างทาง (ใช้แผ่นอลูมิเนียมอัลลอยด์หนา 2.0 มม.)
- 5 เสাপ้ายจราจรเหล็กกลวงขนาด 150x150x4.5 mm. (คิดเทียบจากความยาว3.00 ม.)
- 6 STEEL FRAME FOR MOUNTING OVERHEAD SIGN (DWG.No.RS-406) SPREAD FOOTING
- 7 TRUSS STRUCTURE FOR SIGNS SUPPORT TYPE "II" (DWG.No.RS-406)
- 8 งานฐานรากป้าย OVERHANG ((DWG NO.RS - 503 FOUNDATION TYPE "D")
- 9 งานโครงสร้างเหล็กรับแผ่นป้าย OVERHANG ((DWG NO.RS - 503 SPAN2x4.25 M. MAX)
- 10 งานบริหารการจราจรในระหว่างการก่อสร้าง ป้ายมาตรฐานในงานก่อสร้าง / บุรณะ บริเวณ 2 ช่องจราจรซ้าย

5. **ราคากลางคำนวณ ณ วันที่** ๒๙ เม.ย. ๒๕๖๔ **เป็นเงิน** 19,521,342.94 **บาท**

6. **บัญชีประมาณราคากลาง (ตามแนบ)** ตามเอกสาร "ก"

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- | | |
|-------------------------------|---------------|
| 7.1 นายชัยวัฒน์ จิตระกุล | ประธานกรรมการ |
| 7.2 นายวันชนะ พูนวรรณกุล | กรรมการ |
| 7.3 นายนฤการ ทิมเมือง | กรรมการ |
| 7.4 นายภัทรพงศ์ กิตติตรีพัฒน์ | กรรมการ |

ราคาประมาณ

แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง

1. งานจ้างเหมาทำการ รพัสงาน 31200 งานปรับปรุงและติดตั้งป้ายจราจรเพิ่มเติม

ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ตอน บางปะอิน - แขวงรามอินทรา ระหว่าง กม. 0+000-44+500 ด้านซ้ายทางและขวาทาง (เป็นช่วงๆ)

ปริมาณงาน 886.25 ตารางเมตร

2. งบประมาณตามแผนรายประมาณการ 20,600,000.00 บาท.

3. รายละเอียดของราคาประมาณงานจ้างเหมา ตามเอกสาร " ก "

4. ราคาประมาณนำเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ราคา/หน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)
		หน่วย	จำนวน		
1	งานรื้อถอดป้ายจราจรแบบเหนือศีรษะ (ป้ายเดิม) นำมาเก็บไว้ที่หมวดในพื้นที่	แห่ง	15.00	6,192.96	92,894.40
2	ป้ายจราจรแบบแขวนสูง (OVERHEAD SIGN ใช้แผ่นอลูมิเนียมอัลลอยด์หนา 3.0 มม.)	ตร.ม.	767.75	9,289.48	7,131,998.27
3	ป้ายจราจรแบบแขวนสูง (OVERHANG SIGN ใช้แผ่นอลูมิเนียมอัลลอยด์หนา 2.0 มม.)	ตร.ม.	118.50	8,503.97	1,007,720.44
4	งานงานป้ายจราจรข้างทาง (ใช้แผ่นอลูมิเนียมอัลลอยด์หนา 2.0 มม.)	ตร.ม.	702.72	7,655.42	5,379,616.74
5	เสาป้ายจราจรเหล็กกลางขนาด 150x150x4.5 mm. (คิดเทียบจากความยาว3.00 ม.)	ม.	768.00	1,471.18	1,129,866.24
6	STEEL FRAME FOR MOUNTING OVERHEAD SIGN (DWG.No.RS-406) SPREAD FOOTING	แห่ง	7.00	289,045.65	2,023,319.55
7	TRUSS STRUCTURE FOR SIGNS SUPPORT TYPE "II" (DWG.No.RS-406)	ม.	280.00	8,532.55	2,389,114.00
8	งานฐานรากป้าย OVERHANG ((DWG NO.RS - 503 FOUNDATION TYPE "D")	แห่ง	1.00	39,393.85	39,393.85
9	งานโครงสร้างเหล็กรับแผ่นป้าย OVERHANG ((DWG NO.RS - 503 SPAN2x4.25 M. MAX)	แห่ง	1.00	109,495.73	109,495.73
10	งานบริหารการจราจรในระหว่างการก่อสร้าง ป้ายมาตรฐานในงานก่อสร้าง / บูรณะ บริเวณ 2 ช่องจราจรซ้าย	ชุด	4.00	54,480.93	217,923.72
ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % แล้ว เป็นเงินทั้งสิ้น					19,521,342.94

5. คณะกรรมการฯ เห็นสมควรกำหนดราคารวมไม่เกิน

19,521,342.94

.....บาท

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายวันชนะ พูนวรรณกุล) ขอ.ชทพ.

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายณฤถ์ ทิมเมือง) ขบ.ชทพ.

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายภัทรพงศ์ กิตติศรีพัฒน์) นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายชัยวัฒน์ จิตระกุล) รอ.ชทพ. (ว)

เห็นชอบบาท

19,521,342.94

(นายวีระ จันทนวงกูร)

ผอ.ชท. ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง ผอ.ชทพ.