




ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

①

1. ชื่อโครงการ.....จ้างถมดินคอสะพานและลาดยาง.....จำนวน 1 โครงการ
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....1,505,000.-.....บาท
3. ลักษณะงานโดยสังเขป.....จ้างถมดินคอสะพานและลาดยาง.....จำนวน 1 โครงการ
.....ที่ กม.43+133.00, 47+359.00, 54+053.00
.....ทางหลวงหมายเลข 4013 ตอน ปากพั้ง - หัวไทร
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.....4 มกราคม 2562.....เป็นเงิน.....126,099.98.....บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 5.1 งบประมาณงานปรับปรุงคคกพท
 - 5.2
 - 5.3
 - 5.4
6. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง
 - 6.1 นายยุทธศิลป์ ทูมมา
 - 6.2 นายยุทธนา เสนากัสป์
 - 6.3 นางสาวทิพย์มาศ ชูดำ

(ลงนาม)..........ประธานกรรมการประเมินราคากลาง
(.....นายยุทธศิลป์ ทูมมา.....)

(ลงนาม)..........กรรมการ
(.....นายยุทธนา เสนากัสป์.....)

(ลงนาม)..........กรรมการ
(.....นางสาวทิพย์มาศ ชูดำ.....)

คณะกรรมการประเมินราคากลาง, พ.ร.บ.

- อนุมัติราคากลางตาม (P)

- - ดำเนินการตามระเบียบต่อไป

(นายอิทธิวัตร กฤษณะวณิช)

รายละเอียดงานจ้าง
จ้างถมดินคอสะพานและลาดยาง
จำนวน 1 โครงการ

ที่ กม.43+133.00, 47+359.00, 54+053.00
ทางหลวงหมายเลข 4013 ตอน ปากพั่น - หัวไทร

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน
1	จ้างถมดินคอสะพานและลาดยาง (รวม 1 รายการ)	1 โครงการ	-	1,261,059.78
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				1,261,059.78

(...หนึ่งคัน สดงสนนกันมัน หนึ่ง ฟันน้ำดิบ เก้าชกท รั่วลี่ยแปด สดางดี...)

ประมาณการงานปรับปรุงสะพาน

ทางหลวงหมายเลข 4013 ตอน ปากพั้ง - หัวไทร

ทางรกร้าง 11.00 ม. ขอบทาง 0.50 ม.

กม.ที่ 43 + 133.00 สะพานขนาด (1x10.00)+(3x20.00)+(1x10.00) = 80.00 ม. ทางรกร้าง 12.00 ขอบทางข้างละ 0.50 ม.

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ต้นทุน	
				หน่วยละ	เป็นเงิน
1	งานรื้อผิวลาดยางเดิม (REMOVAL OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE) 10 CM. THICK	SQ.M.	450.00	18.87	8,491.50
2	งานถางป่าและขุดต่อ (CLEARING AND GRUBBING) ขนาดเบา)	SQ.M.	500.00	1.71	855.00
3	งานตัดดิน (EARTH EXCAVATION)	CU.M.	60.00	45.25	2,715.00
4	งานดินถมคันทาง (EARTH EMBANKMENT)	CU.M.	430.00	340.63	146,470.90
5	งานทรายถมคันทาง (SAND EMBANKMENT)	CU.M.	200.00	548.26	109,652.00
6	งานวัสดุคัดเลือก "ก" (SELECTED MATERIALS "A")	CU.M.	150.00	349.82	52,473.00
7	งานรองพื้นทางวัสดุผสมรวม (SOIL AGGREGATE SUBBASE)	CU.M.	100.00	349.82	34,982.00
8	งานพื้นทางหินคลุก (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE)	CU.M.	300.00	636.52	190,956.00
9	งานลาดแอสฟัลต์ไพรม์โค้ต (PRIME COAT) (ลาดบนหินคลุก)	SQ.M.	700.00	29.79	20,853.00
10	งานลาดแอสฟัลต์แทคโค้ต (TACK COAT)	SQ.M.	695.00	13.35	9,278.25
11	งานชั้นรองผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 5 ซม.	SQ.M.	675.00	213.52	144,126.00
12	งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 5 ซม.	SQ.M.	670.00	215.59	144,445.30
13	เส้นจราจรชนิด THERMOPLASTIC PAINT (สีเหลือง & สีขาว)	SQ.M.	110.00	324.11	35,652.10
			รวมต้นทุน =		900,950.05

จังหวัด นครศรีธรรมราช ใช้ Factor F ผนตกชุก 2 ราคาน้ำมัน

25.00 บาท/ลิตร

เงินล่วงหน้าจ่าย 15% เงินประกันผลงานหัก 10% ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% ต่อปี ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%

ค่างานต้นทุน (งานทาง) = 0.0000 ล้านบาท FACTOR F = 1.3997

ค่างานต้นทุน (งานทาง) = 5.0000 ล้านบาท FACTOR F = 1.3997

จะได้ ค่างานต้นทุน (งานทาง) = 0.9010 ล้านบาท FACTOR F = 1.3997

คิดเป็นเงินทั้งหมด 1,261,059.78