

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น

เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ (จำนวน 5 จังหวัด) ปี 2564

2. ทวงหลวงหมายเลข 4247 ตอน หนองไทร - ยวนสาว ต.กม.18+537 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
หน่วยงานเจ้าของโครงการ ~~แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานี 1/ กรมทางหลวง~~

งานจ้างก่อสร้างบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 14,929,000.00 บาท
เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ (จำนวน 5 จังหวัด) ปี 2564

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป บกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น

เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ (จำนวน 5 จังหวัด)

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 28 เมษายน 2564 เป็นเงิน 14,622,495.44 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 สมมาตร วัจจันงค์ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รอ.ขท.(ว) สุราษฎร์ธานีที่ 1

7.2 นิยุต พลภรณ์ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

7.3 อนุวัฒน์ อำนวย กรรมการกำหนดราคากลาง ขพ.ขท.สุราษฎร์ธานีที่ 1

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประภควดราคาจ้างก่อสร้างงกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ (จำนวน 5 จังหวัด) ปี 2564

ทางหลวงหมายเลข 424 ตอน หนองไทร - ยวนสาว ที่ กม.18+537 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 1/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งบกลาง 1.1 งาน SCARIFICATION & RECONSTRUCTION OF EXISTING BASE 10 CM. THICK	ตร.ม.	10,800.000	13.66	147,528.00	1.3006	17.76	191,874.91
2	1.2 งาน SOFT MATERIAL EXCAVATION (EXCAVATION ONLY)	ลบ.ม.	100.000	49.11	4,911.00	1.3006	63.87	6,387.24
3	1.3 งาน EARTH EMBANKMENT	ลบ.ม.	597.000	232.45	138,772.65	1.3006	302.32	180,487.70
4	1.4 งาน POROUS BACKFILL	ลบ.ม.	3.000	1,222.06	3,666.18	1.3006	1,589.41	4,768.23
5	1.5 งาน SELECTED MATERIALS "A"	ลบ.ม.	96.000	249.28	23,930.88	1.3006	324.21	31,124.50
6	1.6 งาน SOIL AGGREGATE SUBBASE	ลบ.ม.	96.000	257.28	24,698.88	1.3006	334.61	32,123.36
7	1.7 งาน CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE	ลบ.ม.	1,200.000	291.54	349,848.00	1.3006	379.17	455,012.30
8	1.8 งาน MILING OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE 5 CM. THICK. (ขนไปกองเก็บ)	ตร.ม.	10,800.000	17.49	188,892.00	1.3006	22.74	245,672.93
9	1.9 งาน PRIME COAT (ลาดบนหินคลุก)	ตร.ม.	10,800.000	31.21	337,068.00	1.3006	40.59	438,390.64

มมาตกร วังจันนงค์

เมษายน 2564 20:27:45

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประทศราคาจ้างก่อสร้างบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ (จำนวน 5 จังหวัด) ปี 2564
 ทางหลวงหมายเลข 4247 ตอน หนองไทร - ยวนสาว ที่ กม.18+537 ดัวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานี 1/กรมทางหลวง

ลำดับที่ มสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
10	1.10 งาน TACK COAT	ตร.ม.	18,531.000	13.85	256,654.35	1.3006	18.01	333,804.64
11	1.11 งาน ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK.(ON TACK COAT)	ตร.ม.	18,531.000	231.01	4,280,846.31	1.3006	300.45	5,567,668.71
12	1.12 งาน ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK.(ON PRIME COAT)	ตร.ม.	10,800.000	237.11	2,560,788.00	1.3006	308.38	3,330,560.87
13	1.13 งาน THERMOPLASTIC PAINT ระดับ 1 (YELLOW & WHITE)	ตร.ม.	1,465.000	290.00	424,850.00	1.3006	377.17	552,559.91
14	1.14 งาน ป้ายในงานก่อสร้าง/งานบูรณะ สำหรับทางหลวง 2 ช่องจราจร (รูปที่ 4-3)	ชุด	1.000	13,841.61	13,841.61	1.3006	18,002.39	18,002.39
15	1.15 กล่องลวดตาข่าย (Gabions Size) ขนาด 2.00 x 1.00 x 1.00 ม. (GALVANIZED)	ลบ.ม.	680.000	1,241.95	844,526.00	1.3006	1,615.28	1,098,390.51
16	1.16 กล่องลวดตาข่าย (Gabions Size) ขนาด 1.50 x 1.00 x 1.00 ม. (GALVANIZED)	ลบ.ม.	1,020.000	1,238.37	1,263,137.40	1.3006	1,610.62	1,642,836.50
17	1.17 งาน กล่องลวดตาข่าย (RENO MATTRESS) ขนาด 2.00 x 1.00 x 0.30 ม. (GALVANIZED)	ลบ.ม.	180.000	1,817.03	327,065.40	1.3006	2,363.22	425,381.25

มมาตร วจังำนงค์

เมษายน 2564 20:27:45

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประทศราคาจ้างก่อสร้างงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ (จำนวน 5 จังหวัด) ปี 2564
 ทางหลวงหมายเลข 4247 ตอน หนองไทร - ยวนสาว ท.กม.18+537 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 1/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ความสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
18	1.18 งาน แผนใยสังเคราะห์ (Geotextile SLOPE PROTECTION) ≥ 200 กรัม / ตร.ม.(g/SQ.M.)	ตร.ม.	940.000	55.17	51,859.80	1.3006	71.75	67,448.85
รวมราคากลาง								14,622,495.44

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง ประกวราคาจ้างก่อสร้างงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ (จำนวน 5 จังหวัด) ปี 2564
ทางหลวงหมายเลข 4247 ตอน หนองไทร - ยวนสาว ที่ กม.18+537 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 1/กรมทางหลวง




(สมมาตร วัจจานงค์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นียต พลการณ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(อนุวัฒน์ อำนวย)

กรรมการกำหนดราคากลาง