

๑. งานจ้างก่อสร้าง (ให้ปฏิบัติตามหนังสือเวียนกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุดที่ กค ๐๔๒๑.๓/ว๙๐ ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ เรื่องแนวทางการเปิดเผยราคางานก่อสร้างของทางราชการ)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ งานศึกษาและพัฒนาระบบบำรุงรักษาทางหลวง /หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ ๑
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป งานทำการศึกษาและพัฒนาระบบงานบำรุงรักษาทางหลวง โดยตรวจสอบสภาพชั้นโครงสร้างใต้ผิวจราจร...ด้วยวิธี Ground Penetrating Radar Evaluation (GPR) โดยตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงและแผนผังแบบแปลนของสำนักงานทางหลวงที่ ๑๒ ในทางหลวงหมายเลข ๓๒๒ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน อุยา - ตอนเจดีย์ ระหว่าง กม.๐+๐๐๐ - กม.๑๘+๐๐๐ ปริมาณงาน ๗๓ กม.
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๕. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 ๑. นางดวงสมร จำปาเงิน รอ.ขท.(ป)สุพรรณบุรี ๑ ประธานกรรมการ
 ๒. นายอนุวัตร สมพงษ์ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน กรรมการ
 ๓. นางศิริรัตน์ พุ่มพฤษย์ ช่างโยธาปฏิบัติงาน กรรมการ

ราคาประมาณ

แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1

1. งานจ้างเหมาทำกร 21610 งานศึกษาและพัฒนาระบบงานบำรุงรักษาทางหลวง

ทางหลวงหมายเลข 322 ตอนควบคุม 0100 ตอน อู่ยา - ตอนเจดีย์

ระหว่าง กม. 0+000 - 18+000

เรียน ผอ.ขท.สุพรรณบุรีที่ 1

คณะกรรมการพิจารณากำหนดราคาประมาณงานจ้างเหมา ขอเสนอราคา ดังนี้

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ราคา/หน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)
		หน่วย	จำนวน		
1	SUBSEALING	กก.	8,510	16.00	136,160.00
2	งานตรวจสอบสภาพชั้นโครงสร้างใต้ผิวจราจรด้วยวิธี Ground Penetrating Radar	กม.	73	25,500.00	1,861,500.00
3	TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION (ชุดที่ 6)	L.S.	1	2,340.00	2,340.00
				รวมเป็นราคาตามเกณฑ์คำนวณ	
				2,000,000.00	
				สองล้านบาทถ้วน	

ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % แล้ว เป็นเงินทั้งสิ้น

รวมเป็นราคาตามเกณฑ์คำนวณ

2,000,000.00

สองล้านบาทถ้วน

คณะกรรมการ

ลงชื่อ.....
(นางดวงสมร จำปาเงิน) ประธานกรรมการฯ
รอ.ขท.สุพรรณบุรีที่ 1 (ว)

ลงชื่อ.....
(นายอนุวัตร สมพงษ์) กรรมการฯ
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ลงชื่อ.....
(นางศิริรัตน์ ทุมพฤกษ์) กรรมการฯ
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

คณะกรรมการเปิดซอง

ผอ.ขท.สุพรรณบุรีที่ 1 เห็นสมควรกำหนดราคากลางเป็น 2,000,000.00 บาท

สองล้านบาทถ้วน

.....
(นายศรีณัฐ พวงพัฒน์)

ผอ.ขท.รักษาราชการแทน

ผอ.ขท.สุพรรณบุรีที่ 1

..... (2 / มี.ย. / 64) (ว/ด.ป.)

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
รายละเอียดราคาประมาณการ

แขวงทางหลวง สุพรรณบุรีที่ 1

1. งานจ้างเหมาทำการ รหัสงาน 21610 งานศึกษาและพัฒนาระบบงานบำรุงรักษาทางหลวง
ทางหลวงหมายเลข 322 ตอนควบคุม 0100 ตอน อู่ยา - ตอนเจดีย์
ระหว่าง กม. 0+000 - กม. 18+000
อยู่ในท้องที่จังหวัด สุพรรณบุรี เขตฝนตก ปกติ ราคาน้ำมันดีเซล 28.00 - 28.99 บาท/ลิตร วันที่ 1 มิถุนายน 2564

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่างานต้นทุน		FACTOR	ค่างานต่อหน่วย (บาท)	ค่างานที่กำหนดให้	
		หน่วย	จำนวน	ค่างานต้นทุนต่อหน่วย	ค่างานต้นทุนเป็นเงิน			ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน
1	SUBSEALING	กก.	8,510.00	11.86	100,900.52	1.3589	16.11	16.00	136,160.00
2	งานตรวจสอบสภาพชั้นโครงสร้างใต้ผิวจราจรด้วยวิธี Ground Penetrating Radar Evaluation (GPR)	กม.	73.00	25,500.00	1,861,500.00	1.0000	25,500.00	25,500.00	1,861,500.00
3	TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION (ชุดที่ 6)	L.S.	1.00	1,823.67	1,823.67	1.3589	2,478.18	2,340.00	2,340.00
				รวมค่างานต้นทุนทั้งหมด	1,964,224.19			รวมค่างานทั้งหมด	2,000,000.00

R								ปรับยอด (-)	0.00
S								รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	2,000,000.00
j	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง							1,964,224.19	
k	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม							0.00	
l	ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ							0	
m	ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง							1.3589	
n	ค่า FACTOR F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม							1.2746	
o	ค่า FACTOR F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ = 1+[(jx+x)]							1	
p	ค่า FACTOR F ค่าใช้จ่ายงานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ(FACTOR F n)=x							1.3589	
q	ค่า FACTOR F ค่าใช้จ่ายงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ(FACTOR F n)=x							1.2746	


.....
(นางดวงสมร จำปาเงิน)
ร.ช.ท.สุพรรณบุรีที่ 1 (ว)
ประธานกรรมการราคากลาง


.....
นายอนุวัตร สมพงษ์
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
กรรมการราคากลาง


.....
นางศิริรัตน์ พุ่มพุกษ์
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
กรรมการราคากลาง