

" รายละเอียดราคากลาง "

แขวงหลวงพระบาง

1. **งานจ้างเหมาช่าง** รหัสงาน - งานจ้างเหมาล้อมย้ายต้นไม้ ในโครงการก่อสร้าง ทางหลวงหมายเลข 319 ตอน สายปราจีนบุรี - อำเภอพนมสารคาม ต่อมบ้านหนองบัวหมู่ - อำเภอพนมสารคาม ตอน 2
 ระหว่าง กม.34+639 - กม.47+765
 ปริมาณงาน 1 แห่ง (199 ต้น) ระยะเวลาดำเนินการ 120 วัน (น้ำมันดีเซลหน้าปั้ม ปตท. จังหวัด ฉะเชิงเทรา ราคา 28.15 บาท/ลิตร วันที่ 8-ถ.ย.-64)

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าจ้างที่กำหนดให้	
		หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน
1	งานขุดล้อมย้ายต้นไม้	ต้น	199.00	2,096.00	417,104.00
2	งานขนย้ายต้นไม้	ต้น	199.00	1,245.00	247,755.00
3	ค่าดูแลต้นไม้หลังการขุดล้อม ระยะเวลา 365 วัน	ต้น	199.00	4,112.00	818,288.00
รวมทั้งสิ้น 3 รายการ					
เป็นเงิน (หนึ่งล้านสี่แสนแปดหมื่นสามพันหนึ่งร้อยสี่สิบเจ็ดบาทถ้วน)					1,483,147.00

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง ที่ ศค.06084/บ.2/58/2564 ลว.22 มี.ค.64 เห็นสมควรกำหนดราคาโครงการนี้ไม่เกินวงเงิน 1,483,147.00 บาท ทั้งนี้เพื่อประโยชน์แก่ทางราชการ

ลงชื่อ.....
 (นายทศพร พยุรวงศ์)
 ผอ.ชท.ฉะเชิงเทรา (ว)

ลงชื่อ.....
 (นายเอนก สวัสดิ์โสม)
 ชม.ชท.พนมสารคาม ชท.ฉะเชิงเทรา

ลงชื่อ.....
 (นายจารุวัฒน์ ทิพย์สุข)
 ชม.ชท.ฉะเชิงเทรา

เห็นควร อนุมัติราคากลาง ตามที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางกำหนด เพื่อใช้เป็นราคากลางตามโครงการนี้ต่อไป

ลงชื่อ.....
 (นายสมประสงค์ อรรถาธิต)
 ผอ.ชท.ฉะเชิงเทรา

รายละเอียด BREAK DOWN COST งานจ้างเหมาล้อมย้ายต้นไม้ ในโครงการก่อสร้าง

ทางหลวงหมายเลข 319 ตอน สายปราจีนบุรี - อำเภอพนมสารคาม ตอนบ้านหนองบัวใหญ่ - อำเภอพนมสารคาม ตอน 2 ระหว่าง กม.34+639 - กม.47+765

น้ำมันดีเซลหน้าปั๊ม ปตท. จังหวัด ฉะเชิงเทรา ราคา 28.15 บาท/ลิตร วันที่ 8-มิ.ย.-84

1 งานขุดล้อมย้ายต้นไม้

ต้นไม้ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเฉลี่ย 6.50 - 8.00 นิ้ว ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางตุ้ม 100 ซม. สูง 0.80 ม.

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	ค่าขุดหลุมรอบต้นไม้เตรียมล้อมย้าย	ลบ.ม.	0.7	99.00	69.30	
2	ค่าเฉลี่ยเครื่องมือทำงานที่ใช้ศูนย์กลาง	วัน	1	250.00	250.00	
3	กระสอบป่าน	ตร.ม	2.48	29.20	72.42	
4	แสลม ดาข่ายกรองแสง 50 X 2 X 100 เมตร	ตร.ม	2.48	6.52	16.17	
5	เชือกไนล่อน ขนาด 4 มม. x 20 ม.	เมตร	20	1.63	32.60	
6	ค่าวัสดุไม้ค้ำยัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 2-3 นิ้ว ยาว 3 เมตร	ท่อน	4	28.00	112.00	
7	ค่าแรงงาน	คน	3	330.00	990.00	
				ค่างานต้นทุน(วัสดุ+ค่าแรง)	1,542.49	บาท/ต้น

รายละเอียด BREAK DOWN COST งานจ้างเหมาล้อมย้ายต้นไม้ ในโครงการก่อสร้าง

ทางหลวงหมายเลข 319 ตอน สายปราจีนบุรี - อำเภอพนมสารคาม ตอนบ้านหนองบัวหมี - อำเภอพนมสารคาม ตอน 2 ระหว่าง กม.34+639 - กม.47+765

น้ำมันดีเซลหน้าปั๊ม ปตท. จังหวัด ฉะเชิงเทรา ราคา 28.15 บาท/ลิตร วันที่ 8-มิ.ย.-84

2 งานขนย้ายต้นไม้

ขนย้ายต้นไม้ 2 ต้น/เที่ยว ขนย้าย 3 เที่ยว/วัน

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน/ 1 วัน	
1	ค่าเช่ารถบรรทุกติดเครน	วัน	1.00	5500.00	5,500.00	
				ค่างานต้นทุน	5,500.00	บาท/วัน
				เฉลี่ยค่างานต้นทุน(000/6)	916.67	บาท/ต้น

รายละเอียด BREAK DOWN COST งานจ้างเหมาล้อมย้ายต้นไม้ ในโครงการก่อสร้าง

ทางหลวงหมายเลข 319 ตอน สายปราจีนบุรี - อำเภอพนมสารคาม ตอนบ้านหนองบัวหมู่ - อำเภอพนมสารคาม ตอน 2 ระหว่าง กม.34+639 - กม.47+765

น้ำมันดีเซลหน้าปั๊ม ปตท. จังหวัด ฉะเชิงเทรา ราคา 28.15 บาท/ลิตร วันที่ 8-มิ.ย.-84

3 ค่าดูแลต้นไม้หลังการขุดล้อม ระยะเวลา 365 วัน

จำนวนต้นไม้ที่ต้องดูแล ระยะเวลา 365 วัน (รดน้ำวันละ 2 ครั้ง)

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	ค่าแรงในการดำเนินการ	คน	5.00	330.00	1,650.00	
			ค่างานตัดต้นไม้(ค่าแรง)		1,650.00	บาท
			ระยะเวลา 365 วัน		1650x365	602,250.00 บาท
			เฉลี่ยค่างานตัดต้นไม้(xxx / 199)		3,026.38	บาท/ต้น

BND