

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ตามแบบก่อสร้างของส่วนสำรวจออกแบบ

และอนุมัติโดยสำนักงานทางหลวงที่ ๑๒ (สุพรรณบุรี) ทางหลวงหมายเลข ๑ ตอนควบคุม ๐๗๐๐ ตอน ดอนรังนก -

2. ทวงน้ำหนองแวม ระหว่าง กม.๒๖๓+๙๔๐ - กม.๒๗๐+๑๗๐ (ขาเข้า, ขาออก จ.ชัยนาท) เป็นตอน ๆ ระยะทาง ๖.๒๓๐ กม.
หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงชัยนาท / กรมทางหลวง

ปริมาณงาน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 9,980,000.00 บาท
ทางหลวงหมายเลข ๑ ตอนควบคุม ๐๗๐๐ ตอน ดอนรังนก - ทวงน้ำหนองแวม ระหว่าง กม.๒๖๓+๙๔๐ - กม.๒๗๐+๑๗๐

4. ลักษณะงานออก จ.ชัยนาท) เป็นตอน ๆ ระยะทาง ๖.๒๓๐ กม. ปริมาณงาน ๑ แห่ง

โดยสังเขป งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๕ มิ.ย. ๒๕๖๔ เป็นเงิน 9,979,901.07 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 สมหมาย ศรีสุวรรณ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาอาวุโส

7.2 มานิตย์ โอบพล กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

7.3 ชรินทร์พงศ์ หิรัญวรโชติ กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

7.4 สุริยะ ลำสกุล กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

งานพัสดุและสัญญา
เลขรับที่ ๑๕๗๒
วันที่ ๒๕ มิ.ย. ๒๕๖๔
เวลา ๑๓.๓๖ น.

สมหมาย ศรีสุวรรณ

24 มิถุนายน 2564 10:56:30

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ตามแบบก่อสร้างของส่วนสำรวจออกแบบ และอนุมัติโดยสำนักงานทางหลวงที่ ๑๒ (สุพรรณบุรี) ทางหลวงหมายเลข ๑ ตอนควบคุม

๐๗๐๐ ตอน ตอนรังนก - ทางน้ำหนองแวม ระหว่าง กม.๒๖๓+๙๔๐ - กม.๒๗๐+๑๗๐ (ขาเข้า, ขาออก จ.ชัยนาท) เป็นตอน ๆ ระยะทาง ๖.๒๓๐ กม. ปริมาณงาน ๑ แห่ง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงชัยนาท/กรมทางหลวง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งาน Soft Material Excavation And Replacement	ลบ.ม.	80.000	295.59	23,647.20	1.3335	394.16	31,533.54
2	2. งาน Asphalt Concrete Levelling Course	ตัน	145.000	1,821.15	264,066.75	1.3335	2,428.50	352,133.01
3	3. งาน Milling Of Existing Asphalt Concrete Surface 5 cm. Thick	ตร.ม.	10,450.000	14.68	153,406.00	1.3335	19.57	204,566.90
4	4. งาน Pavement In - Place Recycling 20 cm. Depth	ตร.ม.	8,000.000	73.38	587,040.00	1.3335	97.85	782,817.84
5	5. งาน Loose Crushed Rock Soil Aggregate Type Base	ลบ.ม.	420.000	269.65	113,253.00	1.3335	359.57	151,022.87
6	6. งาน Prime Coat (MC - 70)	ตร.ม.	8,000.000	30.96	247,680.00	1.3335	41.28	330,281.28
7	7. งาน Tack Coat	ตร.ม.	12,200.000	10.90	132,980.00	1.3335	14.53	177,328.83
8	8. งาน Asphalt Concrete Binder Course 5 cm. Thick	ตร.ม.	8,000.000	221.62	1,772,960.00	1.3335	295.53	2,364,242.16
9	9. งาน Modified Asphalt Concrete Wearing Course 5 cm. Thick	ตร.ม.	12,200.000	332.55	4,057,110.00	1.3335	443.45	5,410,156.18

สมหมาย ศรีสุวรรณ

24 มิถุนายน 2564 10:51:13

หน้า 1 จาก 2

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประทศราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ตามแบบก่อสร้างของส่วนสำรวจออกแบบ และอนุมัติโดยสำนักงานทางหลวงที่ ๑๒ (สุพรรณบุรี) ทางหลวงหมายเลข ๑ ตอนควบคุม ๐๗๐๐ ตอน ดอนรังนก - ทางน้ำหนองแรม ระหว่าง กม.๒๖๓+๙๔๐ - กม.๒๗๐+๑๗๐ (ขาเข้า, ขาออก จ.ชัยนาท) เป็นตอน ๆ ระยะทาง ๖.๒๓๐ กม. ปริมาณงาน ๑ แห่ง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงชัยนาท/กรมทางหลวง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
10	10. งาน Thermoplastic Paint (Yellow & White)	ตร.ม.	440,000	296.95	130,658.00	1.3335	395.98	174,232.44
11	11. งาน Traffic Management During Construction (ชุดที่ 6)	L.S	1,000	1,189.37	1,189.37	1.3335	1,586.02	1,586.02
รวมราคากลาง								9,979,901.07

สมหมาย ศรีสุวรรณ

24 มิถุนายน 2564 10:51:13

หน้า 2 จาก 2

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ตามแบบก่อสร้างของส่วนสำรวจออกแบบ และอนุมัติโดยสำนักงานทางหลวงที่ ๑๒ (สุพรรณบุรี) ทางหลวงหมายเลข ๑ ตอนควบคุม ๐๗๐๐ ตอน ดอนรินนก - หางน้ำหนองแถม ระหว่าง กม.๒๖๓+๙๕๐ - กม.๒๗๐+๑๗๐ (ขาเข้า, ขาออก จ.ชัยนาท) เป็นต้น ๆ ระยะทาง ๖.๒๓๐ กม. ปริมาณงาน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงชัยนาท/กรมทางหลวง




(สมหมาย ศรีสุวรรณ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(มานิตย์ โอบพล)

กรรมการกำหนดราคากลาง




(ชนนีทองหงษ์ หิรัญวรโชติ)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(สุริยะ ลำสกุล)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายณัฐวุฒิ ตีประดิษฐ์)

รอ.ชท.(ป) รักษาราชการแทน

ผอ.ชท.ชัยนาท

๒๕ มิ.ย. ๒๕๖๔

สมหมาย ศรีสุวรรณ

24 มิถุนายน 2564

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ตามแบบก่อสร้างของส่วนสำรวจออกแบบ และอนุมัติโดยสำนักงานทางหลวงที่ ๑๒ (สุพรรณบุรี) ทางหลวงหมายเลข ๑ ตอนควบคุม ๐๗๐๐ ตอน ดอนรังนก - หน้าน้ำหนองแขม ระหว่าง กม.๒๖๓+๙๔๐ - กม.๒๗๐+๑๗๐ (ขาเข้า, ขาออก จ.ชัยนาท) เป็นตอน ๆ ระยะทาง ๖.๒๓๐ กม. ปริมาณงาน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๑ ตอนควบคุม ๐๗๐๐ ตอน ดอนรังนก - หน้าน้ำหนองแขม ระหว่าง กม.๒๖๓+๙๔๐ - กม.๒๗๐+๑๗๐ (ขาเข้า, ขาออก จ.ชัยนาท) เป็นตอน ๆ ระยะทาง ๖.๒๓๐ กม. ปริมาณงาน ๑ แห่ง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงชัยนาท / กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วย X F _N	ราคากลาง
0.1	1	งาน Soft Material Excavation And Replacement	ลบ.ม.	80.000	295.59	23,647.20	1.3335	394.16	31,533.54
0.2	2	งาน Asphalt Concrete Levelling Course	ตัน	145.000	1,821.15	264,066.75	1.3335	2,428.50	352,133.01
0.3	3	งาน Milling Of Existing Asphalt Concrete Surface 5 cm. Thick	ตร.ม.	10,450.000	14.68	153,406.00	1.3335	19.57	204,566.90
0.4	4	งาน Pavement In - Place Recycling 20 cm. Depth	ตร.ม.	8,000.000	73.38	587,040.00	1.3335	97.85	782,817.84
0.5	5	งาน Loose Crushed Rock Soil Aggregate Type Base	ลบ.ม.	420.000	269.65	113,253.00	1.3335	359.57	151,022.87
0.6	6	งาน Prime Coat (MC - 70)	ตร.ม.	8,000.000	30.96	247,680.00	1.3335	41.28	330,281.28
0.7	7	งาน Tack Coat	ตร.ม.	12,200.000	10.90	132,980.00	1.3335	14.53	177,328.83
0.8	8	งาน Asphalt Concrete Binder Course 5 cm. Thick	ตร.ม.	8,000.000	221.62	1,772,960.00	1.3335	295.53	2,364,242.16
0.9	9	งาน Modified Asphalt Concrete Wearing Course 5 cm. Thick	ตร.ม.	12,200.000	332.55	4,057,110.00	1.3335	443.45	5,410,156.18
0.10	10	งาน Thermoplastic Paint (Yellow & White)	ตร.ม.	440.000	296.95	130,658.00	1.3335	395.98	174,232.44
0.11	11	งาน Traffic Management During Construction (ชุดที่ 6)	L.S	1.000	1,189.37	1,189.37	1.3335	1,586.02	1,586.02
								TOTAL	9,979,901.07