

ราคากลาง

โครงการยกระดับความปลอดภัยจุดกลับรถในระดับเดียวกัน

บนทางหลวงหมายเลข 331 ตอนควบคุม 0104 ตอน เป็นสาขุข - มาบเียง ตอน 2 ที่ กม.4+850 ปริมาณงาน 1 แห่ง

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ค่าจ้างตั้ง
1	REMOVAL OF EXISTING BARRIER CURB AND GUTTER	390.000	M.-	84.16	32,822.40
2	CLEARING AND GRUBBING -	14,775.000	SQ.M.-	2.04	30,141.00
3	EARTH EXCAVATION -	810.000	CU.M.-	47.00	38,070.00
4	EARTH FILL VERGE	330.000	CU.M.	232.76	76,810.80
5	UNSUITABLE MATERIAL EXCAVATION -	100.000	CU.M. ,	51.70	5,170.00
6	EARTH EMBANKMENT -	5,180.000	CU.M.-	324.44	1,680,599.20
7	EARTH FILL UNDER SIDEWALK ,	2,975.000	CU.M.-	314.89	936,797.75
8	EARTH FILL IN MEDIAN AND ISLAND ,	2,760.000	CU.M. -	268.73	741,694.80
9	SOIL AGGREGATE SUBBASE -	1,680.000	CU.M. ,	639.80	1,074,864.00
10	CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE -	1,635.000	CU.M. -	666.74	1,090,119.90

คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างฯ ตามคำสั่งสำนักงานหลวงที่ 14 ที่ สพล.14 / พ.2 / 235 / 2564 ลว. 23 มี.ย. 64

ลงชื่อ.....  
 (นายศุภโชค มีอำพล)  
 รล.พล.14.2  
 ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....  
 (นายกิตติ ทรัพย์ประสม)  
 พอ.ชท.ชลบุรีที่ 2  
 กรรมการ

ลงชื่อ.....  
 (นายสุทัศน์ คุณโต)  
 วว.พล.14  
 กรรมการ

ลงชื่อ.....  
 (นางสาวบรรณินท์ ทรงชน)  
 วบ.พล.14  
 กรรมการ

ลงชื่อ.....  
 (นายวุฒิชัย ศรีหลง)  
 วิศวกรโยธาปฏิบัติกร  
 กรรมการและเลขานุการ

ราคาากลาง

โครงการยกระดับความปลอดภัยจุดกลับรถในระดั้เดียวกัน


บนทางหลวงหมายเลข 331 ตอนควมคุม 0104 ตอน เนิ่นสาสุข - มาบเียง ตอน 2 ที่ กม.4+850 ปริมาณงาน 1 แห่ง

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ค่างานทั้งสิ้น
11	SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT -	1,000.000	C.U.M.	431.90	431,900.00
12	PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT 28 CM. THICK -	9,970.000	SQ.M.	921.77	9,190,046.90
13	CONTRACTION JOINT -	1,010.000	M.	518.22	523,402.20
14	LONGITUDINAL JOINT -	4,600.000	M.	127.23	585,258.00
15	DUMMY JOINT -	1,195.000	M.	54.67	65,330.65
16	R.C. PIPE CULVERTS DIA. 1.20 M. CLASS 2 -	20.000	M.	3,976.31	79,526.20
17	R.C. PIPE CULVERTS DIA. 1.20 M. CLASS 3 -	1,110.000	M.	3,494.55	3,878,950.50
18	PLAIN CONCRETE HEADWALL FOR R.C.P. DIA 1.20 M. (END WALL) -	10.000	C.U.M. -	2,255.46	22,554.60
19	R.C. MANHOLE TYPE C FOR R.C.P. DIA. 1.20 M. WITH R.C. COVER -	80.000	EACH	22,206.43	1,776,514.40
20	R.C.RECTANGULAR PIPE FROM CURB INLET -	32.000	M.	1,637.10	52,387.20

คณะกรรมการจัดทำราคากลาง ตามคำสั่งสำนักงานหลวงที่ 14 ที่.สทล.14 / พ.2 / 235 / 2564 ลว. 23 มิ.ย. 64

ลงชื่อ.....  
  
 (นายสุภโชค มีอำพล)  
 รส.ทล.14.2  
 ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....  
  
 (นายกิตติ ทรัพย์ประสม)  
 ผอ.งท.ชลบุรีที่ 2  
 กรรมการ

ลงชื่อ.....  
  
 (นายสุภโชค มีอำพล)  
 ว.ทล.14  
 กรรมการ

ลงชื่อ.....  
  
 (นางสาววรณันท์ ทรงชน)  
 ว.ทล.14  
 กรรมการ

ลงชื่อ.....  
  
 (นายวุฒิชัย ศรีทอง)  
 วิศวกรโยธาปฏิบัติกร  
 กรรมการและเลขานุการ

ราคาากลาง

โครงการยกระดับความปลอดภัยตลอดสายระดับเดียวกัน

บนทางหลวงหมายเลข 331 ตอนควนคูม 0104 ตอน เข็มผาสุข - มาบเจียง ตอน 2 ที่ กม.4+850 ปริมาณงาน 1 แห่ง

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ค่างานทั้งสิ้น
21	RETAINING WALL TYPE 1A	1,180.000	M.	442.27	521,878.60
22	BARRIER CURB AND GUTTER	1,200.000	M.	582.53	699,036.00
23	SPECIAL CURB	2,495.000	M.	258.66	645,356.70
24	CONCRETE SLAB BLOCK SIZE 40x40x4 CM.	3,125.000	SQ.M.	391.57	1,223,656.25
25	CONCRETE BARRIER TYPE I	32.000	M.	2,310.31	73,929.92
26	END CONCRETE BARRIER TYPE A	2.000	EACH	10,603.47	21,206.94
27	SIGN PLATE	4.400	SQ.M.	6,553.72	28,836.37
28	R.C.SIGN POST SIZE 0.12x0.12 M.	32.000	M.	475.46	15,214.72
29	OVERHEAD SIGN BOARD	16.000	SQ.M.	6,771.78	108,348.48
30	STEEL POLE FOR OVERHANGING TRAFFIC SIGN TYPE III (AT SIDE SLOPE)	2.000	EACH	96,361.93	192,723.86

คณะกรรมการจัดทำราคาากลาง ตามคำสั่งสำนักงานหลวงที่ 14 ที่ สทล.14 / พ.2 / 235 / 2564 ลว. 23 มี.ย. 64

ลงชื่อ.....  
  
 (นายสุภโชค มีอำพล)  
 รส.ทล.14.2  
 ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....  
  
 (นายกิตติ ทรัพย์ประสม)  
 ผอ.ขพ.ชลบุรีที่ 2  
 กรรมการ

ลงชื่อ.....  
  
 (นายสุทัศน์ คุณโต)  
 วว.ทล.14  
 กรรมการ

ลงชื่อ.....  
  
 (นางสาวบรรณินท์ ทรงชน)  
 วว.ทล.14  
 กรรมการ

ลงชื่อ.....  
  
 (นายพิชัย ศรีหลง)  
 วิศวกรโยธาปฏิบัติการ  
 กรรมการและเลขานุการ

**ราคาากลาง**


โครงการยกระดับความปลอดภัยจุดกลับรถในระแวกเดียวกัน

บนทางหลวงหมายเลข 331 ตอนควบคุม 0104 ตอน เนินสาสุข - มาบเจียง ตอน 2 ที่ กม.4+850 ปริมาณงาน 1 แห่ง

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ค่างานทั้งสิ้น
31	RELOCATION OF EXISTING DOUBLE BRACKET ROADWAY LIGHTING 12.00 M.(MOUNTING HEIGHT)AND MODIFICATION TO SINGLE BRACKET	12.000	EACH	12,888.81	154,665.72
32	HIGH MAST 25 M. MOUNTING HEIGHT WITH HIGH PRESSURE SODIUM LAMPS 8 x 400 WATTS	5.000	EACH	436,903.02	2,184,515.10
33	UNI - DIRECTIONAL ROAD STUD	428.000	EACH	228.83	97,939.24
34	THERMOPLASTIC PAINT	2,835.000	SQ.M.	356.12	1,009,600.20
35	CURB MARKINGS	1,200.000	SQ.M.	72.26	86,712.00
36	BLOCK SODDING	9,535.000	SQ.M.	34.44	328,385.40
37	STRIP SODDING	1,910.000	SQ.M.	18.06	34,494.60
38	TOP SOIL	190.000	CU.M.	198.62	37,737.80
39	KILOMETER STONE TYPE I	2.000	EACH	1,692.78	3,385.56
40	ค่าธรรมเนียมขยายเขตการไฟฟ้า สำหรับเป็นค้ำขายเขตระบบไฟฟ้า ค่าหม้อแปลง ค่ามิเตอร์ และอุปกรณ์อื่นๆ ครบชุด	1.000	SET	145,900.00	145,900.00


คณะกรรมการจัดทำราคากลาง ตามคำสั่งสำนักงานหลวงที่ 14 ที่ สทล.14 / พ.2 / 235 / 2564 ลว. 23 มี.ย. 64

ลงชื่อ.....  
  
 (นายสุโชค มีอำพล)  
 รส.ทล.14.2  
 ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....  
  
 (นายสุโชค มีอำพล)  
 ผอ.ขท.ชลบุรีที่ 2  
 กรรมการ

ลงชื่อ.....  
  
 (นายสุทัศน์ คุณโท)  
 ว.ทล.14  
 กรรมการ

ลงชื่อ.....  
  
 (นางสาวบรรณิทธิ์ ทรงชน)  
 รบ.ทล.14  
 กรรมการ

ลงชื่อ.....  
  
 (นายวุฒิชัย ศรีหลง)  
 วิศวกรโยธาปฏิบัติกร  
 กรรมการและเลขานุการ

