

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำงานปรับปรุงทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3312 ตอนควบคุม 0200 ตอน
ลำลูกกา - คลอง 16 ที่ กม.11+838 , กม.13+064 ปริมาณงาน 2 EACH ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2. / งานจ้างเหมาทำงานปรับปรุงทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3312 ตอน ลำลูกกา - คลอง 16 ที่ กม.11+838 , กม.13+064
หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงนครนายก / กรมทางหลวง
ปริมาณงาน 2 EACH.

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 2,681,500.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป งานปรับปรุงทางหลวง

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 28 กันยายน 2564 เป็นเงิน 2,681,498.76 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 สุรพล ประเสริฐสัมพันธ์ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รอ.ชท.นครนายก(ว)

7.2 พิชัยยุทธ จิวศรีอุดมกุล กรรมการกำหนดราคากลาง ชม.ชท.บางอ้อ

7.3 เนตรชนก ขวัญแก้ว กรรมการกำหนดราคากลาง ชม.ชท.นครนายก รก.ขอ.ชท.นครนายก

เห็นชอบ (นายสมนึก วังอมรมิตร)
ผอ.ชท.นครนายก

เนตรชนก ขวัญแก้ว

28 กันยายน 2564 16:56:53

แบบฟอร์มรายการหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ประกาศราคาจ้างก่อสร้างงานช่างมหาดำเนินปรับปรุงทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3312 ตอนคกบคณ 0200 ตอน ลำลูกกา - คลอง 16 ที่ กม.11+838 , กม.13+064 บริเวณงาน 2 EACH.

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 แขวงทางหลวงชนบท/กรมทางหลวง

ลำดับที่	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. CLEARING AND GRUBBING	ตร.ม.	1,206.000	1.70	2,050.20	1.3589	2.31	2,786.01
2	2. EARTH EXCAVATION	ลบ.ม.	1,500.000	45.15	67,725.00	1.3589	61.35	92,031.50
3	3. SOIL AGGREGATE SUBBASE	ลบ.ม.	181.000	546.06	98,836.86	1.3589	742.04	134,309.40
4	4. SAND CUSHION UNDER SIDEWALK	ลบ.ม.	23.000	364.59	8,385.57	1.3589	495.44	11,395.15
5	5. SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT	ลบ.ม.	121.000	419.48	50,757.08	1.3589	570.03	68,973.79
6	6. PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT 25 CM. THICK	ตร.ม.	1,206.000	828.91	999,665.46	1.3589	1,126.40	1,358,445.39
7	7. CONTRACTION JOINT	ม.ตร	95.000	245.46	23,318.70	1.3589	333.55	31,687.78
8	8. LONGITUDINAL JOINT	ม.ตร	360.000	81.33	29,278.80	1.3589	110.51	39,786.96
9	9. DUMMY JOINT	ม.ตร	360.000	49.39	17,780.40	1.3589	67.11	24,161.78
10	10. BARRIER CURB AND GUTTER	ม.	436.000	529.24	230,748.64	1.3589	719.18	313,564.32
11	11. 40x40x3.5 CM. CONCRETE SLAB BLOCK	ตร.ม.	461.000	456.98	210,667.78	1.3589	620.99	286,276.44

เนตรชนก ชวีธัญแก้ว

28 กันยายน 2564 16:56:56

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง: **ประจวบคีรีขันธ์** ประเภทโครงการจากงบก่อสร้างงานช่างมหาดำเนินปรับปรุงทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3312 ตอนควนชุม 0200 ตอน ลำภูคา - คลอง 16 ที่ กม.11+838 , กม.13+064 ปริมาณงาน 2 EACH.

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง: **ศูนย์ปฏิบัติการโครงการก่อสร้าง (e-bidding)**
 แขวงทางหลวงชนบทสายบก/กรมทางหลวง

ลำดับที่	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
12	12. RELOCATION OF EXISTING 9.00 M. MOUNTING HEIGHT, DOUBLE BRACKET ROADWAY LIGHTING	ต้น	9,000	13,293.75	119,643.75	1.3589	18,064.87	162,583.89
13	13. THERMOPLASTIC PAINT	ตร.ม.	130,000	217.00	28,210.00	1.3589	294.88	38,334.56
14	14. RELOCATION STEEL FRAME FOR MOUNTING OVERHEAD SIGN TYPE I	แผง	1,000	31,347.74	31,347.74	1.3589	42,598.44	42,598.44
15	15. ขนรับ BARRIER CURB AND GUTTER	ลบ.ม.	72,000	588.07	42,341.04	1.3589	799.12	57,537.23
16	16. TRAFFIC SIGNS AND DEVICES DURING CONSTRUCTION	ชุด	2,000	6,264.67	12,529.34	1.3589	8,513.06	17,026.12
รวมราคากลาง								2,681,498.76

(สุรพล ประเสริฐสัมพันธุ์)
 ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

Wadean มณีแก้ว
 (เมตรชนก ขวัญแก้ว)
 กรรมการกำหนดราคากลาง

พิชญ์ชัชวาลย์
 (พิชัยชัชวาลย์ ชิวศรีอุดมกุล)
 กรรมการกำหนดราคากลาง

สุวิทย์
 เห็นชอบ (สมนึก รุ่งอมรมิตร)
 ผอ.ทท.นครนายก