





แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา ดำเนินซ่อมใหญ่สถานีตรวจสอบน้ำหนักนครชัยศรี (ขาเข้า) จ.นครปฐม

กลุ่มงาน

ชื่อโครงการ

สถานที่ก่อสร้าง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

คำนวณราคากลางโดย

ฝ่ายแผนงานและมาตรฐานการควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ

งานซ่อมใหญ่สถานีตรวจสอบน้ำหนักนครชัยศรี (ขาเข้า) จ.นครปฐม

สถานีตรวจสอบน้ำหนักนครชัยศรี (ขาเข้า) จ.นครปฐม

สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ

๒๐๗๓๕๕๕๕

แบบเลขที่ - (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) -

เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานระบบเครื่องชั่งน้ำหนัก								
	- งานรื้อโหลดเซลล์ (Load Cell) เดิม	6.00	ชุด	-	-	1,000.00	6,000.00	6,000.00	
	- งานติดตั้งโหลดเซลล์ (Load Cell) เดิม	4.00	ชุด	-	-	10,000.00	40,000.00	40,000.00	
	- งานติดตั้งโหลดเซลล์ (Load Cell) ใหม่	2.00	ชุด	56,000.00	112,000.00	10,000.00	20,000.00	132,000.00	
	- เครื่องแสดงน้ำหนัก (Digital Indicator) สำหรับแสดงค่าน้ำหนัก 1 แท่นซึ่ง	1.00	ชุด	66,000.00	66,000.00	12,000.00	12,000.00	78,000.00	
	- กล่องรวมสัญญาณ (Junction Box)	1.00	ชุด	36,000.00	36,000.00	6,000.00	6,000.00	42,000.00	
	- งานร้อยสายโหลดเซลล์ (Load cell)	1.00	งาน	-	-	21,000.00	21,000.00	21,000.00	
	- Calibration 1 Plateform	1.00	งาน	-	-	20,000.00	20,000.00	20,000.00	
	<b>รวมงานระบบเครื่องชั่งน้ำหนัก</b>							<b>339,000.00</b>	
2	งานอำนวยความสะดวก								
	- สัญญาณไฟจราจรเขียวแดง	2.00	ชุด	48,000.00	96,000.00	5,000.00	10,000.00	106,000.00	
	- ชุดควบคุมไฟเขียวแดงแบบอัตโนมัติ	1.00	ชุด	22,000.00	22,000.00	2,500.00	2,500.00	24,500.00	
	- ที่ชะลอความเร็ว ชนิดเหล็ก (สี่เหลี่ยมสลับสีดำ)	2.00	ชุด	14,240.00	28,480.00	2,000.00	4,000.00	32,480.00	
	- งานป้ายสัญญาณไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมป้ายอุกศรสัญญาณไฟกระพริบ	1.00	ชุด	55,100.00	55,100.00	-	-	55,100.00	
	<b>รวมงานอำนวยความสะดวก</b>							<b>218,080.00</b>	



(นายปวิษพงษ์ ings) กรรมการ



(นายปวิษพงษ์ ings) กรรมการ



(นายเอกทัต ชาญรงค์) กรรมการ



(นายสิทธิชัย คณะใส) กรรมการและเลขานุการ








(นายภาณุพงษ์ อัครภูมิ) กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

**แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา ค่าจ้างซ่อมใหญ่สถานีตรวจสอบน้ำหนักนครชัยศรี (ขาเข้า) จ.นครปฐม**

กลุ่มงาน ฝ่ายแผนงานและมาตรฐานการควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ  
 ชื่อโครงการ งานซ่อมใหญ่สถานีตรวจสอบน้ำหนักนครชัยศรี (ขาเข้า) จ.นครปฐม  
 สถานที่ก่อสร้าง สถานีตรวจสอบน้ำหนักนครชัยศรี (ขาเข้า) จ.นครปฐม  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ  
 คำขอราคากลางโดย ๓๓๓๓๓๓๓๓๓๓ ๗  
 - (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) -  
**- ๕ ต.ค. ๒๕๖๕**

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	งานปรับปรุงภายในสถานีฯ								
3.1	งานปรับปรุงตู้ปฏิบัติการ								
	- งานทาสีน้ำพลาสติกภายนอก ตู้ปฏิบัติการ	45.00	ตร.ม.	65.00	2,925.00	34.00	1,530.00	4,455.00	
	- งานทาสีน้ำพลาสติกภายใน ตู้ปฏิบัติการ	58.00	ตร.ม.	53.00	3,074.00	30.00	1,740.00	4,814.00	
	- งานร้อยฝ้าเพดาน	16.24	ตร.ม.	-	-	25.00	406.00	406.00	
	- ฝ้าเพดานแผ่นยิปซัมบอร์ด ทน 9 มม. ฉาบเรียบ	16.24	ตร.ม.	292.00	4,742.08	75.00	1,218.00	5,960.08	
	- งานร้อยพื้น	16.24	ตร.ม.	-	-	50.00	812.00	812.00	
	- พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 0.6 x 0.6 m.	16.24	ตร.ม.	550.00	8,932.00	222.00	3,605.28	12,537.28	
3.2	งานปรับปรุงตู้ธุรการ								
	- งานร้อยพื้น	8.40	ตร.ม.	-	-	50.00	420.00	420.00	
	- พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 0.6 x 0.6 m.	8.40	ตร.ม.	550.00	4,620.00	222.00	1,864.80	6,484.80	
3.3	งานปรับปรุงตู้พักเจ้าหน้าที่								
	- งานทาสีน้ำพลาสติกภายนอก ตู้พักเจ้าหน้าที่	52.50	ตร.ม.	65.00	3,412.50	34.00	1,785.00	5,197.50	
	- งานทาสีน้ำพลาสติกภายใน ตู้พักเจ้าหน้าที่	69.50	ตร.ม.	53.00	3,683.50	30.00	2,085.00	5,768.50	
3.4	งานปรับปรุงห้องครัว								
	- งานร้อยฝ้าเพดาน	11.56	ตร.ม.	-	-	25.00	289.00	289.00	
	- ฝ้าเพดานแผ่นยิปซัมบอร์ด ทน 9 มม. ฉาบเรียบ	11.56	ตร.ม.	292.00	3,375.52	75.00	867.00	4,242.52	


 (นายอาทิตย์ พุทธิสิมมา) ประธานกรรมการ  

 (นายปิยะพงษ์ ถึงแสง) กรรมการ  

 (นายเอกภัทร ขาญรงค์) กรรมการ  

 (นายสิทธิชัย คณະโต) กรรมการและเลขานุการ  

 (นายภาณุพงษ์ อดิธาตุ) กรรมการและผู้อำนวยการ

หน่วย : บาท

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา คำนวณซ่อมใหญ่สถานีตรวจสถานีหมักนครชัยศรี (ขาเข้า) จ.นครปฐม

กลุ่มงาน ฝ่ายแผนงานและมาตรฐานการควบคุมน้ำหนักรักษาคุณภาพน้ำ  
 ชื่อโครงการ งานซ่อมใหญ่สถานีตรวจสถานีหมักนครชัยศรี (ขาเข้า) จ.นครปฐม  
 สถานที่ก่อสร้าง สถานีตรวจสถานีหมักนครชัยศรี (ขาเข้า) จ.นครปฐม  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานควบคุมน้ำหนักรักษาคุณภาพน้ำ  
 คำนำชมราคาตกลงโดย PT.บวรวิภาฯ

แบบเลขที่ - (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) -  
 เมื่อวันที่

- ๕ ๕๕๕๕  
 หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม	หมายเหตุ	
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน			
3.5	งานปรับปรุงโครงสร้างหลังคาคลุมແຫ່ງຂັງ									
	- งานทาสีน้ำมันโครงสร้างหลังคาคลุมແຫ່ງຂັງน้ำหมัก	350.00	ตร.ม.	55.00	19,250.00	38.00	13,300.00	32,550.00		
	- งานชุด ล้าง สีนํ้ามันโครงสร้างหลังคาคลุมແຫ່ງຂັງน้ำหมักเดิม	350.00	ตร.ม.	-	-	10.00	3,500.00	3,500.00		
	- งานทาสีน้ำมันหลังคาต่อเชื่อม	80.00	ตร.ม.	55.00	4,400.00	38.00	3,040.00	7,440.00		
	- งานชุด ล้างสีน้ำมันหลังคาต่อเชื่อมเดิม	80.00	ตร.ม.	-	-	10.00	800.00	800.00		
3.6	งานปรับปรุงทาสีขอบบ่อແຫ່ງຂັງ									
	- งานทาสีขอบบ่อແຫ່ງຂັງ	35.00	ตร.ม.	74.00	2,590.00	35.00	1,225.00	3,815.00		
	- ฝาตะแกรงเหล็กบ่อແຫ່ງຂັງน้ำหมัก	2.00	ชุด	3,000.00	6,000.00	-	-	6,000.00		
3.7	งานปรับปรุงอื่นๆ									
	- ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ พร้อมเติมนํ้ายา	7.00	เครื่อง	-	-	1,000.00	7,000.00	7,000.00		
	- บานประตู PVC ขนาด 0.70 x 1.80 ม. พร้อมอุปกรณ์ประกอบประตู	1.00	ชุด	4,278.00	4,278.00	180.00	180.00	4,458.00		
	- ประตูอลูมิเนียมบานสวิงเดี่ยว ขนาด 100 x 204 cm. สีขา	2.00	ชุด	4,490.00	8,980.00	75.00	150.00	9,130.00		
	- งานพาสี Barrier	85.00	ตร.ม.	65.00	5,525.00	34.00	2,890.00	8,415.00		
	- งานชุด ล้าง สี Barrier เดิม	85.00	ตร.ม.	-	-	10.00	850.00	850.00		
	- งานร้อยชุดโคมไฟ	8.00	ชุด	-	-	35.00	280.00	280.00		
	- รางนํ้าหยดกันฝน LED 18 วัตต์ 2 ซิน พลาสติก/ABS BASIC สีขาว	13.00	โคม	849.00	11,037.00	150.00	1,950.00	12,987.00		
	- หลอดไฟ LED TUBE ECO วัตต์/18W/DL	38.00	หลอด	127.00	4,826.00	-	-	4,826.00		
	<b>รวมงานปรับปรุงภายในสถานี</b>								<b>153,437.68</b>	

(นายอาทิตย์ พุดสีมามา) กรรมการ  
 (นายปิยะพงษ์ ถึงแสง) กรรมการ  
 (นายเอกทัต ฆาณณรงค์) กรรมการ  
 (นายสิทธิชัย คณะโต) กรรมการและเลขานุการ  
 (นายภาคภูมิ อัคราภูมิ) กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา คำนวณขอมให้อุตสาหกรรมสอบน้ำหนักรชัยศรี (ขาเข้า) จ.นครปฐม

กลุ่มงาน

ชื่อโครงการ

สถานที่ก่อสร้าง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

คำนวณราคากลางโดย

ฝ่ายแผนงานและมาตรฐานการควบคุมสำนักยานพาหนะ

งานขอมให้อุตสาหกรรมสอบน้ำหนักรชัยศรี (ขาเข้า) จ.นครปฐม

สถานีตรวจสอบน้ำหนักรชัยศรี (ขาเข้า) จ.นครปฐม

สำนักงานควบคุมสำนักยานพาหนะ

สถาปนิกครุฑฯ

แบบเลขที่ - (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) -

เมื่อวันที่

- ๔ ต.ค. ๒๕๖๕

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	งานปรับปรุงบ่อแท่นตั้งน้ำหนักและโครงสร้างแท่นตั้งน้ำหนัก								
	- H 600 x 200 x 11 x I7	3,930.48	กก.	33.28	130,806.37	12.00	47,165.76	177,972.13	
	- H 250 x 90 x 9 x 13	1,044.01	กก.	33.28	34,744.65	12.00	12,528.12	47,272.77	
	- H 150 x 75 x 5 x 7	147.00	กก.	33.28	4,892.16	12.00	1,764.00	6,656.16	
	- C 250 X 90 X 9 X 13	3,728.60	กก.	30.66	114,318.88	12.00	44,743.20	159,062.08	
	- Plate 1200 x 2400 x 20 mm.	290.00	กก.	34.08	9,883.20	12.00	3,480.00	13,363.20	
	- Bolt M 20	290.00	ชุด	135.00	39,150.00	-	-	39,150.00	
	- Shear Stud	240.00	ชุด	135.00	32,400.00	-	-	32,400.00	
	- งานทาสีน้ำมัน	380.00	ตร.ม.	74.00	28,120.00	35.00	13,300.00	41,420.00	
	- งานพาสีกันสนิม	380.00	ตร.ม.	55.00	20,900.00	35.00	13,300.00	34,200.00	
	- คอนกรีต รูปลูกบาศก์ 350 Ksc.	16.54	ลบ.ม.	2,373.83	39,263.15	306.00	5,061.24	44,324.39	
	- ไม้แบบ	72.45	ตร.ม.	400.00	28,980.00	-	-	28,980.00	
	- ลวดผูกเหล็ก	60.53	กก.	28.04	1,697.26	-	-	1,697.26	
	- ตะปู	19.00	กก.	37.38	710.22	-	-	710.22	



(นายอาทิตย์ พุทธิเมฆ)  
ประธานกรรมการฯ



(นายปิยะพงษ์ ถึงแสง)  
กรรมการฯ



(นายเอกภัทร ชามวงค์)  
กรรมการฯ



(นายสิทธิชัย คณะใส)  
กรรมการและเลขานุการฯ



(นายภาณุพงษ์ อีตาดูมิ)  
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฯ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา ค่าจ้างซ่อมใหญ่สถานีตรวจสอบน้ำหนักนครชัยศรี (ขาเข้า) จ.นครปฐม

กลุ่มงาน

ชื่อโครงการ

สถานที่ก่อสร้าง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

คำนวณราคากลางโดย

ฝ่ายแผนงานและมาตรฐานการควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ

งานซ่อมใหญ่สถานีตรวจสอบน้ำหนักนครชัยศรี (ขาเข้า) จ.นครปฐม

สถานีตรวจสอบน้ำหนักนครชัยศรี (ขาเข้า) จ.นครปฐม

สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ

๑๗๘๖๕๖๖๖๖๖๖

แบบเลขที่ - (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) -

เมื่อวันที่ - ๕ ต.ค. ๒๕๖๕

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กเส้น SD40 DB 12 mm.	686.70	กก.	23.80	16,343.46	3.30	2,266.11	18,609.57	
	- เหล็กเส้น SD40 DB 20 mm.	2,675.84	กก.	23.60	63,149.82	3.30	8,830.27	71,980.09	
	- Stiffener Plate 9 mm.	50.00	กก.	34.08	1,704.00	12.00	600.00	2,304.00	
	- Burnstop	8.00	ชุด	2,000.00	16,000.00	-	-	16,000.00	
	- งานปรับปรุงฐานรองรับโพลีสเตลล์	6.00	ชุด	4,500.00	27,000.00	-	-	27,000.00	
	- งานซ่อมแซมผนังขอบช่องทางเข้า - ออก	1.00	งาน	-	-	18,840.00	18,840.00	18,840.00	
	- งานรื้อ-ขนย้ายแท่นดั้งเดิม	1.00	งาน	-	-	35,000.00	35,000.00	35,000.00	
	<b>รวม งานปรับปรุงแท่นชั่งน้ำหนักและโครงสร้างแท่นชั่งน้ำหนัก</b>							<b>816,941.87</b>	



(นายอาทิตย์ พุทธิงมา)  
ประธานกรรมการฯ



(นายปิยะพงษ์ ถึงแสง)  
กรรมการฯ



(นายเอกภัทร ชาญณรงค์)  
กรรมการฯ



(นายสิทธิชัย คณะใส)  
กรรมการและเลขานุการฯ



(นายภาณุพงษ์ อัดดาภูมิ)  
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฯ