

แบบสรุปราคากลางงานปรับปรุงระบบอ่านระยะเพลลาอัตโนมัติ (King Pin)

สถานีตรวจสอบน้ำหนักหนองหนาน (ขาออก) จ.อุดรธานี

กลุ่มงาน ฝ่ายแผนงานและมาตรฐานการควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ
 ชื่อโครงการ งานปรับปรุงระบบอ่านระยะเพลลาอัตโนมัติ (King Pin)
 สถานที่ก่อสร้าง สถานีตรวจสอบน้ำหนักหนองหนาน (ขาออก) จ.อุดรธานี
 แบบเลขที่ - (รายละเอียดตามข้อกำหนด) -
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า
 คำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ ๑๒ ต.ค. ๒๕๖๔


หน่วย : บาท


ลำดับ	รายการ	ค่างาน	หมายเหตุ
1	Axle Controller System	1,182,180.37	
2	Axle Spacing Inspection System for King Pin	388,879.40	
3	Update Weight Controller System for King Pin	343,358.40	
4	Calibration	70,232.40	
	สรุป	รวมค่างาน	1,984,650.57
		ปรับลดยอด	-
		ราคากลาง	1,984,650.57

(ลงนาม) 
 (นายอาทิตย์ พุทธสิมมา)
 ประธานกรรมการฯ

(ลงนาม) 
 (นายปิยะพงษ์ ถึงแสง)
 กรรมการฯ

(ลงนาม) 
 (นายศิริพงษ์ เย็นใจ)
 กรรมการฯ

(ลงนาม) 
 (นายมงคล จันทะสิน)
 กรรมการและเลขานุการฯ

(ลงนาม) 
 (นายชนธัช เพิ่มมงคล)
 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฯ

แบบสรุปค่างานปรับปรุงระบบอ่านระยะเพลลาต์ไนมิติ (King Pin)

ฝ่ายแผนงานและมาตรฐานการควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ

งานปรับปรุงระบบอ่านระยะเพลลาต์ไนมิติ (King Pin)

สถานีตรวจสถานีหนักหนองหนาน (ขาออก) จ.อุดรธานี

- (รายละเอียดตามข้อกำหนด) -

สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

๑.๒๓.๒๕๖๔

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	ค่าจ้างต้นทุน	Factor F	ค่างาน	หมายเหตุ
1	Axle Controller System	908,950.00	1.3006	1,182,180.37	
2	Axle Spacing Inspection System for King Pin	299,000.00	1.3006	388,879.40	
3	Update Weight Controller System for King Pin	264,000.00	1.3006	343,358.40	
4	Calibration	54,000.00	1.3006	70,232.40	
	รวมค่าจ้างต้นทุน	1,525,950.00	รวมค่าจ้าง	1,984,650.57	
			ปรับลดยอด	0.00	
			ราคากลาง	1,984,650.57	

เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F	
เงินล่วงหน้าจ่าย	15.00 %
เงินหลักประกันผลงานหัก	10.00 %
ดอกเบี้ยเงินกู้	6.00 %
ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7.00 %

(ลงนาม).....
(นายอาทิตย์ พุทธิสิมมา)
ประธานกรรมการฯ

(ลงนาม).....
(นายปิยะพงษ์ ถึงแสง)
กรรมการฯ

(ลงนาม).....
(นายศิริพงษ์ เอ็นใจ)
กรรมการฯ

(ลงนาม).....
(นายมงคล จันทะสิน)
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฯ

(ลงนาม).....
(นายชวรงค์ เพิ่มมงคล)
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฯ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา ค่างานปรับปรุงระบบอ่านระยะเพลลาต์โนมิติ (King Pin)

สถานีตรวจสอบน้ำหนักหนอนทาน (ขาออก) จ.อุดรธานี

กลุ่มงาน ฝ่ายแผนงานและมาตรฐานการควบคุมน้ำหนักหนอนทาน

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงระบบอ่านระยะเพลลาต์โนมิติ (King Pin)

สถานที่ก่อสร้าง สถานีตรวจสอบน้ำหนักหนอนทาน (ขาออก) จ.อุดรธานี

แบบเลขที่ - (รายละเอียดตามข้อกำหนด) -


หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานควบคุมน้ำหนักหนอนทาน

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางฯ


เมื่อวันที่ ๑๒ ต.ค ๒๕๖๕

หน่วย : บาท

ลำดับ	ปริมาณ	หน่วย	คำวัสดุ		ค่าแรง		รวม	หมายเหตุ	
			ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน			
1	Axle Controller System								
	- Treadle Sensor	3	เส้น	179,000.00	537,000.00	32,000.00	96,000.00	633,000.00	
	- Stanless Frame	3	ราง	23,000.00	69,000.00	4,150.00	12,450.00	81,450.00	
	- Optical Barrier (OB)	1	ชุด	160,000.00	160,000.00	20,000.00	20,000.00	180,000.00	
	- Cable including support, Accessories and miscellaneous	1	งาน	14,500.00	14,500.00	-	-	14,500.00	
2	Axle Spacing Inspection System for King Pin	1	ระบบ	299,000.00	299,000.00	-	-	299,000.00	
3	Update Weight Controller System for King Pin	1	ระบบ	264,000.00	264,000.00	-	-	264,000.00	
4	Calibration	1	งาน	54,000.00	54,000.00	-	-	54,000.00	
							รวมเงินต้นทุน	1,525,950.00	

 (ลงนาม) นายศิริพงษ์ ฮ่องใจ กรรมการ

 (ลงนาม) นายปิยะพงษ์ ถึงแสง กรรมการ

 (ลงนาม) นายอาทิตย์ พุทธิสิมมา ประธานกรรมการ

 (ลงนาม) นายมงคล จันทะสิน กรรมการและเลขานุการฯ

 (ลงนาม) นายชนธัช เพิ่มมงคล กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฯ