

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคาค่า งานซ่อมแซมและปรับปรุงถนนเข้า - ออกสถานีตรวจตอบน้ำหนักประจวบคีรีขันธ์ (ขาเข้า) จ.ประจวบคีรีขันธ์

กลุ่มงาน ฝ่ายแผนงานและมาตรฐานการควบคุมราคาค่างานพิเศษ
 ชื่อโครงการ งานซ่อมแซมและปรับปรุงถนนเข้า - ออกสถานีตรวจตอบน้ำหนักประจวบคีรีขันธ์ (ขาเข้า) จ.ประจวบคีรีขันธ์
 สถานที่ก่อสร้าง สถานีตรวจตอบน้ำหนักประจวบคีรีขันธ์ (ขาเข้า) จ.ประจวบคีรีขันธ์ ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน ทองขมู - หัวยาง
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานควบคุมราคาค่างานพิเศษ
 คำว่ารวมราคากลางโดย ๑.ประเภทโครงการ ๗ .


แบบเลขที่ - (รายละเอียดตามข้อกำหนด)


เมื่อวันที่ ๑๑ ต.ค. ๒๕๖๔


หน่วย : บาท


ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง	หมายเหตุ
-	REMOVAL OF EXISTING CONCRETE PAVEMENT	SQ.M.	1,070.00	139.12	148,858.40	1.3589	189.05	202,283.50	
-	SOFT MATERIAL EXCAVATION AND REPLACEMENT	CUM.	107.00	58.10	6,216.70	1.3589	78.95	8,447.65	
-	SOIL AGGREGATE SUBBASE OR SOIL CEMENT SUBBASE	CUM.	107.00	398.18	42,605.26	1.3589	541.09	57,896.63	
-	SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT	CUM.	107.00	536.83	57,440.81	1.3589	729.50	78,056.50	
-	SCARIFICATION & RECONSTRUCTION OF EXISTING SUBBASE 10 CM. THICK	SQ.M.	1,070.00	11.27	12,058.90	1.3589	15.31	16,381.70	
-	JOINT REINFORCED CONCRETE PAVEMENT 28 CM.THICK,0<W<5.10 M.	SQ.M.	1,070.00	921.09	985,566.30	1.3589	1,251.67	1,339,286.90	
-	CONTRACTION JOINT (DWG.NO. GD-602)	M.	108.00	362.75	39,177.00	1.3589	492.94	53,237.52	
-	EDGE JOINT (DWG.NO. GD-602)	M.	90.00	37.90	3,411.00	1.3589	51.50	4,635.00	
-	THERMOPLASTIC PAINT WHITE	SQ.M.	80.00	315.29	25,223.20	1.3589	428.45	34,276.00	
-	งานบริหารจราจรไม่ระหว่งการก่อสร้าง ป้ายมาตรฐานในงานก่อสร้าง ชุดที่ 6	LS.	1.00	5,258.66	5,258.66	1.3589	7,145.99	7,145.99	
-	งาน Loop Detector And Socket	EACH.	2.00	15,000.00	30,000.00	1.3589	20,383.50	40,767.00	
-	งาน Loop Wires	EACH.	2.00	12,000.00	24,000.00	1.3589	16,306.80	32,613.60	
-	งาน Stainless Frame พร้อมติดตั้ง	EACH.	3.00	27,100.00	81,300.00	1.3589	36,826.19	110,478.57	
					1,461,116.23		รวมค่าก่อสร้าง	1,985,506.56	


ค่า F สำหรับ MLR 5 % VAT 7 % เงินจ้างล่วงหน้า 15 % เงินประกันผลงาน 10 %					
ค่างานต้นทุนงานทาง (จำนวนบาท)	ไม่เก็บ	5	1.461	ADT	อากาศปกติ
Factor F งานทาง		1.3589	1.3589		
					F (Additional Conditions)
					Factor งานทาง
					1.3589

(ลงนาม)  (นายชิตชัย พุทธิสมา) ประธานกรรมการ

(ลงนาม)  (นายปิยะพงษ์ ถึงแสง) กรรมการ

(ลงนาม)  (นายศิริพงษ์ เย็นใจ) กรรมการ

(ลงนาม)  (นายสิทธิชัย คณะโต) กรรมการและเลขานุการ

(ลงนาม)  (นายภาณุพงษ์ อัคราภูมิ) กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ