

งานซ่อมแซมและปรับปรุงถนนเข้า - ออกสถานีตรวจสอบน้ำหนักโนนสูง (ขาออก) จ.นครราชสีมา

ชื่อโครงการ งานซ่อมแซมและปรับปรุงถนนเข้า - ออกสถานีตรวจสอบน้ำหนักโนนสูง (ขาออก) จ.นครราชสีมา

สถานที่ก่อสร้าง สถานีตรวจสอบน้ำหนักโนนสูง (ขาออก) จ.นครราชสีมา

แบบเลขที่ - (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ กรมทางหลวง


แบบ พร.4 มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานก่อสร้างทาง	1,861,167.27	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ	1,861,167.27	
	ปรับยอด	-	
	ราคากลาง	1,861,167.27	
	ราคากลาง (หนึ่งล้านแปดแสนหกหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยหกสิบเจ็ดบาทยี่สิบเจ็ดสตางค์)		


(นายอาทิตย์ พุทธิสิมา)
ประธานกรรมการฯ

(นายปิยะพงษ์ ถึงแสง)
กรรมการฯ

(นายศิริพงษ์ เย็นใจ)
กรรมการฯ

(นายมงคล จันทะสิน)
กรรมการและเลขานุการ

(นายชนธัช เพิ่มมงคล)
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา ค่างานซ่อมแซมและปรับปรุงถนนเข้า - ออกสถานีตรวจสอบน้ำหนักโบนสูง (ขาออก) จ.นครราชสีมา


กลุ่มงาน ฝ่ายแผนงานและมาตรฐานการควบคุมน้ำหนัทยานพาหนะ
 ชื่อโครงการ งานซ่อมแซมและปรับปรุงถนนเข้า - ออกสถานีตรวจสอบน้ำหนักโบนสูง (ขาออก) จ.นครราชสีมา
 สถานที่ก่อสร้าง สถานีตรวจสอบน้ำหนัโบนสูง (ขาออก) จ.นครราชสีมา
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานควบคุมน้ำหนัทยานพาหนะ กรมทางหลวง


แบบเลขที่ - (รายละเอียดตามข้อกำหนด) -
 เมื่อวันที่ 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564

รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคารวม (บาท)	Factor Fn	ต่อหน่วย (บาท)	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES							
1.5	REMOVAL OF EXISTING CONCRETE PAVEMENT	786.00	SQ.M.	196.85	1.3589	267.50	210,255.00	
1.4	REMOVAL OF EXISTING PIPE CULVERTS							
	1.4(2) PIPE CULVERT DIA. 0.80 M.	15.00	M.	154.74	1.3589	210.28	3,154.20	
2	EARTH WORK							
	2.2(1) EARTH EXCAVATION	196.50	C.U.M.	51.52	1.3589	70.01	13,756.96	
	2.2(5) SOFT MATERIAL EXCAVATION (EXCAVATION ONLY)	26.00	C.U.M.	51.19	1.3589	69.56	1,808.56	
3	SUBBASE AND BASE COURSES							
	3.1 SUBBASES							
	3.1(1) SOIL AGGREGATE SUBBASE	153.00	C.U.M.	436.42	1.3589	593.05	90,736.65	
	3.4 MATERIALS UNDER CONCRETE PAVEMENT							
	3.4(1) SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT	85.00	C.U.M.	303.03	1.3589	411.79	35,002.15	
4	SURFACE COURSES							
	4.7 JOINT REINFORCED CONCRETE PAVEMENT (JRCP)							
	4.7(1) JOINT REINFORCED CONCRETE PAVEMENT 28CM THICK, 0<W1<5.10 M.	850.00	SQ.M.	803.63	1.3589	1,092.05	928,242.50	
	4.7(5) CONTRACTION JOINT	85.00	M.	349.59	1.3589	475.06	40,380.10	
	4.7(7) LONGITUDINAL JOINT	40.00	M.	97.89	1.3589	133.02	5,320.80	
	4.7(8) DUMMY JOINT	160.00	M.	43.15	1.3589	58.64	9,382.40	


 (นายอาทิตย์ พุทธิสิมมา)
 ประธานกรรมการ


 (นายปิยะพงษ์ ถึงแสง)
 กรรมการ


 (นายศิริพงษ์ ใจเ็นใจ)
 กรรมการ


 (นายมงคล จันทะสิน)
 กรรมการและเลขานุการ


 (นายชณธฤช เพิ่มมงคล)
 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

หน่วย : บาท

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา ค่างานซ่อมแซมและปรับปรุงถนนเข้า - ออกสถานีตรวจสอบน้ำที่โนนสูง (ขาออก) จ.นครราชสีมา

กลุ่มงาน ฝ่ายแผนงานและมาตรฐานการควบคุมน้ำที่ยานพาหนะ
 ชื่อโครงการ งานซ่อมแซมและปรับปรุงถนนเข้า - ออกสถานีตรวจสอบน้ำที่โนนสูง (ขาออก) จ.นครราชสีมา
 สถานที่ก่อสร้าง สถานีตรวจสอบน้ำที่โนนสูง (ขาออก) จ.นครราชสีมา
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานควบคุมน้ำที่ยานพาหนะ กรมทางหลวง

แบบเลขที่ - (รายละเอียดตามข้อกำหนด) -
 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564
 หน่วย : บาท

5	STRUCTURES												
	5.3 R.C.PIPE CULVERTS												
	5.3(4) DIA. 0.80 M. CLASS II	M.	21.00	2,259.43	47,448.03	1.3589	3,070.34	64,477.14					
6	MISCELLANEOUS												
	6.4 CONCRETE CURB AND GUTTER												
	6.4(1) CURB AND GUTTER 0.50 M. WIDTH	M.	110.00	586.35	64,498.50	1.3589	796.79	87,646.90					
	6.14 MARKINGS												
	6.14(1) THERMOPLASTIC PAINT												
	6.14(1.2) WHITE	SQ.M.	66.00	316.58	20,894.28	1.3589	430.20	28,393.20					
	6.14(5) ROAD STUD												
	6.14(5.1) UNI - DIRECTION	EACH	40.00	230.00	9,200.00	1.3589	312.55	12,502.00					
	6.14(7) CURB MARKINGS	SQ.M.	38.50	80.00	3,080.00	1.3589	108.71	4,185.33					
7	Natural Rubber Guide	EACH	38.00	2,368.38	89,998.44	1.3589	3,218.39	122,298.82					
8	SAFETY ADMINISTRATION DURING CONSTRUCTION												
	8.1 TRAFFIC SIGNS AND DEVICES DURING CONSTRUCTION	LS.	1.00	50,996.90	50,996.90	1.3589	69,299.69	69,299.69					
	8.2 TRAFFIC ADMINISTRATION DURING CONSTRUCTION	LS.	1.00	36,348.24	36,348.24	1.3589	49,393.62	49,393.62					
9	ระบบไฟส่องสว่างจราจร												
	- งานติดตั้งไฟส่องสว่างจราจรไฟกะพริบ (Solar Cell)	ชุด	1.00	62,500.00	62,500.00	1.3589	84,931.25	84,931.25					
				รวมค่างานต้นทุนทั้งหมด	1,369,614.27								
							รวมค่างานทั้งหมด						
							ปรับยอด						
							รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	1,861,167.27					


 (นายพิชญ์ พิชญ์จง)
 กรรมการ

 (นายพิชญ์ จิตจง)
 กรรมการ

 (นายมงคล จิตจง)
 กรรมการและเลขานุการ

 (นายมงคล จิตจง)
 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ