

แบบแสดงรายการ การประมาณการ ปริมาณงาน และราคางานก่อสร้างสถานีตรวจสอบน้ำหนักย่อยสำหรับ Spot Check อ่างทอง ทางหลวงหมายเลข 33 ตอน นากู - ป่าโมก อ่างทอง (ตอน ป่าโมก - บางปะหัน)

กลุ่มงาน ฝ่ายแผนงานและมาตรฐานการควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างสถานีตรวจสอบน้ำหนักย่อยสำหรับ Spot Check อ่างทอง ทางหลวงหมายเลข 33 ตอน นากู - ป่าโมก อ่างทอง (ตอน ป่าโมก - บางปะหัน)

สถานที่ก่อสร้าง ทางหลวงหมายเลข 33 ตอน นากู - ป่าโมก อ่างทอง (ตอน ป่าโมก - บางปะหัน)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ กรมทางหลวง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างสถานีตรวจสอบน้ำหนักย่อยสำหรับ Spot Check อ่างทอง

แบบเลขที่ - (รายละเอียดตามข้อกำหนด) -

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2564


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	คำวัสดุ		ค่าแรง		รวม	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	สถานีตรวจสอบน้ำหนักย่อยสำหรับ SPOT CHECK								
1.1	WEIGH-IN-MOTION (WIM) สำหรับสถานีตรวจสอบน้ำหนักย่อย Spot Check	2.00	ระบบ	1,870,000.00	3,740,000.00	227,000.00	454,000.00	4,194,000.00	
	WIM SORTING SYSTEM FOR Hi Speed (2 set/lane)	1.00	ระบบ	1,650,000.00	1,650,000.00	198,000.00	198,000.00	1,848,000.00	
	WIM ELECTRONICS FOR Hi Speed	1.00	ระบบ	320,000.00	320,000.00	-	-	320,000.00	
	WIM CONTROL SYSTEM FOR Hi Speed	1.00	งาน	420,000.00	420,000.00	-	-	420,000.00	
	งานติดตั้งสายและสายสัญญาณ WIM	2.00	งาน	-	-	194,000.00	388,000.00	388,000.00	
	CALIBRATION FOR Hi Speed								
	รวมหมวดงาน WEIGH-IN-MOTION (WIM) สำหรับสถานีตรวจสอบน้ำหนักย่อย Spot Check				6,130,000.00		1,040,000.00	7,170,000.00	
1.2	ระบบควบคุมการอ่านป้ายทะเบียน (License Plate Recognition System)								
	ระบบควบคุมการอ่านป้ายทะเบียน	2.00	ชุด	295,000.00	590,000.00	26,550.00	53,100.00	643,100.00	
	LPR CAMERA	2.00	ชุด	168,224.30	336,448.60	10,000.00	20,000.00	356,448.60	
	งานติดตั้งกล้องและตู้ร้อยสายและสายสัญญาณ	1.00	งาน	-	-	54,000.00	54,000.00	54,000.00	
	รวมหมวดงาน ระบบควบคุมการอ่านป้ายทะเบียน (License Plate Recognition System)				926,448.60		127,100.00	1,053,548.60	
1.3	ระบบโทรทัศน์กล้องวงจรปิด (CCTV)								
	OUTDOOR PTZ DOME CAMERA	2.00	ชุด	261,682.24	523,364.48	-	-	523,364.48	
	OUTDOOR FIXED COLOR CAMERA	3.00	ชุด	76,448.60	229,345.80	-	-	229,345.80	
	NETWORK VIDEO RECORDER	1.00	ชุด	243,925.23	243,925.23	-	-	243,925.23	
	งานติดตั้งกล้องและตู้ร้อยสายและสายสัญญาณ	1.00	งาน	-	-	120,900.00	120,900.00	120,900.00	
	รวมหมวดงาน ระบบโทรทัศน์กล้องวงจรปิด (CCTV)				996,635.51		120,900.00	1,117,535.51	


 (นายซาโตรุ เทตสึ) ประธานกรรมการ


 (นายพิทยา มณีไพฑูริ) กรรมการ


 (นายพิชญ์ พงษ์ธม) กรรมการ


 (นายเอกสิทธิ์ บุญชู) กรรมการและเลขานุการ


 (นายวรจัน พรหมกิติ) กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

กลุ่มงาน ฝ่ายแผนงานและมาตรฐานการควบคุมพื้นที่วิทยุวิทยุ
ชื่อโครงการ งานก่อสร้างสถานีตรวจสถานีวิทยุวิทยุ Spot Check อ่างทอง ทางหลวงหมายเลข 33 ตอน นาคู - ป่าโมก จ.อ่างทอง (ตอน ป่าโมก - บางปะหัน)
สถานที่ก่อสร้าง ทางหลวงหมายเลข 33 ตอน นาคู - ป่าโมก จ.อ่างทอง (ตอน ป่าโมก - บางปะหัน)
หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานควบคุมพื้นที่วิทยุวิทยุ กทม.ทางหลวง

แบบเลขที่ - (รายละเอียดตามข้อกำหนด) -

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางก่อสร้างสถานีตรวจสถานีวิทยุวิทยุ Spot Check อ่างทอง

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.4	ระบบป้าย Variable Message Sign (VMS)								
	ป้าย VMS ชนิด FULL COLOR ขนาด 1.60 X 3.20 ม.	2.00	ชุด	870,400.00	1,740,800.00	-	-	1,740,800.00	
	งานติดตั้งป้าย สำหรับป้าย VMS ชนิด FULL COLOR ขนาด 1.60 x 3.20 ม.	2.00	ชุด	25,600.00	51,200.00	-	-	51,200.00	
	ระบบควบคุมป้าย VMS	2.00	ระบบ	150,000.00	300,000.00	-	-	300,000.00	
	งานติดตั้งระบบป้าย VMS และเดินท่อร้อยสายสัญญาณ	1.00	งาน	-	-	261,120.00	261,120.00	261,120.00	
	รวมหมวดงาน ระบบป้าย Variable Message Sign (VMS)				2,092,000.00		261,120.00	2,353,120.00	
1.5	ระบบส่วนควบคุมอื่นๆ								
	ระบบควบคุมการบริหารข้อมูลสำหรับสถานีตรวจสถานีวิทยุวิทยุ spot Check	1.00	ระบบ	380,000.00	380,000.00	-	-	380,000.00	
	ระบบรายงานผลสำหรับสถานีตรวจสถานีวิทยุวิทยุ spot Check	1.00	ระบบ	180,000.00	180,000.00	-	-	180,000.00	
	ระบบแสดงผลและประมวลผลสำหรับสถานีตรวจสถานีวิทยุวิทยุ spot Check	1.00	ระบบ	350,000.00	350,000.00	-	-	350,000.00	
	งานเชื่อมต่อระบบเครือข่ายข้อมูลกับส่วนกลางสำหรับสถานีตรวจสถานีวิทยุวิทยุ Spot Check ตู้ Cabinet	1.00	ชุด	250,000.00	250,000.00	-	-	250,000.00	
	งานทดสอบระบบ	1.00	งาน	50,000.00	50,000.00	-	-	50,000.00	
	รวมหมวดงาน ระบบส่วนควบคุมอื่นๆ	1.00	งาน	-	-	30,000.00	30,000.00	30,000.00	
	รวมหมวดงาน ระบบส่วนควบคุมอื่นๆ				1,210,000.00		30,000.00	1,240,000.00	
1.6	ค่าเช่าบริการเครือข่ายระบบสื่อสารข้อมูล								
	ค่าเช่าเครือข่ายแบบ Fixed IP จำนวน 2 วงจร	1.00	งาน	240,000.00	240,000.00	-	-	240,000.00	
	รวมหมวดงาน ค่าเช่าบริการเครือข่ายระบบสื่อสารข้อมูล				240,000.00		-	240,000.00	
	รวมงานสถานีตรวจสถานีวิทยุวิทยุ Spot Check				11,595,084.11		1,579,120.00	13,174,204.11	

หน่วย : บาท


(นายพิชยา แก้วกัญญา)
กรรมการ


(นายอาทิตย์ พุทธิสมม)
กรรมการ


(นายเอกสิทธิ์ บุญชู)
กรรมการและเลขานุการ


(นายอรุณี พรหมภักดี)
กรรมการและผู้อำนวยการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคาทางก่อสร้างสถานีตรวจสื่อน้ำหนักย่อยสำหรับ Spot Check อ่างทอง ทางหลวงหมายเลข 33 ตอน นาคู - ป่าโมก จ.อ่างทอง (ตอน ป่าโมก - บางปะหัน)

กลุ่มงาน ฝ่ายแผนงานและมาตรฐานการควบคุมภัณฑ์ยานพาหนะ

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างสถานีตรวจสื่อน้ำหนักย่อยสำหรับ Spot Check อ่างทอง ทางหลวงหมายเลข 33 ตอน นาคู - ป่าโมก จ.อ่างทอง (ตอน ป่าโมก - บางปะหัน)

สถานที่ก่อสร้าง ทางหลวงหมายเลข 33 ตอน นาคู - ป่าโมก จ.อ่างทอง (ตอน ป่าโมก - บางปะหัน)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานควบคุมภัณฑ์ยานพาหนะ กรมทางหลวง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางก่อสร้างสถานีตรวจสื่อน้ำหนักย่อยสำหรับ Spot Check อ่างทอง

แบบเลขที่ - (รายละเอียดตามข้อกำหนด) -

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2564


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม	หมายเหตุ	
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน			
2	ศาลาทางหลวง									
2.1	หมวดงานโครงสร้าง									
1	ดินลูกรังถม	36.96	ลบ.ม.	-	-	148.00	5,470.08	5,470.08		
2	ทรายยก	8.58	ลบ.ม.	192.43	1,651.05	91.00	780.78	2,431.83		
3	คอนกรีตหยาบ	2.64	ลบ.ม.	1,621.34	4,280.34	306.00	807.84	5,088.18		
4	คอนกรีตโครงสร้างรับน้ำหนัก 240 ksc. (ทรงกระบอก)	7.80	ลบ.ม.	1,803.85	14,070.03	306.00	2,386.80	16,456.83		
5	งานไม้แบบประกอบแบบ	58.80	ตร.ม.	400.00	23,520.00	133.00	7,820.40	31,340.40		
6	ค้ำแรงไม้แบบ	58.80	ตร.ม.	-	-	133.00	7,820.40	7,820.40		
7	โครงสร้างฉาบปูนทรายเรียบ	27.48	ตร.ม.	51.00	1,401.48	82.00	2,253.36	3,654.84		
8	เหล็กเสริมคอนกรีต									
	-SR24 RB 6 มม.	93.94	กก.	30.05	2,807.87	4.10	363.10	3,190.97		
	-SR24 RB 9 มม.	433.13	กก.	29.29	12,686.38	4.10	1,775.83	14,462.21		
	-SD40 DB 12 มม.	264.25	กก.	27.87	7,364.65	3.30	872.02	8,236.67		
	-SD40 DB 16 มม.	175.38	กก.	26.99	4,733.51	3.30	578.75	5,312.26		
9	ลาดยางเหล็ก	17.64	กก.	30.06	530.26	-	-	530.26		
10	ตะปูตอกไม้ขนาดต่างๆ	14.49	กก.	30.08	435.86	-	-	435.86		
รวมหมวดงานศาลาทางหลวง								73,481.43	30,949.36	104,430.79


(นายสรวิศ เทตศิริ)
ประธานกรรมการฯ


(นายทิพอก นวโรจนโย)กรรมการฯ


(นายอาทิตย์ พุทธิสิมมา)กรรมการฯ


(นายเอกสิทธิ์ บุญชู)กรรมการและเลขานุการ


(นายสุรจัน พรหมภักดี)กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฯ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคางานก่อสร้างสถานีตรวจสอบน้ำหนักย่อยสำหรับ Spot Check อ่างทอง ทางหลวงหมายเลข 33 ตอน นาคู - ป่าโมก จ.อ่างทอง (ตอน ป่าโมก - บางปะหัน)

กลุ่มงาน ฝ่ายแผนงานและมาตรฐานการควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างสถานีตรวจสอบน้ำหนักย่อยสำหรับ Spot Check อ่างทอง ทางหลวงหมายเลข 33 ตอน นาคู - ป่าโมก จ.อ่างทอง (ตอน ป่าโมก - บางปะหัน)

สถานที่ก่อสร้าง ทางหลวงหมายเลข 33 ตอน นาคู - ป่าโมก จ.อ่างทอง (ตอน ป่าโมก - บางปะหัน)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ กรมทางหลวง

แบบเลขที่ (รายละเอียดตามข้อกำกับตนด) -

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างสถานีตรวจสอบน้ำหนักย่อยสำหรับ Spot Check อ่างทอง

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2564

หน่วย : บาท


ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2.3	หมวดงานไม้								
1	พื้นผิวทรายล้าง	31.20	ตร.ม.	335.00	10,452.00	99.00	3,088.80	13,540.80	
2	ผนังผิวทรายล้าง	40.00	ตร.ม.	335.00	13,400.00	121.00	4,840.00	18,240.00	
3	ผนังก่ออิฐฉาบปูนครึ่งแผ่น	22.00	ตร.ม.	293.00	6,446.00	89.00	1,958.00	8,404.00	
4	ฉาบปูนเรียบ	23.00	ตร.ม.	58.00	1,334.00	82.00	1,886.00	3,220.00	
5	รวมไม้ ผนัง เหล็กกลม 65 x 2.3 mm.	39.48	กก.	51.00	2,013.48	38.00	1,500.24	3,513.72	
	รวมหมวดงานหมวดงานไม้				33,645.48		13,273.04	46,918.52	
2.4	หมวดไฟฟ้า, เบ็ดเตล็ด								
1	สิ่งทึบพันเหล็กกันสนิม	55.08	ตร.ม.	24.00	1,321.92	35.00	1,927.80	3,249.72	
2	สีน้ำมันทาพื้น	110.16	ตร.ม.	49.00	5,397.84	38.00	4,186.08	9,583.92	
3	สีน้ำอะคริลิครองพื้น	30.00	ตร.ม.	23.00	690.00	34.00	1,020.00	1,710.00	
4	สีน้ำอะคริลิคทับหน้า	30.00	ตร.ม.	32.00	960.00	34.00	1,020.00	1,980.00	
5	ท่อ EMT 3/4 นิ้ว	12.00	ม.	38.40	460.80	24.00	288.00	748.80	
6	สายไฟฟ้า NY 2 x 2.5 mm2	40.00	ม.	25.00	1,000.00	12.00	480.00	1,480.00	
7	โคมไฟฟ้าแสงจันทร์	1.00	ชุด	1,155.00	1,155.00	150.00	150.00	1,305.00	
8	ตู้ไฟฟ้าชนิดเบ็ดเตล็ดขนาด 280 X 350 X 150 mm.	1.00	ชุด	880.00	880.00	300.00	300.00	1,180.00	
9	เต้ารับไฟฟ้า แบบเดี่ยว	1.00	ชุด	35.00	35.00	90.00	90.00	125.00	
10	สวิทช์	1.00	ชุด	35.00	35.00	80.00	80.00	115.00	
	รวมหมวดงานหมวดไฟฟ้า, เบ็ดเตล็ด				11,935.56		9,541.88	21,477.44	
	รวมงานตามทางหลวง				228,722.00		74,077.28	302,799.28	


(นายสาวิตรี เทศศิริ)
ประธานกรรมการฯ


(นายทิพยา แก้วโพนเอย)
กรรมการฯ


(นายอาทิตย์ พุทธิธิมมา)
กรรมการฯ


(นายเอกสิทธิ์ บุญชู)
กรรมการและเลขานุการ


(นายวราวุธ พรหมภักดี)
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฯ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคางานก่อสร้างสถานีตรวจสถานีวิทยุสำหรับ Spot Check อ่างทอง ทางหลวงหมายเลข 33 ตอน บาดู - ป่าโมก จ.อ่างทอง (ตอน ป่าโมก - บางปะหัน)

กลุ่มงาน ฝ่ายแผนงานและมาตรฐานการควบคุมพื้นที่ยกยอนพนาชนะ

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างสถานีตรวจสถานีวิทยุสำหรับ Spot Check อ่างทอง ทางหลวงหมายเลข 33 ตอน บาดู - ป่าโมก จ.อ่างทอง (ตอน ป่าโมก - บางปะหัน)

สถานที่ก่อสร้าง ทางหลวงหมายเลข 33 ตอน บาดู - ป่าโมก จ.อ่างทอง (ตอน ป่าโมก - บางปะหัน)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานควบคุมพื้นที่ยกยอนพนาชนะ กรมทางหลวง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างสถานีวิทยุสำหรับ Spot Check อ่างทอง

แบบเลขที่ - (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) -

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2564

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	Factor F_n	ราคาต่อหน่วย x F_n	ราคากลาง	หมายเหตุ
2	EARTH WORK								
2.1	CLEARING AND GRUBBING	SQ.M.	1,680.00	5.41	9,088.80	1.2699	6.87	11,541.60	
2.3	EMBANKMENT								
2.3(1)	EARTH EMBANKMENT	C.U.M.	2,080.00	153.13	318,510.40	1.2699	194.46	404,476.80	
3	SUBBASE AND BASE COURSES								
3.1	SUBBASES								
3.1(3)	SOIL AGGREGATE SUBBASE	C.U.M.	115.50	586.06	67,689.93	1.2699	744.24	85,959.72	
3.3	SHOULDER								
3.3(3)	EARTH FILL VERGE	C.U.M.	72.00	161.71	11,643.12	1.2699	205.35	14,765.20	
3.4	MATERIALS UNDER CONCRETE PAVEMENT								
3.4(1)	SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT	C.U.M.	77.00	303.17	23,344.09	1.2699	384.99	29,644.23	
4	SURFACE COURSES								
4.7	JOINT REINFORCED CONCRETE PAVEMENT (JRCP.)								
4.7(1)	JOINT REINFORCED CONCRETE PAVEMENT 28CM.THICKO<V<15.30 M.	SQ.M.	770.00	869.46	669,484.20	1.2699	1,104.13	850,180.10	
4.7(5)	CONTRACTION JOINT (DWG.NO. GD-602)	M.	74.00	397.60	29,422.40	1.2699	504.91	37,363.34	
4.7(9)	EDGE JOINT (DWG.NO. GD-602)	M.	215.00	37.43	8,047.45	1.2699	47.53	10,218.95	
6	MISCELLANEOUS								
6.8	GUARDRAIL								
6.8(1)	SINGL W - BEAM GUARDRAIL THICKNESS 3.2 MM. TYPE I	M.	128.00	1,369.60	175,308.80	1.2699	1,739.25	222,624.00	
6.10	TRAFFIC SIGNS								
6.10(1.2)	SIGN PLATE	SQ.M.	10.50	5,475.86	57,496.53	1.2699	6,953.79	73,014.79	
6.10(3)	STEEL POLE AND SIGN BOARD FOR OVERHANGING TRAFFIC SIGN	EACH	2.00	56,256.14	112,512.28	1.2699	71,439.67	142,879.34	
	6.10(3.1) FOR SIGN PLATE < 52,800 SQ.CM.								



(นายสรารุง เทธิศรี)
ประธานกรรมการฯ



(นายพิทยา นวไวย)
กรรมการฯ



(นายอาทิตย์ พุทธิสมถ)
กรรมการ



(นายโสธรชัย บุญชู)
กรรมการและเลขานุการ



(นายสรชัย พรหมศักดิ์)
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฯ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคางานก่อสร้างสถานีตรวจสอบน้ำหนักย้อยสำหรับ Spot Check อ่างทอง ทางหลวงหมายเลข 33 ตอน นนทบุรี - ปทุมธานี จ.อ่างทอง (ตอน ปทุมธานี - บางปะหัน)

กลุ่มงาน ฝ่ายแผนงานและมาตรฐานการควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างสถานีตรวจสอบน้ำหนักย้อยสำหรับ Spot Check อ่างทอง ทางหลวงหมายเลข 33 ตอน นนทบุรี - ปทุมธานี จ.อ่างทอง (ตอน ปทุมธานี - บางปะหัน)

สถานที่ก่อสร้าง ทางหลวงหมายเลข 33 ตอน นนทบุรี - ปทุมธานี จ.อ่างทอง (ตอน ปทุมธานี - บางปะหัน)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ กรมทางหลวง

คำนวณราคาจากกลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคาทางหลวงก่อสร้างสถานีตรวจสอบน้ำหนักย้อยสำหรับ Spot Check อ.อ่างทอง

แบบเลขที่ - (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) -

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2564

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	Factor F_n	ราคาต่อหน่วย x F_n	ราคาถคง	หมายเหตุ
6.10(4)	FOUNDATION FOR OVERHANGING TRAFFIC SIGN	EACH	2.00	25,538.34	51,076.68	1.2699	32,431.14	64,862.28	
6.11	ROADWAY LIGHTINGS								
6.11(14)	RELOCATION OF EXISTING ROADWAY LIGHTINGS	EACH.	6.00	14,572.23	87,433.38	1.2699	18,505.27	111,031.62	
6.14	MARKINGS								
6.14(1)	THERMO PLASTIC PAINT								
6.14(1.2)	WHITE	SO.M.	120.00	310.19	37,222.80	1.2699	393.91	47,269.20	
6.14(5)	ROAD STUD	EACH	42.00	230.00	9,660.00	1.2699	292.08	12,267.36	
6.14(5.1)	UNI - DIRECTION								
8	SAFETY ADMINISTRATION DURING CONSTRUCTION								
8.1	TRAFFIC SIGNS AND DEVICES DURING CONSTRUCTION	L.S.	1.00	50,996.90	50,996.90	1.2699	64,760.96	64,760.96	
8.2	TRAFFIC ADMINISTRATION DURING CONSTRUCTION	L.S.	1.00	80,736.55	80,736.55	1.2699	102,527.34	102,527.34	
9	ค่าจ้างพิเศษ								
9.3	ค่าจ้างงานไฟฟ้า	P.S.	1.00	172,800.00	172,800.00	1.0000	172,800.00	172,800.00	
10	งานไม้สำหรับ WIM FOR SPOT CHECK								
10.1	ก่อสร้างฐานรากตู้ Cabinet และเครื่อง	EACH	1.00	30,425.97	30,425.97	1.2699	38,637.94	38,637.94	
10.2	STEEL TRUSS FOR OVERHEAD SIGN SPAN 28M.	EACH	2.00	511,470.09	1,022,940.18	1.2699	649,515.87	1,299,031.74	
10.3	STEEL PLOE 6.00 M.	EACH	1.00	74,784.94	74,784.94	1.2699	94,969.39	94,969.39	
10.4	STEEL PLOE 12.00 M.	EACH	1.00	77,698.74	77,698.74	1.2699	98,669.63	98,669.63	
				รวมค่าใช้จ่ายพิเศษ	172,800.00				
				รวมงานก่อสร้างทาง	3,005,524.14				
				รวมเป็นเงิน	3,178,324.14				


(นายสรวิศ เพ็ชร์ศรี)
ประธานกรรมการ


(นายพิชัย พุทธิสิน)
กรรมการ


(นายพิชัย พุทธิสิน)
กรรมการ


(นายพิชัย พุทธิศรี)
กรรมการและเลขานุการ


(นายจรูญ พรหมภักดี)
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

แบบแสดงรายการ การ ปริมาณงาน และราคางานก่อสร้างสถานี่ตรวจสอบน้ำหนัทย่อยสำหรับ Spot Check อย่างทอง ทางหลวงหมายเลข 33 ตอน นาคู - ป่าโมก จ.อ่างทอง (ตอน ป่าโมก - บางปะหัน)
หมวดงานครุภัณฑ์

กลุ่มงาน ฝ่ายแผนงานและมาตรฐานการควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ
ชื่อโครงการ งานก่อสร้างสถานี่ตรวจสอบน้ำหนัทย่อยสำหรับ Spot Check อย่างทอง ทางหลวงหมายเลข 33 ตอน นาคู - ป่าโมก จ.อ่างทอง (ตอน ป่าโมก - บางปะหัน)
สถานี่ก่อสร้าง ทางหลวงหมายเลข 33 ตอน นาคู - ป่าโมก จ.อ่างทอง (ตอน ป่าโมก - บางปะหัน)
หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ กรมทางหลวง

แบบเลขที่ - (รายละเอียดตามข้อกำหนด) -

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างสถานี่ตรวจสอบน้ำหนัทย่อยสำหรับ Spot Check จ.อ่างทอง

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2564

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์								
1.1	คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต	2	เครื่อง	20,000.00	40,000.00	-	-	40,000.00	
1.2	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	2	เครื่อง	22,000.00	44,000.00	-	-	44,000.00	
1.3	ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	2	ชุด	3,800.00	7,600.00	-	-	7,600.00	
1.4	แบบสัทธิการใช้งานประเภทติดตั้ง ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย	2	ชุด	12,000.00	24,000.00	-	-	24,000.00	
	รวมหมวดงานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์				115,600.00			115,600.00	



(นายสรวัช เทศศิริ)
ประธานกรรมการฯ



(นายพัญญา แก้วโพยอ)
กรรมการฯ



(นายอาทิตย์ พุทธิสิมมา)
กรรมการฯ



(นายเอกอักษร บุญชู)
กรรมการและเลขานุการ



(นายวรุจน์ พรหมกิติ)
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฯ