

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจัดซื้อจัดจ้าง

1	ชื่อโครงการ	งานจัดซื้อคอนกรีตผสมเสร็จจำนวน 1 รายการ เพื่อใช้ในกิจกรรมแก้ไขปัญหาสะพานที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ ในทางหลวงหมายเลข 9 ตอนควบคุม 0101 ตอน พระประแดง – บางแค		
	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) กรมทางหลวง		
2	วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	545,200.00		บาท
3	วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)	8 พฤศจิกายน 2564		
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	538,936.00		บาท
3.1	คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดไม่น้อยกว่า 35 MPa.	ราคา/หน่วย	2,323.00	บาท/ลบ.ม.
4	แหล่งที่มาของราคากลาง(ราคาอ้างอิง)			
4.1	ราคาแหล่งวัสดุก่อสร้าง สำนักงานทางหลวงที่ 13			
5	รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)			
5.1	นายจิระพล จุห้อง		นายช่างโยธาอาวุโส	
5.2	นางปราณี ชาวประทีป		นายช่างโยธาอาวุโส	
5.3	นางวิชุดา ชาญสมา เนื้อไม้		นายช่างโยธาอาวุโส	

สมบัติ  
(นายสมบัติ ประภพรัตนกุล)  
ผศ.สส.ตม

**รายการราคาประมาณการสำหรับงานจัดซื้อจัดจ้าง**

1. คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดไม่น้อยกว่า 35 MPa. จำนวน 232.00 ลบ.ม.  
 เพื่อใช้ใน กิจกรรมแก้ไขปัญหาสะพานที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ ทางหลวงหมายเลข 9  
 ตอน พระประแดง - บางแค กม.1+500

ระยะทางเฉลี่ยจากแหล่งแนะนำ (ส่งวัสดุที่หน้างาน)

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่กรุงเทพฯและปริมณฑล 29.00 - 29.99 บาท/ลิตร

ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 ขอเสนอราคาประมาณหรือราคากลางเพื่อพิจารณา ดังนี้-

1. คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดไม่น้อยกว่า 35 MPa. (Structure) จำนวน 232.00 ลบ.ม.

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท)	ระยะทางขนส่ง (ก.ม.)	ค่าขนส่ง (บาท/หน่วย)	รวม	หมายเหตุ
1	ปูนซีเมนต์	ตัน	2,080.00	149	228.59	2,308.59	LOSS FACTER 1.05
2	ทรายผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	250.00	113	390.57	640.57	" 1.20
3	หินผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	320.00	144	497.22	817.22	" 1.15
4	สารผสมเพิ่ม (หน่วง)	ลิตร	35.00	-	-	-	- -

อัตราส่วนผสมคอนกรีตต่อ

1 ลบ.ม.

LOSS FACTOR

ปูนซีเมนต์

350

กก.

1.05

=

367.500 กก.

ทรายผสมคอนกรีต

0.441

ลบ.ม.

1.20

=

0.529 ลบ.ม.

หินผสมคอนกรีต

0.662

ลบ.ม.

1.15

=

0.761 ลบ.ม.

สารผสมเพิ่ม (หน่วง)

1.80

ลิตร

-

=

1.80 ลิตร

**ราคาคอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดไม่น้อยกว่า 35 MPa.**

**จำนวน**

**232.00 ลบ.ม.**

ปูนซีเมนต์

=

2,308.59

x

0.368

=

849.56 บาท/ลบ.ม.

ทรายผสมคอนกรีต

=

640.57

x

0.529

=

338.86 บาท/ลบ.ม.

หินผสมคอนกรีต

=

817.22

x

0.761

=

621.90 บาท/ลบ.ม.

สารผสมเพิ่ม (หน่วง)

=

35.00

x

1.80

=

63.00 บาท/ลบ.ม.

ค่าผสมคอนกรีต

=

191.86

x

1.00

=

191.86 บาท/ลบ.ม.

รวมราคาต้นทุน

=

2,065.18 บาท/ลบ.ม.

ค่ากำไรภาษี

=

1.1250

=

2,323.33 บาท/ลบ.ม.

ปรับราคาเป็น

=

2,323.00 บาท/ลบ.ม.

รวมราคาค่างาน

=

2,323.00 x 232.00

=

538,936.00 บาท

ลงชื่อ



ประธานกรรมการ

(นายจิระพล จูทอง)

นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ



กรรมการ

(นางปัทมา ชาวประทีป)

นายช่างโยธาอาวุโส


ลงชื่อ



กรรมการ

(นางวิชุดา ชากสุมา เนื้อไม้)

นายช่างโยธาอาวุโส



(นายสมบัติ ประภรรัตนกุล)

ผศ.สส.๓๖

รวมทั้งสิ้น 1 รายการ

1. คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดไม่น้อยกว่า 35 MPa.

= 538,936.00 บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

= 538,936.00 บาท


= 538,936.00 บาท

( ห้าแสนสามหมื่นแปดพันเก้าร้อยสามสิบหกบาทถ้วน )

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ

(นายจิระพล จูห้อง)

นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ  กรรมการ

(นางปราณี ชาวประทีป)

นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ  กรรมการ

(นางวิชุดา ชวสุมา เนื้อไม้)

นายช่างโยธาอาวุโส

อนุมัติ

  
(นายสมบัติ ประภาพรัตน์กุล)

ผศ.สส.ธป