

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จ้างงานซ่อมแซมและปรับปรุงถนนเข้า - ออกสถานีตรวจสอบน้ำหนักโนนสูง (ขาออก)
จ.นครราชสีมา
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ กรมทางหลวง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔.
เป็นเงิน ๑,๙๔๘,๔๕๑.๑๕ บาท
ราคา/หน่วย (ถ้ามี) บาท
๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - ๕.๑ กระทรวงพาณิชย์
๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

๖.๑ นายอาทิตย์ พุทธิสิมมา	วิศวกรโยธาชำนาญการ	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายศิริพงษ์ เย็นใจ	วิศวกรโยธาชำนาญการ	กรรมการ
๖.๓ นายปิยะพงษ์ ถึงแสง	วิศวกรโยธาปฏิบัติการ	กรรมการ
๖.๔ นายมงคล จันทะสิน	นายช่างโยธาปฏิบัติงาน	กรรมการและเลขานุการ
๖.๕ นายชนธฤช เพิ่มมงคล	พนักงานโยธา	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

งานซ่อมแซมและปรับปรุงถนนเข้า - ออกสถานีตรวจสอบน้ำหนักโนนสูง (ขาออก) จ.นครราชสีมา

ชื่อโครงการ งานซ่อมแซมและปรับปรุงถนนเข้า - ออกสถานีตรวจสอบน้ำหนักโนนสูง (ขาออก) จ.นครราชสีมา

สถานที่ก่อสร้าง สถานีตรวจสอบน้ำหนักโนนสูง (ขาออก) จ.นครราชสีมา

แบบเลขที่ - (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ กรมทางหลวง

แบบ ปร.4 มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 22 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานก่อสร้างทาง	1,948,451.15	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ	1,948,451.15	
	ปรับยอด	-	
	ราคากลาง	1,948,451.15	
	ราคากลาง (หนึ่งล้านเก้าแสนสี่หมื่นแปดพันสี่ร้อยห้าสิบบาทสิบห้าสตางค์)		


(นายอาทิตย์ พุทธสิมมา)
ประธานกรรมการฯ

(นายปิยะพงษ์ ถึงแสง)
กรรมการฯ

(นายศิริพงษ์ เย็นใจ)
กรรมการฯ

(นายมงคล จันทะสิน)
กรรมการและเลขานุการ

(นายชนธฤช เพิ่มมงคล)
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา ค่างานซ่อมแซมและปรับปรุงถนนเข้า - ออกสถานีตรวจสบน้ำหนักโนนสูง (ขาออก) จ.นครราชสีมา

กลุ่มงาน ฝ่ายแผนงานและมาตรฐานการควบคุมน้ำหนัทยานพาหนะ
 ชื่อโครงการ งานซ่อมแซมและปรับปรุงถนนเข้า - ออกสถานีตรวจสบน้ำหนักโนนสูง (ขาออก) จ.นครราชสีมา
 สถานที่ก่อสร้าง สถานีตรวจสบน้ำหนักโนนสูง (ขาออก) จ.นครราชสีมา
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานควบคุมน้ำหนัทยานพาหนะ กรมทางหลวง

แบบเลขที่ - (รายละเอียดตามข้อกำหนด) -

เมื่อวันที่ 22 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564


รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	Factor Fn	ต่อหน่วย (บาท)	ราคากลาง	หน่วย : บาท
1	REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES							
1.5	REMOVAL OF EXISTING CONCRETE PAVEMENT	SQ.M.	786.00	197.19	1.3589	267.96	210,616.56	
1.4	REMOVAL OF EXISTING PIPE CULVERTS							
	1.4(2) PIPE CULVERT DIA. 0.80 M.	M.	15.00	154.76	1.3589	210.30	3,154.50	
2	EARTH WORK							
	2.2(1) EARTH EXCAVATION	C.U.M.	196.50	52.01	1.3589	70.68	13,888.62	
	2.2(5) SOFT MATERIAL EXCAVATION (EXCAVATION ONLY)	C.U.M.	26.00	51.81	1.3589	70.40	1,830.40	
3	SUBBASE AND BASE COURSES							
	3.1 SUBBASES							
	3.1(1) SOIL AGGREGATE SUBBASE	C.U.M.	153.00	440.95	1.3589	599.21	91,679.13	
	3.4 MATERIALS UNDER CONCRETE PAVEMENT							
	3.4(1) SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT	C.U.M.	85.00	304.96	1.3589	414.41	35,224.85	
4	SURFACE COURSES							
	4.7 JOINT REINFORCED CONCRETE PAVEMENT (JRCP.)							
	4.7(1) JOINT REINFORCED CONCRETE PAVEMENT 28 CM.THICK<0<W1<5.10 M.	SQ.M.	850.00	872.75	1.3589	1,185.98	1,008,083.00	
	4.7(5) CONTRACTION JOINT	M.	85.00	349.90	1.3589	475.48	40,415.80	
	4.7(7) LONGITUDINAL JOINT	M.	40.00	100.12	1.3589	136.05	5,442.00	
	4.7(8) DUMMY JOINT	M.	160.00	43.39	1.3589	58.96	9,433.60	


 (นายอาทิตย์ พุทธิสิมมา)
 ประธานกรรมการฯ


 (นายปยะพงษ์ ติงแสง)
 กรรมการฯ


 (นายศิริพงษ์ เฮงใจ)
 กรรมการฯ


 (นายมงคล จันทะสิน)
 กรรมการและเลขานุการ


 (นายชนธัช ติงมงคล)
 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา ค่างานซ่อมแซมและปรับปรุงถนนเข้า - ออกสถานีตรวจสอบน้ำหนักโนนสูง (ขาออก) จ.นครราชสีมา

กลุ่มงาน ฝ่ายแผนงานและมาตรฐานการควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ
 ชื่อโครงการ งานซ่อมแซมและปรับปรุงถนนเข้า - ออกสถานีตรวจสอบน้ำหนักโนนสูง (ขาออก) จ.นครราชสีมา
 สถานที่ก่อสร้าง สถานีตรวจสอบน้ำหนักโนนสูง (ขาออก) จ.นครราชสีมา
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ กรมทางหลวง

แบบเลขที่ - (รายละเอียดตามข้อกำหนด) -
 เมื่อวันที่ 22 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

5	STRUCTURES -										หน่วย : บาท
	5.3 R.C-PIPE CULVERTS *										
	5.3(4) DIA. 0.80 M. CLASS II	M.	21.00	2,260.98	47,480.58	1.3589	3,072.44	64,521.24			
6	MISCELLANEOUS										
	6.4 CONCRETE CURB AND GUTTER	M.	110.00	618.67	68,053.70	1.3589	840.71	92,478.10			
	6.14 MARKINGS -										
	6.14(1) THERMOPLASTIC PAINT										
	6.14(1.2) WHITE	SQ.M.	66.00	316.58	20,894.28	1.3589	430.20	28,393.20			
	6.14(5) ROAD STUD										
	6.14(5.1) UNI - DIRECTION	EACH	40.00	230.00	9,200.00	1.3589	312.55	12,502.00			
	6.14(7) CURB MARKINGS	SQ.M.	38.50	80.00	3,080.00	1.3589	108.71	4,185.33			
7	Natural Rubber Guide	EACH	38.00	2,381.54	90,498.52	1.3589	3,236.27	122,978.26			
8	SAFETY ADMINISTRATION DURING CONSTRUCTION										
	8.1 TRAFFIC SIGNS AND DEVICES DURING CONSTRUCTION	L.S.	1.00	50,996.90	50,996.90	1.3589	69,299.69	69,299.69			
	8.2 TRAFFIC ADMINISTRATION DURING CONSTRUCTION	L.S.	1.00	36,348.24	36,348.24	1.3589	49,393.62	49,393.62			
9	ระบบไฟสัญญาณจราจร										
	- งานติดตั้งไฟสัญญาณจราจรไฟกะพริบ (Solar Cell)	ชุด	1.00	62,500.00	62,500.00	1.3589	84,931.25	84,931.25			
				รวมค่างานต้นท่อนทั้งหมด	1,433,845.13						
							รวมค่างานทั้งหมด				
							ปรับยอด				
							รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	1,948,451.15			

 (นายอาทิตย์ พุทธิสมภา) ประธานกรรมการ

 (นายศิริพงษ์ เสน่ใจ) กรรมการฯ

 (นายปิยะพงษ์ ถึงแสง) กรรมการฯ

 (นายมงคล จันทะลี) กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 (นายชนธัช เทียมงคล) กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ