

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย  
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีใ้ใช้งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จ้างงานซ่อมแซมและปรับปรุงถนนเข้า - ออกสถานีตรวจสอบน้ำหนักประจวบคีรีขันธ์ (ขาเข้า) จ.ประจวบคีรีขันธ์
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ กรมทางหลวง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔.  
เป็นเงิน ๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท  
ราคา/หน่วย (ถ้ามี) ..... บาท
๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
  - ๕.๑ กระทรวงพาณิชย์
๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
 

|                           |                       |                            |
|---------------------------|-----------------------|----------------------------|
| ๖.๑ นายอาทิตย์ พุทธิสิมมา | วิศวกรโยธาชำนาญการ    | ประธานกรรมการ              |
| ๖.๒ นายศิริพงษ์ เย็นใจ    | วิศวกรโยธาชำนาญการ    | กรรมการ                    |
| ๖.๓ นายปิยะพงษ์ ถิ่นแสง   | วิศวกรโยธาปฏิบัติการ  | กรรมการ                    |
| ๖.๔ นายสิทธิชัย คณะโส     | นายช่างโยธาชำนาญงาน   | กรรมการและเลขานุการ        |
| ๖.๕ นายภาณุพงษ์ อรรถภูมิ  | นายช่างโยธาปฏิบัติงาน | กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคาค่า งานซ่อมแซมและปรับปรุงถนนเข้า - ออกสถานีตรวจควบคุมน้ำหนักประจวบคีรีขันธ์ (ขาเข้า) จ.ประจวบคีรีขันธ์

ฝ่ายแผนงานและมาตรฐานการควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ  
สถานีตรวจและปรับปรุงถนนเข้า - ออกสถานีตรวจควบคุมน้ำหนัประจวบคีรีขันธ์ (ขาเข้า) จ.ประจวบคีรีขันธ์  
สถานีตรวจและปรับปรุงถนนเข้า - ออกสถานีตรวจควบคุมน้ำหนัประจวบคีรีขันธ์ (ขาเข้า) จ.ประจวบคีรีขันธ์ ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน ทองწყู - หัวขยง  
สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ  
สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ

กลุ่มงาน  
ชื่อโครงการ  
สถานที่ก่อสร้าง  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ  
คำนวณราคากลางโดย

แบบเลขที่  
เมื่อวันที่

(รายละเอียดตามข้อกำหนด) -  
๒๒ พ.ค. ๒๕๖๕

| ลำดับที่ | รายการ  | หน่วย | จำนวน    | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน        | Factor Fn | ราคาต่อหน่วย x Fn | ราคาถลุง     | หมายเหตุ |
|----------|---|-------|----------|--------------|----------------|-----------|-------------------|--------------|----------|
| -        | REMOVAL OF EXISTING CONCRETE PAVEMENT                             | SQ.M. | 1,080.00 | 139.41       | 150,562.80     | 1.3589    | 189.44            | 204,595.20   |          |
| -        | SOFT MATERIAL EXCAVATION AND REPLACEMENT                          | CU.M. | 108.00   | 58.64        | 6,333.12       | 1.3589    | 79.68             | 8,605.84     |          |
| -        | SOIL AGGREGATE SUBBASE OR SOIL CEMENT SUBBASE                     | CU.M. | 108.00   | 401.89       | 43,404.12      | 1.3589    | 546.13            | 58,982.04    |          |
| -        | SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT                              | CU.M. | 108.00   | 538.18       | 58,123.44      | 1.3589    | 731.33            | 78,983.64    |          |
| -        | SCARIFICATION & RECONSTRUCTION OF EXISTING SUBBASE 10 CM. THICK   | SQ.M. | 1,080.00 | 11.37        | 12,279.60      | 1.3589    | 15.45             | 16,686.00    |          |
| -        | JOINT REINFORCED CONCRETE PAVEMENT 28 CM.THICK,0<W<5.10 M.        | SQ.M. | 1,080.00 | 923.63       | 997,520.40     | 1.3589    | 1,255.12          | 1,355,529.60 |          |
| -        | CONTRACTION JOINT (DWG.NO. GD-602)                                | M.    | 108.00   | 363.06       | 39,210.48      | 1.3589    | 493.36            | 53,282.88    |          |
| -        | EDGE JOINT (DWG.NO. GD-602)                                       | M.    | 90.00    | 38.08        | 3,427.20       | 1.3589    | 51.75             | 4,657.50     |          |
| -        | THERMOPLASTIC PAINT WHITE   | SQ.M. | 70.00    | 315.29       | 22,070.30      | 1.3589    | 428.45            | 29,991.50    |          |
| -        | งานบริหารจราจรในระหว่างก่อสร้าง ป้ายมาตรฐานในงานก่อสร้าง ชุดที่ 6 | LS.   | 1.00     | 4,184.66     | 4,184.66       | 1.3589    | 5,686.53          | 5,686.53     |          |
| -        | งาน Loop Detector And Socket                                      | EACH. | 2.00     | 15,000.00    | 30,000.00      | 1.3589    | 20,383.50         | 40,767.00    |          |
| -        | งาน Loop Wires  | EACH. | 2.00     | 12,000.00    | 24,000.00      | 1.3589    | 16,306.80         | 32,613.60    |          |
| -        | งาน Stainless Frame พร้อมติดตั้ง                                  | EACH. | 3.00     | 27,100.00    | 81,300.00      | 1.3589    | 36,826.19         | 110,478.57   |          |
|          |   |       |          |              | รวมค่าก่อสร้าง |           |                   | 2,000,859.50 |          |

|   |         |     |       |        |                 |
|---|---------|-----|-------|--------|-----------------|
| ค่า F สำหรับ MLR 5 % VAT 7 % เงินจ่ายล่วงหน้า 15 % เงินประกันผลงาน 10 % |         |     |       |        |                 |
| ค่างานต้นทุนงานทาง (ล้านบาท)  | ไม่เก็บ | ADT | 1,472 | 1.472  | Factor F งานทาง |
| Factor F งานทาง   | 1.3589  |     |       | 1.3589 | 1.3589          |
|   |         |     |       |        | รวมค่าก่อสร้าง  |
|   |         |     |       |        | 2,000,859.50    |

(ลงนาม)..... (ลงนาม)..... (ลงนาม).....  
 (นายอาทิตย์ พุทธิสัมพันธ์) (นายสิทธิ์พงษ์ ติงแสง) (นายสิทธิ์พงษ์ ธีร์ใจ)  
 ประธานกรรมการฯ กรรมการฯ กรรมการและเลขานุการฯ  
 กรรมการและเลขานุการฯ กรรมการและผู้อำนวยการฯ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฯ