

1.งานจ้างก่อสร้าง (ให้ปฏิบัติตามหนังสือเวียนกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุดที่ กค 0421.3/ว90
ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2555 เรื่องแนวทางการเปิดเผยราคางานก่อสร้างของทางราชการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์
.....
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงชัยนาท
.....
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 20,160,000.00 บาท
.....
3. ลักษณะงาน
โดยสังเขป ทำการจ้างเหมา งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์
.....
ตามแบบก่อสร้างของส่วนสำรวจออกแบบ และอนุมัติโดยสำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี)
.....
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 29 พ.ย.64 เป็นเงิน 20,160,000.00 บาท
.....
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
5.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
.....
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 1. นายจตุพล เทพมังกร รส.ทล.12.1 รักษาการ ประธานกรรมการ
ในตำแหน่ง รส.ทล.12.2
 2. นายปฐมพงศ์ เสนาใหญ่ วบ.ทล.12 กรรมการ
 3. นายพัฒนศักดิ์ แสนมาตย์ วผ.ทล.12 กรรมการ
 4. นายเชาวลิต นาประจูล วว.ทล.12 กรรมการ
 5. นายธงชัย เกิดวัน วิศวกรโยธาปฏิบัติการ กรรมการ
 6. นายสัญญา พงษ์กล้าหาญ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ กรรมการ

ราคาประมาณ

แขวงทางหลวงชนบท

1. งานจ้างเข้ามาทำถาวร 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์

ทางหลวงหมายเลข 3454 ตอนควนคูม 0100 ตอน แยกเข้าโรงเรียนครูประชาสรรค์ - สะพานของโครงการฯชั้นสูตร
ระหว่าง กม. 13+340 - กม. 17+000

เรียน ผส.ทล.12

คณะกรรมการพิจารณา กำหนดราคาประมาณงานจ้างเหมา ขอเสนอราคา ดังนี้

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ราคา/หน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)
		หน่วย	จำนวน		
1	MILLING OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE 5 CM. THICK	SQ.M.	36,600	17.64	645,624.00
2	SOFT MATERIAL EXCAVATION AND REPLACEMENT	CU.M.	530	692.50	367,025.00
3	PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING 20 CM. DEPTH	SQ.M.	36,600	107.47	3,933,402.00
4	LOOSE CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE	CU.M.	1,800	513.90	925,020.00
5	PRIME COAT (MC-70)	SQ.M.	36,600	41.35	1,513,410.00
6	ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK (AC 40-50)	SQ.M.	36,600	335.93	12,295,038.00
7	THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW & WHITE)	SQ.M.	1,240	385.00	477,400.00
8	งาน TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION (ชุดที่4)	L.S.	1	3,081.00	3,081.00

ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % แล้ว เป็นเงินทั้งสิ้น

รวมเป็นราคาตามเกณฑ์คำนวณ

20,160,000.00

ยี่สิบล้านหนึ่งแสนหกหมื่นบาทถ้วน

คณะกรรมการฯ

(นายจตุพล เทพมังกร)

รศ.ทล.12.1 รักษาการในตำแหน่ง รศ.ทล.12.2
ประธานกรรมการราคากลาง

(นายเชาวลิต นาประจูด)

ว.ทล.12

กรรมการราคากลาง

(นายปฐมพงศ์ เสนาใหญ่)

ว.ทล.12

กรรมการราคากลาง

(นายธงชัย เกิดวัน)

วิศวกรโยธาปฏิบัติกร

กรรมการราคากลาง

(นายพินศักดิ์ แสนมาดย์)

ว.ทล.12

กรรมการราคากลาง

(นายสัญญา พงษ์กล้าหาญ)

วิศวกรโยธาปฏิบัติกร

กรรมการราคากลาง

คณะกรรมการเปิดซอง

ผส.ทล.12 เห็นสมควรกำหนดราคากลางเป็น 20,160,000.00 บาท

ยี่สิบล้านหนึ่งแสนหกหมื่นบาทถ้วน

(นายจิรวัดน์ ทรงสาสุข)

ผส.ทล.12

(3.0 พ.ย. 2564)

(ว.ค./ป.)

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

แขวงทางหลวง ชัยนาท

รายละเอียดราคาประมาณการ

1. งานจ้างเหมาทำถาวร รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์
 ทางหลวงหมายเลข 3454 ตอนควมคุม 0100 ตอน แยกเข้าโรงเรียนครูประชาสรรค์ - สะพานของโครงการฯชั้นสูง
 ระหว่าง กม. 13+340 - กม. 17+000
 อยู่ในท้องที่จังหวัด ชัยนาท เขตฝนตก ปกติ ราคาน้ำมันดีเซล 28.00 - 28.99 บาท/ลิตร วันที่ 29 พ.ย. 64

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่างานต้นทุน		FACTOR	ค่างานต่อหน่วย (บาท)	ค่างานที่กำหนดให้	
		หน่วย	จำนวน	ค่างานต้นทุนต่อหน่วย	ค่างานต้นทุนเป็นเงิน			ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน
1	MILLING OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE 5 CM. THICK	SQ.M.	36,600.00	13.91	509,106.00	1.2735	17.71	17.64	645,624.00
2	SOFT MATERIAL EXCAVATION AND REPLACEMENT	CU.M.	530.00	545.94	289,348.20	1.2735	695.25	692.50	367,025.00
3	PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING 20 CM. DEPTH	SQ.M.	36,600.00	84.73	3,101,118.00	1.2735	107.90	107.47	3,933,402.00
4	LOOSE CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE	CU.M.	1,800.00	405.14	729,252.00	1.2735	515.94	513.90	925,020.00
5	PRIME COAT (MC-70)	SQ.M.	36,600.00	32.60	1,193,160.00	1.2735	41.51	41.35	1,513,410.00
6	ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK (AC 40-50)	SQ.M.	36,600.00	264.84	9,693,144.00	1.2735	337.27	335.93	12,295,038.00
7	THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW & WHITE)	SQ.M.	1,240.00	304.10	377,084.00	1.2735	387.27	385.00	477,400.00
8	งาน TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION (ชุดที่4)	L.S.	1.00	2,554.52	2,554.52	1.2735	3,253.18	3,081.00	3,081.00
					รวมค่างานต้นทุนงานทาง	15,894,766.72			
					รวมค่าต้นทุนงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
					รวมค่างานต้นทุนทั้งหมด	15,894,766.72		รวมค่างานทั้งหมด	20,160,000.00
								ปรับยอด	0.00
								รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	20,160,000.00

R
S

(นายจตุพล เทพมั่งกร)

รศ.ทล.12.1 รักษาการในตำแหน่ง รศ.ทล.12.2
ประธานกรรมการราคากลาง

(นายปฐมพงษ์ เสนาใหญ่)

วบ.ทล.12
กรรมการราคากลาง

(นายพิชิตศักดิ์ แสนมาตย์)

วพ.ทล.12
กรรมการราคากลาง

(นายเชาวลิต นาประจุล)

วว.ทล.12
กรรมการราคากลาง

(นายชงชัย เกิดวัน)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
กรรมการราคากลาง

(นายสัญญา พงษ์กล้าหาญ)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
กรรมการราคากลาง