

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- 1 ชื่อโครงการ โครงการบูรณะโครงการข้ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค
- 2 หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงมุกดาหาร
- 3 วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 30,000,000.00 บาท
- 4 ลักษณะงานโดยสังเขป ทำการขุดรื้อและเปลี่ยนวัสดุชั้นพื้นทางใหม่พร้อมปูผิวด้วยวัสดุ ASPHALT CONCRETE และทำเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง
- 5 ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2564 เป็นเงิน 29,352,000.00 บาท
- 6 บัญชีประมาณการราคากลาง

- 6.1 แบบฟอร์มสำหรับการคำนวณราคาค่าต้นทุนงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
- 6.2 รายละเอียดราคากลาง (เอกสาร "ก")
- 6.3 แบบสรุป ราคากลาง

7 รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- | | | |
|-------------------------------|-----------------------------|-----------------|
| 6.1 นายวุฒิพงศ์ คำภูแสน | รส.ทล.3.1 | ประธานกรรมการฯ |
| 6.2 นายเรืองฤทธิ์ ทิพย์วังเมฆ | ว.ทล.3 | กรรมการฯ |
| 6.3 นายประวัตติ เสวตวงษ์ | รส.ทล.3.2 รักษาการในตำแหน่ง | ว.ทล.3 กรรมการฯ |
| 6.4 นายพงษ์ศักดิ์ อางลา | ว.ทล.3 | กรรมการฯ |
| 6.5 นายพัฒนา ไตรโยธี | ชป.ทล.3 | กรรมการฯ |
| 6.6 นายจรัล เสนาคำ | นายช่างโยธาชำนาญงาน | กรรมการฯ |

เรียน ผส.ทล.3

- เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ ตามรายละเอียดข้างต้น

(นายวุฒิพงศ์ คำภูแสน)

รส.ทล.3.1

- อนุมัติตามเสนอ
- ดำเนินการตามระเบียบต่อไป

(นายพิชิตก จันทรัมย์ปกากุล)

ผส.ทล.3

ราคากลาง

แขวงทางหลวงมุกดาหาร

1.จ้างเหมาทำการ รหัสงาน 28003 ลักษณะงาน โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค
ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุม 0401 ตอน ย้อมพัฒนา - นาโพธิ์ ตอน 1
ระหว่าง กม.408+950 - กม.411+175

ปริมาณงาน 1 แห่ง

2.งบประมาณตามแผนรายประมาณการ 30,000,000.00 บาท

3.รายละเอียดของราคากลางงานจ้างเหมา ตามรายละเอียด เอกสาร"ก"

4.ราคากลางนำเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ราคา/หน่วย	เป็นเงิน
		หน่วย	จำนวน	(บาท)	(บาท)
1	REMOVAL OF EXISTING PAVEMENT STRUCTURE 15 CM. THICK	CU.M.	1,783.00	139.00	247,837.00
2	MILLING OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE 10 CM. DEPTH (ขน เก็บที่ดินสงวนนอกเขตทาง 1 กม.)	SQ.M.	12,831.00	19.00	243,789.00
3	SOFT MATERIAL EXCAVATION AND REPLACEMENT	CU.M.	70.00	1,953.00	136,710.00
4	CEMENT MODIFIED CRUSHED ROCK BASE	CU.M.	2,376.00	2,113.00	5,020,488.00
5	SCARIFICATION AND RECONSTRUCTION OF EXISTING PAVEMENT STRUCTURE 10 CM. THICK	SQ.M.	11,881.00	13.00	154,453.00
6	PRIME COAT	SQ.M.	12,641.00	38.00	480,358.00
7	TACK COAT	SQ.M.	48,160.00	14.00	674,240.00
8	ASPHALT CONCRETE LEVELING COURSE	TON	50.00	2,966.00	148,300.00
9	ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK (ON PRIME COAT)	SQ.M.	12,641.00	354.00	4,474,914.00
10	ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK (ON TACK COAT)	SQ.M.	48,160.00	354.00	17,048,640.00
11	THERMOPLASTIC YELLOW PAINT	SQ.M.	883.00	387.00	341,721.00
12	THERMOPLASTIC WHITE PAINT	SQ.M.	949.00	387.00	367,263.00


ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ราคา/หน่วย	เป็นเงิน
		หน่วย	จำนวน	(บาท)	(บาท)
13	งานบริหารการจราจรในระหว่างการก่อสร้าง ป้ายมาตรฐานในงานก่อสร้าง	L.S.	1.00	14,076.00	14,076.00
รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้วเป็นเงิน					29,352,789.00

5. คณะกรรมการฯ เห็นสมควรกำหนดราคารวมไม่เกิน 29,352,000.00 บาท

ลงชื่อ 
 (นายจรัล เสนาคำ)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน
 กรรมการฯ

ลงชื่อ 
 (นายพัฒนา ไตรโยธี)
 ชป.ทล.3
 กรรมการฯ

ลงชื่อ 
 (นายประวิติ เสวดวงษ์)
 รส.ทล.3.2
 รักษากรในตำแหน่ง วม.ทล.3
 กรรมการฯ

ลงชื่อ 
 (นายพงษ์ศักดิ์ ออจลา)
 วบ.ทล.3
 กรรมการฯ

ลงชื่อ 
 (นายเรืองฤทธิ์ ทิพย์วงษ์เมฆ)
 วว.ทล.3
 กรรมการฯ

ลงชื่อ 
 (นายวุฒิพงศ์ คำภูแสน)
 รส.ทล.3.1
 ประธานกรรมการฯ

อนุมัติราคากลาง 29,352,000.00 บาท


 (นายพัลลภ จินทร์งามปากล)
 ผส.ทล.3

- ๑ ๖.ค. ๒๕๖๕

เอกสาร "ก"

รายละเอียดราคากลาง

1. **จ้างเหมาทำการ** รหัสงาน 28003 ลักษณะงาน โครงการบูรณะโครงสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุม 0401 ตอน ย้อมพัฒนา - นาโพธิ์ ตอน 1
 ระหว่าง กม.408+950 - กม.411+175 ปริมาณงาน 1 แห่ง
 ราคาน้ำมันดีเซลหน้าปั๊ม ปตท. อ.เมือง จ.มุกดาหาร 28.00 - 28.99 บาท/ลิตร วันที่ 1 ธ.ค. 64 เขตพื้นที่ ฝนปกติ

แนวทางหลวงมุกดาหาร

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วยนับ	ปริมาณงาน	ราคาต้นทุน		Factor F	ราคาต้นทุน ต่อหน่วย x Factor F	ค่าจ้างที่กำหนดให้	
				ต่อหน่วย (บาท)	รวม (บาท)			ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)
1	REMOVAL OF EXISTING PAVEMENT STRUCTURE 15 CM. THICK	CU.M.	1,783.00	113.10	201,657.30	1.2369	139.89	139.00	247,837.00
2	MILLING OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE 10 CM. DEPTH (ขนเก็บที่คืนสงวนนอกเขตทาง 1 กม.)	SQ.M.	12,831.00	16.07	206,194.17	1.2369	19.88	19.00	243,789.00
3	SOFT MATERIAL EXCAVATION AND REPLACEMENT	CU.M.	70.00	1,579.46	110,562.20	1.2369	1,953.63	1,953.00	136,710.00
4	CEMENT MODIFIED CRUSHED ROCK BASE	CU.M.	2,376.00	1,708.67	4,059,799.92	1.2369	2,113.45	2,113.00	5,020,488.00
5	SCARIFICATION AND RECONSTRUCTION OF EXISTING PAVEMENT STRUCTURE 10 CM. THICK	SQ.M.	11,881.00	10.74	127,601.94	1.2369	13.28	13.00	154,453.00
6	PRIME COAT	SQ.M.	12,641.00	30.92	390,859.72	1.2369	38.24	38.00	480,358.00
7	TACK COAT	SQ.M.	48,160.00	11.64	560,582.40	1.2369	14.40	14.00	674,240.00
8	ASPHALT CONCRETE LEVELING COURSE	TON	50.00	2,397.96	119,898.00	1.2369	2,966.04	2,966.00	148,300.00
9	ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK (ON PRIME COAT)	SQ.M.	12,641.00	286.91	3,626,829.31	1.2369	354.88	354.00	4,474,914.00
10	ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK (ON TACK COAT)	SQ.M.	48,160.00	286.43	13,794,468.80	1.2369	354.29	354.00	17,048,640.00
11	THERMOPLASTIC YELLOW PAINT	SQ.M.	883.00	313.18	276,537.94	1.2369	387.37	387.00	341,721.00

ลำดับที่	รายการ	หน่วยนับ	ปริมาณงาน	ราคาต้นทุน		Factor F	ราคาต้นทุน ต่อหน่วย x Factor F	ค่างานที่กำหนดให้	
				ต่อหน่วย (บาท)	รวม (บาท)			ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)
12	THERMOPLASTIC WHITE PAINT	SQ.M.	949.00	313.18	297,207.82	1.2369	387.37	387.00	367,263.00
13	งานบริหารการจราจรในระหว่างการก่อสร้าง ป้ายมาตรฐานในงานก่อสร้าง	L.S.	1.00	11,380.53	11,380.53	1.2369	14,076.58	14,076.00	14,076.00
ผลรวมค่างานต้นทุนทั้งหมด (บาท)					23,783,580.05	รวมค่างานทั้งหมด		29,352,789.00	
ผลรวมค่างานต้นทุนทั้งหมด (ลบ.)					23,783,580	ปรับยอด		- 789.00	
						รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		29,352,000.00	

(ค่า F สำหรับ เงินจ่ายล่วงหน้า 15% เงินประกันผลงานหัก 10% ดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR) 5% ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%)

ผลรวมค่างานต้นทุน งานก่อสร้างทาง (ลบ.)	20	30	23,783,580	หมายเหตุ
ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง	1.2494	1.2165	1.2369	ฝนปกติ
ผลรวมค่างานต้นทุน งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม (ลบ.)	20	25	23,783,580	
ค่า FACTOR F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	1.2262	1.2102	1.2140	

ลงชื่อ  กรรมการฯ
(นายจรัล เสนาคำ)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ  กรรมการฯ
(นายพัฒนา ไตรโยธี)
ชป.ทล.3

ลงชื่อ  กรรมการฯ
(นายพงษ์ศักดิ์ อางลา)
รบ.ทล.3

ลงชื่อ  กรรมการฯ
(นายประวีติ เสวตวงษ์)
รส.ทล.3.2
รักษาการในตำแหน่ง วม.ทล.3

ลงชื่อ  กรรมการฯ
(นายเรืองฤทธิ์ ทิพย์วังเมฆ)
วว.ทล.3

ลงชื่อ  ประธานกรรมการฯ
(นายวุฒิพงษ์ คำภูแสน)
รส.ทล.3.1