

ราคาากลาง

แขวงทางหลวงกรุงเทพ

1. งานจ้างเหมาทำถาวร รหัสงาน 31100 งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง
 ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน อู่ข้าววีย์หลักสี่ - สะพานใหม่
 ระหว่าง กม.18+100 - กม.19+000
 ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน แยก คปอ. - สนามกีฬาห้วยประเคิมย์
 ระหว่าง กม.24+700 - กม.27+710
 ปริมาณงาน 2 แห่ง

2. งบประมาณตามแผนรายประมาณการ 900,000.00 บาท 411.X_31100_1

3. รายละเอียดของราคาประมาณงานจ้างเหมา ตามเอกสาร " ก "

4. ราคาประมาณนำเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 3 ธ.ค. 64

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ราคา/หน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)
		หน่วย	จำนวน		
1	THERMOPLASTIC PAINT	SQ.M.	2,330.00	386.00	899,380.00
ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว เป็นเงินทั้งสิ้น					899,380.00

5. คณะกรรมการฯ เห็นสมควรกำหนดราคารวมไม่เกิน 899,380.00 บาท

ลงชื่อ.....กรรมการ
 (นายภูวดลดิถ หาดูศักดิ์ปฎิมา) รอ.จท.กรุงเทพ

ลงชื่อ.....กรรมการ
 (นางทิพย์ธรรมา จิระเจริญสมบัติ) รพ.จท.กรุงเทพ

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
 (นายประสิทธิ์ ชัยศิริวัฒนโชค) รอ.จท.(ว)

อนุมัติราคาประมาณ 899,380.00 บาท (เงินแปดแสนเก้าหมื่นเก้าพันสามร้อยแปดสิบบาทถ้วน)

.....
 (นายมงคล นวณกสิ์ยง)
 รอ.จท.กรุงเทพ

" เอกสาร ก "

รายละเอียดราคาประมาณการ

1. งานช่างเขียนที่อาคาร รหัสงาน 31100 งานเครื่องหมายราชการบนผิวทาง

ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน อู่สารวิทย์สิทธิ์ - สะพานใหม่
 ระหว่าง กม.18+100 - กม.19+000
 ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน แยก คปอ. - สนามกีฬาสุระเดมิย์
 ระหว่าง กม.24+700 - กม.27+710

ปริมาณงาน 2 แห่ง

(นำมันตีเขตหน้าบ่ม ปตท. จังหวัด กรุงเทพมหานคร ราคา 27.84 บาท/ลิตร วันที่ 3 พ.ค. 64)

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ต่างงานต้นทุน		FACTOR	ต่างงานต่อหน่วย (บาท)	ต่างงานที่คำนวณให้	
		หน่วย	จำนวน	ต่างงานต้นทุนต่อหน่วย	เป็นเงิน			ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน
1	THERMOPLASTIC PAINT	SQ.M.	2,330.00	280.18	652,819.40	1.3777	386.00	386.00	899,380.00
รวมต่างงานต้นทุนทั้งหมด					652,819.40				899,380.00
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น									899,380.00
(ค่า F สำหรับ MLR 5 % VAT 7 % ถึงจ่ายล่วงหน้า 15 % เงินประกันผลงาน 10 %									
ต่างงานต้นทุนงานทาง (ล้านบาท)		ไม่เดิน		5.00		ADT.		Factor F หักgrup 1	
FACTOR F งานทาง		1%		1.3777		-		F (Additional Conditions)	
								FACTOR F งานทาง	
								1.3777	

ลงชื่อ.....
 (นายคุณดิฉก ชาญศักดิ์ปทุมมา) อ.ช.ท.กรุงเทพฯ

ลงชื่อ.....
 (นางทิพย์ธรา จิรมณีสมบัติ) ช.ท.ท.กรุงเทพฯ

ลงชื่อ.....
 (นายประสิทธิ์ ชัยศิริอุดมโชค) ร.ช.ท.(จ)

.....ประธานกรรมการ

รายละเอียด BREAK DOWN COST งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง

รหัสงาน 31100 งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง

ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน อนุสาวรีย์หลักสี่ - สะพานใหม่

ระหว่าง กม.18+100 - กม.19+000

ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน แยก คปอ. - สนามกีฬาห้วยป่าเดมิย์

ระหว่าง กม.24+700 - กม.27+710

น้ำมันดีเซลหน้าปั๊ม ปตท. จังหวัด กรุงเทพฯ ราคา 27.84 บาท/ลิตร วันที่ 3 ธ.ค. 64

1 THERMOPLASTIC PAINT

- ค่าสี Thermoplastic (สีเหลือง และ สีขาว)	6.00 กก.	@	42.00	=	252.00 บาท/ตร.ม.
- ค่าลูกแก้ว	0.40 กก.	@	60.00	=	24.00 บาท/ตร.ม.
- ค่า Primer (ขาวรองพื้น)	1.00 ตร.ม.	@	24.00	=	24.00 บาท/ตร.ม.
- ค่าดำเนินการ (ค่าแรงและค่าเสื่อมราคา)	1.00 ตร.ม.	@	21.00	=	21.00 บาท/ตร.ม.
			ค่างานต้นทุน	=	321.00 บาท/ตร.ม.
			ปรับให้ค่างานต้นทุน	=	280.18 บาท/ตร.ม.

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายภูวดิฉก หาญมักสีปฎิมา) รอ.จท.กรุงเทพ

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางทิพย์ธารา จิระเจริญสมบัติ) รพ.จท.กรุงเทพ

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายประสิทธิ์ ชัยศิริอุดมโชค) รอ.จท.(ว)