



# บันทึกข้อความ

แขวงทางหลวงกำแพงเพชร  
 รัยเลขที่ ๑๑๕๖  
 ลงวันที่ ๓๑ ธ.ค. ๒๕๖๕  
 เวลา 16.34.๒๖

ส่วนราชการ ส่วนแผนงาน สำนักงานทางหลวงที่ 4 โทร. 0 - 5559 - 3321 ต่อ 201  
 ที่ สทล.4(วพ) / 066 วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564

เรื่อง ราคากลาง โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ประจำปี 2565 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร

เรียน ผส.ทล.4 ผ่าน ผบ.ทล.4

ตามคำสั่งสำนักงานทางหลวงที่ 4 ที่ สทล.4/295/2564 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ประจำปี 2565 รหัสงาน 28003 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0901 ตอนโนนปอแดง - ปากคอง ตอน 2 ระหว่าง กม.418+875-กม.421+025RT. วงเงินงบประมาณตามแผน 27,000,000.- บาท คณะกรรมการฯ เห็นควรกำหนดราคากลาง ดังนี้

ที่	รายการก่อสร้าง	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคากลางที่ประเมินได้	
				ราคาต่อหน่วย(บาท/หน่วย)	เป็นเงิน(บาท)
1	งานขุดบริเวณดินอ่อน (เฉพาะงานขุด)	ลบ.ม.	1,200	64.47	77,364.00
2	งานทรายถมคันทาง (สำหรับงานแก้ไข SOFT SPOT)	ลบ.ม.	750	359.96	269,970.00
3	งานหิน Single Size ขนาด 3/4" (หลวม)	ลบ.ม.	1,165	504.20	587,393.00
4	งานชั้นรองพื้นทางวัสดุมวลรวม (หลวม)	ลบ.ม.	720	149.93	107,949.60
5	งานปรับปรุงชั้นทางเดิมในที่ลึก 0.30 ม. สำหรับชั้นรองพื้นทาง (PAVEMENT IN - PLACE RECYCLING FOR SUBBASE)	ตร.ม.	26,185	143.69	3,762,522.65
6	งานปรับปรุงชั้นทางเดิมลึก 0.30 ม. สำหรับชั้นพื้นทาง (PAVEMENT RECYCLING FOR BASE)	ลบ.ม.	7,495	622.66	4,666,836.70
7	งานลาดแอสฟัลต์ไพริมโค้ด	ตร.ม.	23,790	36.87	877,137.30
8	งานลาดแอสฟัลต์แทคโค้ด	ตร.ม.	25,180	14.24	358,563.20
9	งานชั้นรองผิวทางบวมน้ำมันแอสฟัลต์คอนกรีตหนา 0.08 ม.	ตร.ม.	23,470	414.89	9,737,468.30
10	งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตหนา 0.04 ม.	ตร.ม.	25,000	214.86	5,371,500.00
11	งานตีเส้นจราจรชนิด THERMOPLASTIC PAINT (สีเหลือง&สีขาว)	ตร.ม.	775	329.57	255,416.75
12	งานเครื่องหมายควบคุมการจราจรในงานก่อสร้าง	เหมาจ่าย	1	5,161.07	5,161.07
<b>(ยึดลบหกล้านเจ็ดหมื่นเจ็ดพันสองร้อยแปดสิบสองบาทห้าสิบเจ็ดสตางค์)</b>				<b>รวมเป็นเงินทั้งสิ้น</b>	<b>26,077,282.57</b>

- 1) ท้องที่ จังหวัดกำแพงเพชร
- 2) น้ำมันราคาพิเศษเฉลี่ย 28.62 บาท/ลิตร ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564
- 3) อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR) 5 % เงินประกันผลงานหัก 10 % เงินล่วงหน้าจ่าย 15 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ประธานกรรมการ

(นายฤศภาส อุตระวีระการ)

วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ

กรรมการ

(นายกิตติพล ดั่งแจ้ง)

วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

กรรมการ

(นายเนเรศ อินประสิทธิ์)

วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

กรรมการ

(นายไตรภพ คนชม)

วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

กรรมการ

(นางสาวศิริกัญญา ไชยสาร)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

กรรมการ

(นายกิตติคุณ ศรีธิพันธ์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ที่ สทล.๔/๕๙๑๔

วันที่ ๒๓ ต.ค. ๒๕๖๔

เรียน คณะกรรมการฯ , ผอ.ขท.กำแพงเพชร , ผบ.ทล.4 , ทพ.ทล.

- อนุมัติ
- ดำเนินการตามระเบียบต่อไป



( นายสิทธิโชค ลีมีงสวัสดิ์ )

ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 4

๒๓ ต.ค. ๒๕๖๔

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ: โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาคประจำปี 2565  
รหัสงาน 28003 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงกำแพงเพชร กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 27,000,000.00 บาท
4. ลักษณะงาน โดยสังเขป : ทำการแก้ไข SOFT SPOT บริเวณที่เสียหาย ,ปรับปรุงพื้นทางเดิมด้วยกรรมวิธี DEEP RECYCLING ,ผิวทางทาง 2 ชั้น(ชั้นรองผิวทางแอสฟัลต์บาวน์เบส หนา 0.08 ม.ปูทับด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 0.04 ม.)  
พร้อมทั้งตีเส้นจราจรชนิด THERMOPLASTIC PAINT(สีเหลือง&สีขาว)
5. ราคากลางคำนวณ ณ. วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 เป็นเงิน 26,077,282.57 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - 6.1 -
  - 6.2 -
  - 6.3 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม
  - 6.4 -
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - 7.1 นายกฤตภาส อุดรวิระการ วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ
  - 7.2 นายกิตติพล ดั่งเจ้ย วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
  - 7.3 นายนเรศ อินประสิทธิ์ วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
  - 7.4 นายไตรภพ คนชม วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
  - 7.5 นางสาวสิริกัญญา ไชยสาร วิศวกรโยธาชำนาญการ
  - 7.6 นายกิตติคุณ ศรีธิพันธ์ นายช่างโยธาชำนาญงาน