

ราคากลาง

แขวงทางหลวงกรุงเทพ

1. งานจ้างเหมาทำกร รหัสงาน 31100 งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง
 ทางหลวงหมายเลข 302 ตอน แยกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - สีแยกแคราย
 ระหว่าง กม.0+000 - กม.2+150 เป็นช่วงๆ
 ทางหลวงหมายเลข 336 ตอน ทางแยกต่างระดับลาดพร้าว
 ระหว่าง กม.0+000 - กม.0+851
 ปริมาณงาน 2 แห่ง

2. งบประมาณตามแผนรายประมาณการ 1,000,000.00 บาท 411.X_31100_302

3. รายละเอียดของราคาประมาณงานจ้างเหมา ตามเอกสาร " ก "

4. ราคาประมาณนำเสนอเพื่อไปรคพิจารณา 3 ธ.ค. 64

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ราคา/หน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)
		หน่วย	จำนวน		
1	THERMOPLASTIC PAINT	SQ.M.	2,590.00	386.00	999,740.00
ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % แล้ว เป็นเงินทั้งสิ้น					999,740.00

5. คณะกรรมการฯ เห็นสมควรกำหนดราคารวมไม่เกิน 999,740.00 บาท

ลงชื่อ.....กรรมการ
 (นายกุลฉัตร ชาญภักดีปฎิมา) รอ.ชท.กรุงเทพ

ลงชื่อ.....กรรมการ
 (นางทิพย์ธรา จิระเจริญสมบัติ) รท.ชท.กรุงเทพ

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
 (นายประสิทธิ์ ชัยศิริคอมโชค) รอ.ชท.(ว)

อนุมัติราคาประมาณ 999,740.00 บาท (เงินเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยสี่สิบบาทถ้วน)

.....
 (นายมงคล นวลเกษียง)
 ผอ.ชท.กรุงเทพ

" เอกสาร ก "

แจ้งทางหลวงกรุงเทพ

รายละเอียดราคาประมาณการ

1. งานจ้างเหมาบริการ รหัสงาน 31100 งานเครื่องหน่วงจราจรบนผิวทาง

ทางหลวงหมายเลข 302 ตอน เขกมทวิทาลัยเกษตรศาสตร์ - สีเขกนเตรช

ระหว่ง กม.0+000 - กม.2+150 เป็นช่วง

ทางหลวงหมายเลข 336 ตอน ทางแยกต่างระดับลาดพร้าว

ระหว่ง กม.0+000 - กม.0+851

ปริมาณงาน 2 แห่ง (นำมันดีเซลหน้าปั้ม ปตท. จังหวัด กรุงเทพฯ ราคา 27.84 บาท/ลิตร วันที่ 3 ธ.ค. 64)

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าจ้างต้นทูน		FACTOR	ค่าจ้างต่อหน่วย (บาท)	ค่าจ้างที่กำหนดให้	
		หน่วย	จำนวน	ค่าจ้างต่อหน่วย	เป็นเงิน			ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน
1	THERMOPLASTIC PAINT	SQ.M.	2,590.00	ต่อหน่วย	280.18	FI	386.00	386.00	999,740.00
				รวมค่าจ้างต้นทูนทั้งหมด				รวมค่าจ้างทั้งหมด	999,740.00
								ปรับยอด	0.00
								รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	999,740.00
(ค่า F สำหรับ MLR 5 % VAT 7 % เงินล่วงหน้า 15 % เงินประกันผลงาน 10 %									
ค่าจ้างต้นทูนงานทาง (ด้านบาท)		ไม่เงิน		ADT.		Factor F หลักทพ 1		F (Additional Conditions)	
FACTOR F งานทาง		ใช้		-		1.3777		FACTOR F งานทาง	
								1.3777	

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายภูดิช ชาญภักดีปัทนา) ขอ.ชท.กรุงเทพ

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางทิพย์ธารา จิรเวริยมบัติ) พ.ชท.กรุงเทพ

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายประสิทธิ์ ชัยศิริอุดมโชค) รอ.ชท.(ว)

รายละเอียด BREAK DOWN COST งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง

รหัสงาน 31100 งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง

ทางหลวงหมายเลข 302 ตอน แยกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - สีแยกนครราชสีมา

ระหว่าง กม.0+000 - กม.2+150 เป็นช่วงๆ

ทางหลวงหมายเลข 336 ตอน ทางแยกต่างระดับลาดพร้าว

ระหว่าง กม.0+000 - กม.0+851

น้ำมันดีเซลหน้าปั้ม ปตท. จังหวัด กรุงเทพฯ ราคา 27.84 บาท/ลิตร วันที่ 3 ธ.ค. 64

1 THERMOPLASTIC PAINT

- ค่าสี Thermoplastic (สีเหลือง และ สีขาว)	6.00 กก.	@	42.00	=	252.00 บาท/ตร.ม.
- ค่าลูกแก้ว	0.40 กก.	@	60.00	=	24.00 บาท/ตร.ม.
- ค่า Primer (การรองพื้น)	1.00 ตร.ม.	@	24.00	=	24.00 บาท/ตร.ม.
- ค่าดำเนินการ (ค่าแรงและค่าเสื่อมราคา)	1.00 ตร.ม.	@	21.00	=	21.00 บาท/ตร.ม.
				ค่างานต้นทุน	= 321.00 บาท/ตร.ม.
				ปรับใช้ค่างานต้นทุน	= 280.18 บาท/ตร.ม.

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายภูดิช ชาญภัคปิฎิวา) ร.อ.ชท.กรุงเทพ

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางทิพย์ธรา จิระวิญญูสมบัติ) ร.อ.ชท.กรุงเทพ

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายประสิทธิ์ ชัยศิริอุดมโชค) ร.อ.ชท.(ว)