

แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ ๒  
เลขที่รับ..... ๑๗๐๑๗  
วันที่..... - ๒ ธ.ค. ๒๕๖๓  
เวลา..... ๑๐.๓๓

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ	รหัสงาน 31500 งานราวกันอันตราย
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ	แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	1,000,000.00 บาท
3. ลักษณะงานโดยสังเขป	ทางหลวงหมายเลข 2243 ตอนควบคุม 0200 ตอน อีเทลอ - ปากช่อง ตอน 2 ระหว่าง กม.66+800 - กม.67+350 RT. ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 541.00 เมตร)
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่	30 พฤศจิกายน 2564 เป็นเงิน 999,768.00 บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง	ตามเอกสาร แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม ตามแนบ จำนวน 1 แผ่น
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง	
1. นายวรรณพงศ์ คล่องแคล่ว	ประธานกรรมการ
ร.อ.ขท.(ว)นครราชสีมาที่ 2	
2. นายปิยะพงษ์ ปล้องพุดซา	กรรมการ
ช.ผ.ขท.นครราชสีมาที่ 2	
3. นางสาวกาญจน์ฐิตา ศิรินิธิระกุล	กรรมการ
พนักงานโยธา	

เรียน คณะกรรมการราคากลาง , หัวหน้าเจ้าหน้าที่ (ร.อ.ขท.(บ)) ,  
พ.ชท.นครราชสีมาที่ 2  
- เพื่อทราบ  
- อนุมัติดำเนินการตามระเบียบต่อไป  
ในวงเงิน 999,768.00 บาท

  
(นายชิตพล เหล่าอิน)  
รักษาราชการแทน ผอ.ขท.นครราชสีมาที่ 2

ราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

งานอำนวยความสะดวกเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน

รหัสงาน 31500 งานราวกันอันตราย

ทางหลวงหมายเลข 2243 ตอนควบคุม 0200 ตอน อีเหลอ - ปากช่อง ตอน 2

ระหว่าง กม.66+800 - กม.67+350 RT.

งบประมาณตามแผนรายประมาณการ 1,000,000.00 บาท

เรียน ผอ.ขท.นครราชสีมาที่ 2

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ขอเสนอราคา ดังนี้

1	งาน W-BEAM GUARDRAIL THICKNESS 3.2 MM. CLASS I TYPE I				
	ปริมาณ	541.00 M.	ราคาหน่วยละ	1,848.00 บาท	เป็นเงิน 999,768.00 บาท
					รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 999,768.00 บาท

( แก้วแสนแก้วหมื่นแก้วพันธ์เจริญหกลีบแปดบาทถ้วน )

ลงนาม		ประธานกรรมการ
	(นายวรรณพงษ์ คล่องแคล่ว)	รอ.ขท.(ว)นครราชสีมาที่ 2
ลงนาม		กรรมการ
	(นายปิยะพงษ์ บล้องพุดซา)	ชผ.ขท.นครราชสีมาที่ 2
ลงนาม		กรรมการ
	(นางสาวกาญจนา รุ่งดา ศิรินิธิระกุล)	พนักงานโยธา



ผอ.ขท.นครราชสีมาที่ 2 เห็นชอบตามที่คณะกรรมการพิจารณาราคากลางเสนอ ตามข้อ 1

รวมเป็นเงิน 999,768.00 บาท

( นายชิตพล เหล่าอัน )

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2

ราคาประมาณการ

1. งานจ้างเหมาทำการ ราวกันอันตราย

แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2

ทางหลวงหมายเลข 2243 ตอนควบคุม 0200 ตอน อีเหลอ - ปากช่อง ตอน 2 ระหว่าง กม.66+800 - กม.67+350 RT.

ระยะทาง 0.550 กม.

ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 541.00 เมตร)

2. งบประมาณตามแผนรายประมาณการ

1,000,000.00 บาท

3. รายละเอียดของราคาประมาณงานจ้างเหมา ตามเอกสาร " ก "

4. ราคาประมาณนำเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

สรุปค่างาน					
ที่	ลักษณะงาน	ปริมาณงาน		ราคา / หน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)
		จำนวน	หน่วย		
1	งาน W-BEAM GUARDRAIL THICKNESS 3.2 MM. CLASS I TYPE I	541.00	M.	1,848.00	999,768.00
	ราคารวม เป็นเงินทั้งสิ้น				999,768.00
	เก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยหกสิบแปดบาทถ้วน				999,768.00
				ปรับยอด	232.00
				วงเงินงบประมาณ	1,000,000.00

"เอกสาร ก"

รายละเอียดประมาณการ

1. งานจ้างเหมาทำการ รวบรวมยื่นตรา

ทางหลวงหมายเลข 2243 ตอนควนชุม 0200 ตอน อีตลิ่ง - ปากช่อง ตอน 2 ระหว่าง กม.66+800 - กม.67+350 RT.

ระยะทาง 0.550 กม.

ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 541.00 เมตร)

ราคามักรับบิตเซล 28.00 - 28.99 บาท/ลิตร ณ. วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 อ.เมือง จ.นครราชสีมา

แนวทางหลวงหมายเลขที่ 2

สรุปคำนวณ							
ที่	ลักษณะงาน	ปริมาณ	หน่วย	ราคา / หน่วย (บาท)	ราคา / หน่วย (บาท)	ราคา / หน่วย x Factor	ยอดเงิน (บาท)
1	งาน W-BEAM GUARDRAIL THICKNESS 3.2 MM. CLASS I TYPE I	541.00	M.	1,360.00	735,760.00	1,848.10	999,768.00
				รวมค่างานต้นทุนทาง	735,760.00	Factor F งานทาง = 1.3589 Factor F สหพาน = 1.2746	999,768.00
						ปรับยอด	232.00
						วงเงินงบประมาณ	1,000,000.00

รายละเอียดราคาประเมินค่างานต้นทุน

ทางหลวงหมายเลข 2243 ตอนควบคุม 0200ตอน อีเหลอ - ปากช่อง ตอน 2

ระหว่าง กม.66+800 - กม.67+350 RT.

ราคาน้ำมันดีเซล ณ. วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 (ที่ อ.เมือง จ.นครราชสีมา) = 28.51 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันดีเซลที่คำนวณราคาต้นทุน = 28.00 - 28.99 บาท/ลิตร

1	งาน W-BEAM GUARDRAIL THICKNESS 3.2 MM. CLASS I TYPE I				
	Single W-Beam Guardrail 3.2 mm. Thickness ; Class I , Type I				
	Min. Weight of Zinc Coating 550 grams/m <sup>2</sup> .				
	คิดเฉลี่ยแผ่นตรงยาว 4.00 ม. (พื้นที่ = 2.22 ตร.ม. / แผ่น)	จำนวน = 32 แผ่น	ความยาว	128.00 ม.	
	แผ่น Guardrail ยาว 4.00 ม. (W = 55.57 กก./แผ่น)	32.00	แผ่น @	3,130.00	= 100,160.00 บาท
	แผ่นปลายปิดหัว-ท้าย (W = 11.15 กก./แผ่น )	2	แผ่น @	1,080.00	= 2,160.00 บาท
	แผ่น Splice (W = 9.76 กก./แผ่น)	2	แผ่น @	1,060.00	= 2,120.00 บาท
	เสาขนาด Dia. 0.10x2.00 ม. หนา 4 มม. (W = 20 กก./ต้น)	33.00	ต้น @	1,160.00	= 38,280.00 บาท
	น๊อตยาว 3 cm.	297.00	ชุด @	22.00	= 6,534.00 บาท
	น๊อตยาว 15 - 18 cm.	66.00	ชุด @	30.00	= 1,980.00 บาท
	ค่าชุดหลุมฝังเสาทำระดับแล้วเสร็จ	33.00	ต้น @	30.00	= 990.00 บาท
	ค่าประกอบติดตั้งแล้วเสร็จ	128.00	ม. @	47.00	= 6,016.00 บาท
	ค่า Lean concrete 1:3:6	2.49	ลบ.ม. @	1,640.00	= 4,083.60 บาท
	ค่าติดตั้งเสาสะท้อนแสงที่เสาทุกต้น (High Intensity Grade)	33.00	ต้น @	36.00	= 1,188.00 บาท
	ค่าขนส่ง	128.00	ม. @	18.00	= 2,304.00 บาท
	BLOCK OUT LIP C-150x75x20x4.5 มม. L=0.33ม.(3.99 กก./ชุด)	33.00	ชุด @	176.19	= 5,814.27 บาท
	Steel Plate 200x100x4 มม. (0.691 กก./ชุด)	66.00	ชุด @	30.51	= 2,013.66 บาท
	ค่าเชื่อม Steel Plate บนล่าง ติดกับเสา(คิด 30%)	66.00	ชุด @	10.00	= 660.00 บาท
	รวมค่างานต้นทุน				= 174,303.53 บาท/แห่ง
	เฉลี่ยค่างานต้นทุน	128.00 ม.			= 1,361.74 บาท/ม.
	คิดให้				= 1,360.00 บาท/ม.

## ราคาขายปลีกภูมิภาค

ค้นหาราคาน้ำมัน

นครราชสีมา

ค้นหา

### ราคาขายปลีกภูมิภาค 1 ธ.ค. 2564

(หน่วยแสดงเป็น บาท/ลิตร ยกเว้น NGV เป็น บาท/กก.)

\* ราคานี้ไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่ (ถ้ามี)

อำเภอ	Diesel	Diesel B7	Diesel	Diesel B20	เบนซิน	Gasohol 95	Gasohol 91	E20	E85	NGV
เมืองนครราชสีมา	34.13	28.51	28.51	28.51	38.13	30.72	30.45	29.21	23.56	15.59
ครบุรี	34.24	28.62	28.62	28.62	38.24	30.83	30.56	29.32	23.67	15.59
เสิงสาง	34.27	28.65	28.65	28.65	38.27	30.86	30.59	29.35	23.70	15.59
คง	34.26	28.64	28.64	28.64	38.26	30.85	30.58	29.34	23.69	15.59
บ้านเหลื่อม	34.30	28.68	28.68	28.68	38.30	30.89	30.62	29.38	23.73	15.59
จักราช	34.17	28.55	28.55	28.55	38.17	30.76	30.49	29.25	23.60	15.59
โชคชัย	34.16	28.54	28.54	28.54	38.16	30.75	30.48	29.24	23.59	15.59
ด่านขุนทด	34.15	28.53	28.53	28.53	38.15	30.74	30.47	29.23	23.58	15.59
โนนไทย	34.17	28.55	28.55	28.55	38.17	30.76	30.49	29.25	23.60	15.59
โนนสูง	34.17	28.55	28.55	28.55	38.17	30.76	30.49	29.25	23.60	15.59
ขามสะแกแสง	34.18	28.56	28.56	28.56	38.18	30.77	30.50	29.26	23.61	15.59
บัวใหญ่	34.25	28.63	28.63	28.63	38.25	30.84	30.57	29.33	23.68	15.59
ประทาย	34.28	28.66	28.66	28.66	38.28	30.87	30.60	29.36	23.71	15.59
ปักธงชัย	34.18	28.56	28.56	28.56	38.18	30.77	30.50	29.26	23.61	15.59
พิมาย	34.17	28.55	28.55	28.55	38.17	30.76	30.49	29.25	23.60	15.59
ห้วยแถลง	34.24	28.62	28.62	28.62	38.24	30.83	30.56	29.32	23.67	15.59
ชุมพวง	34.27	28.65	28.65	28.65	38.27	30.86	30.59	29.35	23.70	15.59
สูงเนิน	34.13	28.51	28.51	28.51	38.13	30.72	30.45	29.21	23.56	15.59
ขามทะเลสอ	34.14	28.52	28.52	28.52	38.14	30.73	30.46	29.22	23.57	15.59
สีคิ้ว	34.13	28.51	28.51	28.51	38.13	30.72	30.45	29.21	23.56	15.59
ปากช่อง	34.08	28.46	28.46	28.46	38.08	30.67	30.40	29.16	23.51	15.59
หนองบุญนา	34.26	28.64	28.64	28.64	38.26	30.85	30.58	29.34	23.69	15.59
แก่งสนามนาง	34.28	28.66	28.66	28.66	38.28	30.87	30.60	29.36	23.71	15.59
โนนแดง	34.18	28.56	28.56	28.56	38.18	30.77	30.50	29.26	23.61	15.59
วังน้ำเขียว	34.16	28.54	28.54	28.54	38.16	30.75	30.48	29.24	23.59	15.59
เฉลิมพระเกียรติ	34.17	28.55	28.55	28.55	38.17	30.76	30.49	29.25	23.60	15.59
เทพารักษ์	34.15	28.53	28.53	28.53	38.15	30.74	30.47	29.23	23.58	15.59
บัวลาย	34.25	28.63	28.63	28.63	38.25	30.84	30.57	29.33	23.68	15.59
พระทองคำ	34.17	28.55	28.55	28.55	38.17	30.76	30.49	29.25	23.60	15.59
เมืองยาง	34.27	28.65	28.65	28.65	38.27	30.86	30.59	29.35	23.70	15.59
ลำทะเมนชัย	34.27	28.65	28.65	28.65	38.27	30.86	30.59	29.35	23.70	15.59
สีดา	34.25	28.63	28.63	28.63	38.25	30.84	30.57	29.33	23.68	15.59