

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 201 ตอนควบคุม 0405 ตอน ปากภู-เชียงคาน ตอน 1 ระหว่าง กม.358+010-กม.359+340, กม.360+510-กม.361+160 ปริมาณงาน 40,530 ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานจ้างเหมาทำการงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 201 ตอนควบคุม 0405 ตอน ปากภู-เชียงคาน ตอน 1 ระหว่าง กม.358+010-กม.359+340, กม.360+510-กม.361+160

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงเขตที่ 1 / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 15,000,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป โดยเริ่มจากทำการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิมเดิมที่ชำรุดเสียหาย ด้วยวิธี ASPHALT HOT MIX IN-PLACE RECYCLING แบบ RE-PAVING 7 CM.(RECYCLING 3 CM + HMA 4 CM) และงานเสริมผิว ASPHALT CONCRETE หนา 4 ซม. เป็นช่วงๆ แล้วให้ทำเครื่องหมายจราจรบนผิวทางด้วยวัสดุ THERMOPLASTIC OPLASTIC สดสะท้อนแสง

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 14 ธันวาคม 2564 เป็นเงิน 15,509,188.07 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 กิตติพงศ์ เพชรจันทร์ธเนศ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเขตที่ 1 (ฝ่ายวิศวกรรม)

7.2 สุทธิรักษ์ พาณิษฐ์ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

7.3 ณัฐวดี รัตนมณี กรรมการกำหนดราคากลาง หัวหน้างานวางแผน

อนุมัติ

จิทัศ

(นายนิพันธ์ ใหญ่อรุณ)

รักษาราชการแทน ผอ.ขท.เขตที่ ๑

๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๔

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประเภทราคาจากก่อสร้างงานจ้างเหมาทำกรงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเสริม น้ำหนักเบาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 201 ตอนควนชุม 0405 ตอน ปากยู-เชียงตาน ตอน 1 ระหว่าง กม.358+010-
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กม.359+340, กม.360+510-กม.361+160 ปริมาณงาน 40,530 ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) แขวงทางหลวงเลขที่ 1/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. TACK COAT	ตร.ม.	1,050,000	11.69	12,274.50	1.2964	15.15	15,912.66
2	2. ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 4 CM. THICK	ตร.ม.	1,050,000	195.17	204,928.50	1.2964	253.01	265,669.30
3	3. ASPHALT HOT MIX IN-PLACE RECYCLING แบบ RE-PAVING (RECYCLING 3 CM.+HMA 4 CM.)	ตร.ม.	40,530,000	273.08	11,067,932.40	1.2964	354.02	14,348,467.56
4	4. THERMOPLASTIC PAINT ,YELLOW	ตร.ม.	1,363,000	307.77	419,490.51	1.2964	398.99	543,827.49
5	5. THERMOPLASTIC PAINT ,WHITE	ตร.ม.	850,000	307.77	255,449.10	1.2964	398.99	331,164.21
6	6. TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION	หน่วยจ่าย	1,000	3,198.75	3,198.75	1.2964	4,146.85	4,146.85
รวมราคากลาง								15,509,188.07

กิตติพงษ์ เพชรจันทร์ชนนศ

14 ธันวาคม 2564 20:34:13

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 201 ตอนแควบคุม 0405 ตอน ปากนุ-เซียงตาน ตอน 1 ระหว่าง กม.358+010-กม.359+340, กม.360+510-กม.361+160 ปริมาณงาน 40,530 ตร.ม. โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงเลขที่ 1/กรมทางหลวง

กิตติพงษ์ เพชรจันทร์ธนเมศ
(กิตติพงษ์ เพชรจันทร์ธนเมศ)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

สุทธิรักษ์ พาณิชย์
(สุทธิรักษ์ พาณิชย์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ณัฐวุฒิ รัตนมณี
(ณัฐวุฒิ รัตนมณี)
กรรมการกำหนดราคากลาง