

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

## 1. ชื่อโครงการ

งานจ้างเหมาโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 406 ตอนควบคุม 0101

ตอน ปากจำ - ค่ายรวมมิตร ระหว่าง กม.26+815 - กม.29+100 ปริมาณงาน 2.285 กม. จำนวน 16 รายการ

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงสตูล / กรมทางหลวง3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 22,000,000.00 บาท

## 4. ลักษณะงานโดยสังเขป

งานจ้างเหมาโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 07 ธ.ค. 2564 เป็นเงิน 21,809,639.21 บาท

## 6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

## 7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 นายประเสริฐ จอมชิตกล้า	รอ.ขท.สตูล (ป) รักษาราชการแทน ผอ.ขท.สตูล	ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
7.2 นายประเสริฐ จอมชิตกล้า	รอ.ขท.สตูล (ป)	กรรมการกำหนดราคากลาง
7.3 นายสิทธิพร แดงมาด	หัวหน้างานวางแผน	กรรมการกำหนดราคากลาง
7.4 นายศักดิ์ทวี ศรีเย่า	นายช่างโยธาปฏิบัติงาน	กรรมการกำหนดราคากลาง



## รายละเอียดการประเมินราคากลาง

### ราคากลาง

โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ประจำปี 2565  
รหัสงาน 28003 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค  
ทางหลวงหมายเลข 406 ตอนควบคุม 0101 ตอน ปากจำ - ค่ายรวมมิตร  
ระหว่าง กม.26+815- กม.29+100 ระยะทาง 2.285 กม.

ราคากลาง = 21,809,639.21 .- บาท

ราคากลาง (ตัวอักษร)

( ยี่สิบเอ็ดล้านแปดแสนเก้าพันหกกร้อยสามสิบเก้าบาทยี่สิบเอ็ดสตางค์ )

ดำเนินการโดย

แขวงทางหลวงสตูล สำนักงานทางหลวงที่ 18 กรมทางหลวง

(ลงนาม).....ประธานคณะกรรมการฯ

(นายประเสริฐ จอมชิตกล้า) รอ.ขท.สตูล (ป)

รักษาราชการแทน ผอ.ขท.สตูล

(ลงนาม).....กรรมการฯ

(นายประเสริฐ จอมชิตกล้า) รอ.ขท.สตูล (ป)

(ลงนาม).....กรรมการฯ

(นายสิทธิพร แดงมาต) หัวหน้างานวางแผน

(ลงนาม).....กรรมการฯ

(นายศักดิ์ทวี ศรีเย่า) นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564

สรุปราคากลาง โครงการบูรณะโครงสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ประจำปี 2565  
 รหัสงาน 28003 โครงการบูรณะโครงสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค  
 ทางหลวงหมายเลข 406 ตอนควบคุม 010 ตอน ปากจำ - ค่ายรวมมิตร  
 ระหว่าง กม.26+815- กม.29+100 ระยะทาง 2.285 กม.

ลำดับ	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นตัวหนังสือ	หน่วย	จำนวน	ราคาต้นทุน		Factor "F"	ราคากลาง			
				ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)		ราคาต่อหน่วย x Factor "F"	เพิ่ม 5% ตามมติ ครม.	ราคาต่อหน่วยที่คิดให้	เป็นเงิน (บาท)
1	งานขุดไผ่ผิวทางเดิม ลึก 5 ซม. (MILLING OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE 5 CM. THICK) (เป็นเงิน...ลิบกับบาทสามลิบแปดสตางค์...ต่อหน่วย)	ตร.ม.	7,470.00	14.80	110,556.00	1.3044	19.31	-	19.31	144,245.70
2	งานขุดไผ่ผิวทางเดิม ลึก 10 ซม. (MILLING OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE 10 CM. THICK) (เป็นเงิน...ยี่ลิบสี่บาทแปดลิบสตางค์...ต่อหน่วย)	ตร.ม.	45,803.00	19.01	870,715.03	1.3044	24.80	-	24.80	1,135,914.40
3	งานระบบระบายน้ำใต้ผิวทาง (SUBDRAIN) (เป็นเงิน...หนึ่งร้อยสี่ลิบสี่บาทเก้าลิบหกสตางค์...ต่อหน่วย)	ม.	750.00	111.13	83,347.50	1.3044	144.96	-	144.96	108,720.00
4	2.2(1) งานตัดดิน (EARTH EXCAVATION) (เป็นเงิน...หกสิบบาทแปดลิบหกสตางค์...ต่อหน่วย)	ลบ.ม.	1,771.00	46.66	82,634.86	1.3044	60.86	-	60.86	107,783.06
5	3.4(1) งานทรายรองใต้ผิวทางคอมกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE-PAVEMENT) (เป็นเงิน...หกร้อยหกสิบบาทเจ็ดลิบเจ็ดสตางค์...ต่อหน่วย)	ลบ.ม.	718.00	512.70	368,118.60	1.3044	668.77	-	668.77	480,176.86
6	4.1(2) งานลาดแอสฟัลต์แทคโคท (TACK COAT) (เป็นเงิน...ลิบแปดบาทเจ็ดลิบแปดสตางค์...ต่อหน่วย)	ตร.ม.	37,440.00	14.40	539,136.00	1.3044	18.78	-	18.78	703,123.20
7	4.4(4) งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตหนา 5 ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK) (เป็นเงิน...สองร้อยแปดสิบบาทห้าลิบแปดสตางค์...ต่อหน่วย)	ตร.ม.	37,440.00	222.00	8,311,680.00	1.3044	289.58	-	289.58	10,841,875.20

## สรุปราคากลาง โครงการบูรณะโครงสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ประจำปี 2565

รหัสงาน 28003 โครงการบูรณะโครงสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค  
ทางหลวงหมายเลข 406 ตอนควนคูม 0101 ตอน ปากจำ - ค่ายรวมมิตร  
ระหว่าง กม.26+815- กม.29+100 ระยะทาง 2.285 กม.

ลำดับ	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นตัวเลข	หน่วย	จำนวน	ราคาต้นทุน		Factor "F"	ราคากลาง			
				ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)		ราคาต่อหน่วย x Factor "F"	เพิ่ม 5% ตามมติ ครม.	ราคาต่อหน่วยที่คิดให้	เป็นเงิน (บาท)
8	4.9(1) ผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 25 ซม. (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT 25 CM. THICK) (ใช้ตะแกรงเหล็ก, ROAD WAY WIDTH (W) ; 0 < W < 10) (เป็นเงิน...เก้าร้อยสี่สิบเก้าบาทเจ็ดสิบบาทสี่สตางค์...ต่อหน่วย)	ตร.ม.	4,825.00	728.11	3,513,130.75	1.3044	949.75	-	949.75	4,582,543.75
9	4.9(1) ผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 25 ซม. (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT 25 CM. THICK) (ใช้ตะแกรงเหล็ก, ROAD WAY WIDTH (W) ; 0 < W < 23) (เป็นเงิน...หนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบห้าบาทสี่สิบบาทสองสตางค์...ต่อหน่วย)	ตร.ม.	2,185.00	855.20	1,868,612.00	1.3044	1,115.52	-	1,115.52	2,437,411.20
10	4.9(3) รอยต่อเนื้อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT) (เป็นเงิน...สามร้อยสี่สิบบาทห้าบาทหนึ่งสตางค์...ต่อหน่วย)	ม.	720.00	267.56	192,643.20	1.3044	349.01	-	349.01	251,287.20
11	4.9(4) รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT) (เป็นเงิน...หนึ่งร้อยสิบบาทสิบบาทหกสตางค์...ต่อหน่วย)	ม.	1,600.00	89.05	142,480.00	1.3044	116.16	-	116.16	185,856.00
12	4.9(5) รอยต่อถนนคอนกรีตกับรางต้น (DUMMY JOINT) (เป็นเงิน...หกสิบบาทสี่สตางค์...ต่อหน่วย)	ม.	1,350.00	46.03	62,140.50	1.3044	60.04	-	60.04	81,054.00
13	4.9(6) รอยต่อตามขอบถนนคอนกรีตกับลาดยาง (EDGE JOINT) (เป็นเงิน...สามสิบบาทเจ็ดสิบบาทหกสตางค์...ต่อหน่วย)	ม.	70.00	26.65	1,865.50	1.3044	34.76	-	34.76	2,433.20
14	6.15(2) เส้นจรรยาชนิด THERMOPLASTIC PAINT สีเหลือง (THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW)) (เป็นเงิน...สามร้อยเก้าสิบบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ตร.ม.	700.00	328.24	229,768.00	1.3044	428.16	-	399.00	279,300.00

## สรุปราคากลาง โครงการบูรณะโครงสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ประจำปี 2565

รหัสงาน 28003 โครงการบูรณะโครงสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค  
ทางหลวงหมายเลข 406 ตอนควนคูม 0101 ตอน ปากจำ - ค่ายรวมมิตร  
ระหว่าง กม.26+815- กม.29+100 ระยะทาง 2.285 กม.

ลำดับ	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นต้นหนังสือ	หน่วย	จำนวน	ราคาค่าต้นทุน		Factor "F"	ราคากลาง			
				ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)		ราคาต่อหน่วย x Factor "F"	เพิ่ม 5% ตามมติ ครม.	ราคาต่อหน่วยที่คิดให้	เป็นเงิน (บาท)
15	6.15(2) เส้นจราจรชนิด THERMOPLASTIC PAINT สีขาว (THERMOPLASTIC PAINT (WHITE)) (เป็นเงิน...สามร้อยเก้าสิบเก้าบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ตร.ม.	1,135.00	328.24	372,552.40	1.3044	428.16	-	399.00	452,865.00
16	7. งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างการก่อสร้าง (TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION) (เป็นเงิน...หนึ่งหมื่นห้าพันห้าสิบบาทสี่สิบสี่สตางค์...ต่อหน่วย)	เหมาจ่าย	1.00	11,538.21	11,538.21	1.3044	15,050.44	-	15,050.44	15,050.44
				รวมค่างานต้นทุน			รวมราคากลาง			
				16,760,918.55			21,809,639.21			

(เงินยี่สิบเอ็ดล้านแปดแสนเก้าพันหกร้อยสามสิบบาทยี่สิบเอ็ดสตางค์)

ราคากลาง (ตัวอักษร)

หมายเหตุ ระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง 150 วัน

เห็นชอบ

(นายจอมปวีร์ จันทร์ทรัพย์)

ผส.ทล.๑๘ (ลงนาม)

ประธานคณะกรรมการฯ

(นายประเสริฐ จอมชิตกล้า) รอ.ขท.สตูล (ป)

รักษาราชการแทน ผอ.ขท.สตูล

(ลงนาม).....กรรมการฯ

(นายประเสริฐ จอมชิตกล้า) รอ.ขท.สตูล (ป)

(ลงนาม).....กรรมการฯ

(นายสิทธิพร แดงมาต) หัวหน้างานวางแผน

(ลงนาม)

(นายศักดิ์ทวี ศรีเย่า)

.....กรรมการฯ

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน