

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- ชื่อโครงการ งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ / หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงเขตที่ 1
- วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 30,000,000.00 บาท
- ลักษณะงาน โดยสังเขป โดยเริ่มจากการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตที่ชำรุดเสียหาย ด้วยวิธี ASPHALT HOT MIX IN-PLACE RECYCLING (แบบ RE-PAVING 7 CM. (RECYCLING 3 CM.+HMA 4 CM.) แล้วทำเครื่องหมายจราจรบนผิวทางด้วยวัสดุ THERMOPLASTIC สะท้อนแสง
- ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 7 ธันวาคม 2564 เป็นเงิน 30,941,448.10 บาท
- บัญชีรายการประมาณการ

แบบสรุปราคาประมาณการ

รหัสงาน 23300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่  
 ทางหลวงหมายเลข 201 คอนทราคมุม 0405 คอน ปากฤ - เขียวทาน คอน 3  
 ระหว่าง กม.378+440 - กม.379+600 , กม.392+565 - กม.395+415

ลำดับที่	รายการ	หน่วยนับ	ปริมาณงาน	ทำงานต้นทุน (บาท)		Factor E <sub>n</sub>	ราคาต่อหน่วย x Factor FN	ทำงานคิดให้ (บาท)	
				ราคาต่อหน่วย	ราคาต้นทุนรวม			ราคาต่อหน่วย	รวมเป็นเงิน
1	TACK COAT	ตร.ม.	2,328.00	11.72	27,284.16	1.2325	14.44	14.40	33,523.20
2	ASPHALT CONCRETE LEVELING COURSE	คัน	2.00	2,117.55	4,235.10	1.2325	2,609.88	2,609.80	5,219.60
3	ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 4 CM. THICK	ตร.ม.	2,328.00	204.56	476,215.68	1.2325	252.12	252.10	586,888.80
4	ASPHALT HOT MIX IN-PLACE RECYCLING แบบ RE-PAVING (RECYCLING 3 CM. + HMA 4 CM.)	ตร.ม.	82,435.00	282.48	23,285,967.97	1.2325	348.15	348.10	28,695,623.50
5	THERMOPLASTIC PAINT, YELLOW	ตร.ม.	2,681.00	306.00	820,386.00	1.2325	377.14	377.10	1,011,005.10
6	THERMOPLASTIC PAINT, WHITE	ตร.ม.	1,605.00	306.00	491,130.00	1.2325	377.14	377.10	605,245.50
7	TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION	เหมาจ่าย	1.00	3,198.75	3,198.75	1.2325	3,942.45	3,942.40	3,942.40

รวมราคากลาง

30,941,448.10

(ตามที่สืบค้นแล้วแล้วแต่มีเงินเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงตามใบสั่ง)

ราคาม่าบันทึกขอ 28.00 - 28.99 บาท/เมตร วันที่ 7 ธันวาคม 2564

เงินส่วนเหมาจ่าย 15 %

เงินประกันผลงาน 10 %

คอกเบี้ย เงินกู้ 5 %

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

(1) ครอบคลุมค่าขนส่งงานก่อสร้าง - 25,108,421.06

(2) ครอบคลุมค่าขนส่งงานก่อสร้างและค่าเช่ารถ - 0

(3) ครอบคลุมค่าใช้จ่ายวัสดุตามข้อกำหนดและค่าใช้แรงงาน - 0

(4) ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง - 1.2325

(5) ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อลอด - 1.2101

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

รายชื่อคณะกรรมการกำกับราคา

ลงนาม

(นายวันชัย สิริเลิศวัฒนา)

ว.ท.ท.6 กรรมการ

ลงนาม

(นายสุรศักดิ์ แก้วดี)

ว.ท.ท.6 กรรมการ

ลงนาม

(นายพททพิพงศ์ สิงหศิริราช)

ว.ท.ท.6 ประธานกรรมการ

ลงนาม

(นายราชพงษ์ ศักดา)

วิศวกรโยธา ปฏิบัติการ  
กรรมการ

**อนุมัติ**

(นายอภิชาติ อูปสิทธิ์)  
ผ.ท.ท. ๖

- 7 ธ.ค. 2564