

๑๖

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำงานพื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3240 ตอนควบคุม 0102 ตอน สำนักตะแบก
- เขาไม้แก้ว ระหว่าง กม.14+300 - กม.15+700 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
งานจ้างเหมาทำงานพื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3240 ตอนควบคุม 0102 ตอน สำนักตะแบก - เขาไม้แก้ว ระหว่าง
กม.14+300 - กม.15+700 ปริมาณงาน 1 แห่ง

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 8,800,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ทำการขุดรื้อผิวทาง AC และโครงสร้างชั้นทางบริเวณไหล่ทางในช่วงบริเวณที่เสียหาย
แล้วทำการก่อสร้างไหล่ทางใหม่และปรับปรุงท่อระบายน้ำ พร้อมทั้งเสริมผิวแอสฟัลต์และสี THERMOPLASTIC
PAINT แบ่งช่องจราจร

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ เป็นเงิน 8,799,624.69 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 โกวิท รัตมิตต์ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รอ.ขท.ชลบุรีที่ 2 (ว)

7.2 ณัท รุจิภากร กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

7.3 ศิริพงษ์ น้ำแก้ว กรรมการกำหนดราคากลาง ชม.ขท.ชลบุรีที่ 2

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำงานพื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3240 ตอนควบคุม 0102 ตอน สำนักตะแบก - เขาน้ำแก้ว ระหว่าง กม.14+300 - กม.15+700 ปริมาณงาน 1 แห่ง
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. REMOVAL OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE 10 CM. DEEP	ตร.ม.	1,350.000	15.03	20,290.50	1.3428	20.18	27,246.08
2	2. REMOVAL OF EXISTING PAVEMENT STRUCTURES 50 CM. DEEP	ตร.ม.	1,350.000	23.21	31,333.50	1.3428	31.16	42,074.62
3	3. REMOVAL OF EXISTING HEADWALL FOR R.C. PIPE CULVERT (END WALL)	เหมาจ่าย	1.000	517.88	517.88	1.3428	695.40	695.40
4	4. REMOVAL OF EXISTING PIPE CULVERTS DIA. 1.00 M.	เมตร	32.000	39.15	1,252.80	1.3428	52.57	1,682.25
5	5. EARTH EXCAVATION	ลบ.ม.	410.000	38.68	15,858.80	1.3428	51.93	21,295.19
6	6. EARTH EMBANKMENT	ลบ.ม.	500.000	290.02	145,010.00	1.3428	389.43	194,719.42
7	7. SELECTED MATERIAL A	ลบ.ม.	240.000	500.97	120,232.80	1.3428	672.70	161,448.60
8	8. SOIL AGGREGATE SUBBASE	ลบ.ม.	240.000	540.97	129,832.80	1.3428	726.41	174,339.48
9	9. CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE	ลบ.ม.	310.000	633.52	196,391.20	1.3428	850.69	263,714.10
10	10. PRIME COAT	ตร.ม.	1,350.000	31.32	42,282.00	1.3428	42.05	56,776.26
11	11. TACK COAT	ตร.ม.	18,350.000	13.96	256,166.00	1.3428	18.74	343,979.70

ศิริพงษ์ น้ำแก้ว

09 ธันวาคม 2564 11:54:07

หน้า 1 จาก 3

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำงานพื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3240 ตอนควมคุม 0102 ตอน สำนักตะแบก - เขาน้ำแก้ว ระหว่าง กม.14+300 - กม.15+700 ปริมาณงาน 1 แห่ง
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
12	12. ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK	ตร.ม.	1,350.000	237.52	320,652.00	1.3428	318.94	430,571.50
13	13. ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK	ตร.ม.	18,350.000	236.15	4,333,352.50	1.3428	317.10	5,818,825.73
14	14. PLAIN CONCRETE	ลบ.ม.	25.000	1,822.62	45,565.50	1.3428	2,447.41	61,185.35
15	15. SIDE DITCH LINING TYPE II	ตร.ม.	1,290.000	268.51	346,377.90	1.3428	360.55	465,116.24
16	16. NEW PRECAST BOX CULVERTS AT STA.15+008 SIZE 2-(1.80x 1.80) M.	ม.	16.000	20,029.35	320,469.60	1.2640	25,317.09	405,073.57
17	17. R.C. HEADWALL FOR BOX CULVERT SIZE 2-(1.80x 1.80) M.	EACH	2.000	29,706.86	59,413.72	1.3428	39,890.37	79,780.74
18	18. THERMOPLASTIC PAINT	ตร.ม.	635.000	287.86	182,791.10	1.3428	386.53	245,451.88
19	19. TRAFFIC ADMINISTRATION DURING CONSTRUCTION	ชุด	1.000	4,206.57	4,206.57	1.3428	5,648.58	5,648.58
รวมราคากลาง								8,799,624.69

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำงานพื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3240 ตอนควบคุม 0102 ตอน สำนักตะแบก - เขามไ้แก้ว ระหว่าง กม.14+300 - กม.15+700 ปริมาณงาน 1 แห่ง

 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2/กรมทางหลวง


แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประเภทราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหม่งงานที่ผู้ทางหลวง 3240 ตอนควมคุดม 0102 ตอน สำนักตะแบก - เขานมแก้ว ระหว่าง กม.14+300 - กม.15+700 ปริมาณงาน 1 แห่ง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2/กรมทางหลวง


(ณัฒ รุจิภากร)
กรรมการกำหนดราคากลาง


(โกวิท รัตมิตต์)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


(ศิริพงษ์ นำแก้ว)
กรรมการกำหนดราคากลาง

๖ มีนาคม ๒๕๖๔


(นายณัฒ ทรัพย์ประสม)
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชลบุรีที่ ๒