

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ: โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน
รหัสงาน 11100 กิจกรรมพัฒนาทางหลวงผ่านย่านชุมชน
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : แขวงทางหลวงกำแพงเพชร กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 25,000,000.00 บาท
4. ลักษณะงานโดยสังเขป : ทำการก่อสร้างขยายช่องจราจรและปรับปรุงช่องจราจรเดิม พร้อมทั้งระบบระบายน้ำ และติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย
5. ราคากลางจำนวน ณ. วันที่ 9 ธันวาคม 2564 เป็นเงิน 24,998,720.70 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 -
 - 6.2 -
 - 6.3 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม
 - 6.4 -
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 7.1 นายกฤตภาส อุดรวิระการ วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ
 - 7.2 นายกิตติพล คิ้วงเจ็ย วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
 - 7.3 นายนเรศ อินประสิทธิ์ วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
 - 7.4 นายไตรภพ คนชม วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ ✓
 - 7.5 นางสาวสิริกัญญา ไชยสาร วิศวกรโยธาชำนาญการ
 - 7.6 นายกิตติคุณ ศรีธิพันธ์ นายช่างโยธาชำนาญงาน



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนแผนงาน สำนักงานทางหลวงที่ 4 โทร. 0 - 5559 - 3321 ต่อ 201

ที่ สทล.4(วค)/ 102

วันที่ ๑ ธันวาคม 2564

เรื่อง ราคากลาง โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน รหัสงาน 11100 กิจกรรมพัฒนาทางหลวงผ่านย่านชุมชน

เรียน ผส.ทล.4 ผ่าน ผบ.ทล.4

ตามคำสั่งสำนักงานทางหลวงที่ 4 ที่ สทล.4/419/2564 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2564 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง แผนรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน รหัสงาน 11100 กิจกรรมพัฒนาทางหลวงผ่านย่านชุมชน งานพัฒนาทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 1074 ตอนควบคุม 0101 ตอน สลกบาตร - หุ่นสู่น กม.2+575 - กม.3+575 วงเงินงบประมาณตามแผน 25,000,000.- บาท คณะกรรมการฯ เห็นควรกำหนดราคากลาง ดังนี้

ที่	รายการก่อสร้าง	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคากลางที่ประเมินได้	
				ราคาต่อหน่วย(บาท/หน่วย)	เป็นเงิน(บาท)
1	งานวางป่าและชุดคอ ขนาดกลาง	ตร.ม.	17,775	4.27	75,899.25
2	งานตัดดิน	ลบ.ม.	6,730	57.55	387,311.50
3	งานชุดวัสดุไม่เหมาะสม	ลบ.ม.	1,500	63.31	94,965.00
4	งานชุดบริเวณดินอ่อน (เฉพาะงานชุด)	ลบ.ม.	180	63.31	11,395.80
5	งานดินถมคันทาง	ลบ.ม.	6,600	191.33	1,262,778.00
6	งานดินถมบริเวณเกาะกลาง	ลบ.ม.	150	177.95	26,692.50
7	งานวัสดุคัดเลือก "ก"	ลบ.ม.	2,664	320.18	852,959.52
8	งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม	ลบ.ม.	2,580	344.90	889,842.00
9	งานปรับระดับพื้นทางด้วยหินคลุก (หลวม)	ลบ.ม.	200	325.64	65,128.00
10	งานพื้นทางหินคลุกผสมซีเมนต์	ลบ.ม.	2,440	826.08	2,015,635.20
11	งานปรับปรุงชั้นทางเดิมในที่ลึก 0.20 ม. (PAVEMENT IN - PLACE RECYCLING)	ตร.ม.	10,165	89.61	910,885.65
12	งานลาดแอสฟัลต์ไทรมิโค้ด	ตร.ม.	21,455	37.33	800,915.15
13	งานลาดแอสฟัลต์แทคโค้ด	ตร.ม.	21,360	14.06	300,321.60
14	งานปรับระดับด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต	ตัน	15	2,240.33	33,604.95
15	งานชั้นรองผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตหนา 0.05 ม.	ตร.ม.	21,360	268.99	5,745,626.40
16	งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตหนา 0.05 ม.	ตร.ม.	21,260	268.83	5,715,325.80
17	งานต่อความยาวท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ที่ กม.3+078 ขนาด 4 - 2.10 x 1.80	ม.	13	52,688.06	684,944.78
18	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.80 ม. ชั้น 2	ม.	160	1,961.36	313,817.60
19	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.00 ม. ชั้น 2	ม.	8	2,416.02	19,328.16
20	งานกำแพงปากท่อสำหรับท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบคอนกรีตฉนวน	ลบ.ม.	1.45	2,197.86	3,186.89
21	งานกำแพงปากท่อสำหรับท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบคอนกรีตเสริมเหล็ก	ลบ.ม.	1.55	2,747.26	4,258.25
22	งานกำแพงกันดินแบบที่ 1B	ม.	25	1,013.55	25,338.75
23	งานกำแพงกันดินแบบที่ 2A	ม.	25	4,229.87	105,746.75
24	งานขอบคันหินรางดิน	ม.	785	570.70	447,999.50



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนแผนงาน สำนักงานทางหลวงที่ 4 โทร. 0-5559-3321 ต่อ 201

ที่ สทล.4(วผ)/102

วันที่ 9 ธันวาคม 2564

เรื่อง ราคาากลาง โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน รหัสงาน 11100 กิจกรรมพัฒนาทางหลวงผ่านย่านชุมชน

ที่	รายการก่อสร้าง	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาากลางที่ประเมินได้	
				ราคาต่อหน่วย(บาท/หน่วย)	เป็นเงิน(บาท)
25	งานแต่งกันคอนกรีตที่มีความชันส่วนเดียว แบบสำเร็จรูป	ม.	490	4,339.60	2,126,404.00
26	งานแต่งกันคอนกรีตส่วนปิด แบบสำเร็จรูป	แห่ง	1	16,322.98	16,322.98
27	งานแต่งกันคอนกรีตส่วนลู่วางชนิด C	แห่ง	2	51,145.62	102,291.24
28	งานแผ่นพื้นปูนคอนกรีตขนาด 40 x 40 x 4 ซม.	ตร.ม.	560	308.00	172,480.00
29	งานป้ายจราจร แผ่นป้ายจราจร	ตร.ม.	4.00	3,417.42	13,669.68
30	งานเสาป้ายจราจรคอนกรีตขนาด 0.12x0.12 ม.	ม.	23	427.89	9,841.47
31	งานไฟฟ้าแสงสว่าง เสาไฟฟ้าแบบกิ่งสูง 9.00 ม. ชนิด HPSL 250 WATTS ,CUT - OFF	ต้น	27	42,310.66	1,142,387.82
32	งานไฟฟ้าแสงสว่างกำหนดติดตั้งใหม่สำหรับไฟฟ้าเดิม (กิ่งเดี่ยวสูง 9.00 ม.)	ต้น	4	21,769.36	87,077.44
33	งานชุดสัญญาณไฟกระพริบ (พลังงานแสงอาทิตย์)	ชุด	3	30,208.37	90,625.11
34	งานเสาถนนทางเดินข้ามบริเวณเกาะกลาง	ต้น	2	993.61	1,987.22
35	งานตีเส้นจราจรชนิด THERMOPLASTIC PAINT (สีเหลือง&สีขาว)	ตร.ม.	775	324.27	251,309.25
36	งานทาสีขอบคันหิน	ตร.ม.	210	47.69	10,014.90
37	งานเครื่องมือควบคุมการจราจรในงานก่อสร้าง	เหมาจ่าย	1	7,602.59	7,602.59
38	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ	ชุด	1	172,800.00	172,800.00
(ยี่สิบสี่ล้านเก้าแสนเก้าหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยยี่สิบบาทเจ็ดสิบสตางค์)				รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	24,998,720.70

- 1) ท้องที่ จังหวัดกำแพงเพชร 2) น้ำมันราคาดีเซลเฉลี่ย 28.22 บาท/ลิตร ณ วันที่ 9 ธันวาคม 2564
3) อัตราดอกเบี้ยเงินกู้(MLR) 5 % เงินประกันผลงานหัก 10 % เงินล่วงหน้าจ่าย 15 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ประธานกรรมการ

(นายฤกษ์ฤกษ์ อุดรวิระการ)
วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ

กรรมการ

(นายกิตติพล ค้างเข็ญ)
วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

กรรมการ

(นายนเรศ อินประสิทธิ์)
วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนแผนงาน สำนักงานทางหลวงที่ 4 โทร. 0 - 5559 - 3321 ต่อ 201


ที่ สทล.4(วค)/ 102

วันที่ ๑ ธันวาคม 2564


เรื่อง ราคากลาง โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน รหัสงาน 11100 กิจกรรมพัฒนาทางหลวงผ่านย่านชุมชน


(นายไตรภพ คนชม)
วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

กรรมการ


(นางสาวสิริกัญญา ไชยสาร)
วิศวกรโยธาชำนาญการ


กรรมการ


(นายกิตติคุณ ศรีพันธ์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการ

ที่ สทล.4/๕๙๑๘ วันที่ ๑๓ ธ.ค. ๒๕๖๔
เรียน คณะกรรมการฯ, ผอ.ขท.กำแพงเพชร, ผบ.ทล.4, หพ.ทล.

- อนุมัติ
- ดำเนินการตามระเบียบต่อไป


(นายสิทธิโชค ลีมีงสวัสดิ์)
ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 4

๑๓ ธ.ค. ๒๕๖๔