

1.งานจ้างก่อสร้าง (ให้ปฏิบัติตามหนังสือเวียนกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุดที่ กค 0421.3/ว90
ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2555 เรื่องแนวทางการเปิดเผยราคางานก่อสร้างของทางราชการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์
.....
ทางหลวงหมายเลข 3456 ตอนควบคุม 0101 ตอน หนองกระดี่ - คลองข่อย ตอน 1
.....
ระหว่าง กม.3+275 - กม.9+264 (เป็นแห่งๆ)
.....
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงอุทัยธานี
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 23,000,000.00 บาท
3. ลักษณะงาน
โดยสังเขป ทำการจ้างเหมา งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์
.....
ตามแบบก่อสร้างของส่วนสำรวจออกแบบ และอนุมัติโดยสำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี)
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 2 ธ.ค. 2564 เป็นเงิน 22,691,156.37 บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
- 5.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- | | | | | |
|----|---------------|-------------|----------------------|---------------|
| 1. | นายจตุพล | เทพมังกร | รศ.ทล.12.1 | ประธานกรรมการ |
| 2. | นายปฐมพงศ์ | เสนาใหญ่ | วบ.ทล.12 | กรรมการ |
| 3. | นายพัฒนศักดิ์ | แสนมาตย์ | วผ.ทล.12 | กรรมการ |
| 4. | นายเชาวลิต | นาประจูล | วว.ทล.12 | กรรมการ |
| 5. | นายธงชัย | เกิดวัน | วิศวกรโยธาปฏิบัติการ | กรรมการ |
| 6. | นายสัญญา | พงษ์กล้าหาญ | วิศวกรโยธาปฏิบัติการ | กรรมการ |

ราคากลาง

แขวงทางหลวงอุทัยธานี

1. งานจ้างเหมาทำถาวร 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์

ทางหลวงหมายเลข 3456 ตอนควบคุม 0101 ตอน ทองกระดี่ - คลองข่อย ตอน 1

ระหว่าง กม. 3+275 - กม. 9+264 (เป็นแห่งๆ)

เรียน ผอ.ขท.อุทัยธานี

คณะกรรมการพิจารณา กำหนดราคาประมาณงานจ้างเหมา ขอเสนอราคา ดังนี้

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ราคา/หน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)
		หน่วย	จำนวน		
1	SOFT MATERIAL EXCAVATION AND REPLACEMENT	CU.M.	158	750.01	118,501.58
2	PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING 20 CM. DEPTH	SQ.M.	29,241	87.05	2,545,429.05
3	PRIME COAT (MC-70)	SQ.M.	29,241	41.22	1,205,314.02
4	TACK COAT	SQ.M.	29,241	14.52	424,579.32
5	ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK	SQ.M.	29,241	286.18	8,368,189.38
6	ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK (AC 40-50)	SQ.M.	29,241	322.48	9,429,637.68
7	THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW & WHITE)	SQ.M.	1,546	385.00	595,210.00
8	TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION (ชุดที่4)	L.S.	1	4,295.34	4,295.34

ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % แล้ว เป็นเงินทั้งสิ้น

รวมเป็นราคาตามเกณฑ์คำนวณ

22,691,156.37

ระยะเวลาดำเนินการ 120 วัน

ยี่สิบสองล้านหกแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทสามสิบเจ็ดสตางค์

คณะกรรมการกำหนดราคากลางฯ



(นายจตุพล เทพมงคล)

รศ.ทล.12.1

ประธานกรรมการราคากลาง



(นายเชาวลิต นาประจุล)

วว.ทล.12


กรรมการราคากลาง



(นายปฐมพงศ์ เสนาใหญ่)

วบ.ทล.12

กรรมการราคากลาง



(นายชงชัย เกิดวัน)

วิศวกรโยธาปฏิบัติกร


กรรมการราคากลาง



(นายพัฒนศักดิ์ แสนมาชัย)

วพ.ทล.12

กรรมการราคากลาง



(นายสัญญา พงษ์กล้าหาญ)

วิศวกรโยธาปฏิบัติกร

กรรมการราคากลาง

ผอ.ขท.อุทัยธานี เห็นสมควรกำหนดราคากลางเป็น 22,691,156.37 บาท

ยี่สิบสองล้านหกแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทสามสิบเจ็ดสตางค์



(นายจิรวัดน์ ทรงผาสุข)

พส.ทล.12

(..... ๒ ๖.๖. ๒๕๖๕) (ว/ค/ป)

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
รายละเอียดราคาประมาณการ

แขวงทางหลวง **อุทัยธานี**

1. งานจ้างเหมาทำทาง รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์
 ทางหลวงหมายเลข 3456 ตอนควบคุม 0101 ตอน หนองกระดี่ - คลองข่อย ตอน 1
 ระหว่าง กม. - กม. (เป็นแห่งๆ)
 อยู่ในท้องที่จังหวัด อุทัยธานี เขตฝนตก ปกติ ราคาน้ำมันดีเซล 28.00 - 28.99 บาท/ลิตร วันที่

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่างานต้นทุน		FACTOR F1	ค่างาน ต่อหน่วย (บาท)	ค่างานที่กำหนดให้	
		หน่วย	จำนวน	ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย	ค่างานต้นทุน เป็นเงิน			ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน
1	SOFT MATERIAL EXCAVATION AND REPLACEMENT	CU.M.	158.00	594.73	93,967.34	1.2611	750.01	750.01	118,501.58
2	PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING 20 CM. DEPTH	SQ.M.	29,241.00	69.03	2,018,506.23	1.2611	87.05	87.05	2,545,429.05
3	PRIME COAT (MC-70)	SQ.M.	29,241.00	32.69	955,888.29	1.2611	41.22	41.22	1,205,314.02
4	TACK COAT	SQ.M.	29,241.00	11.52	336,856.32	1.2611	14.52	14.52	424,579.32
5	ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK	SQ.M.	29,241.00	226.93	6,635,660.13	1.2611	286.18	286.18	8,368,189.38
6	ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK (AC 40-50)	SQ.M.	29,241.00	255.72	7,477,508.52	1.2611	322.48	322.48	9,429,637.68
7	THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW & WHITE)	SQ.M.	1,546.00	315.50	487,763.00	1.2611	397.87	385.00	595,210.00
8	TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION (ชุดที่4)	L.S.	1.00	3,406.03	3,406.03	1.2611	4,295.34	4,295.34	4,295.34
					รวมค่างานต้นทุนงานทาง	18,009,555.86			
					รวมค่าต้นทุนงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
					รวมค่างานต้นทุนทั้งหมด	18,009,555.86			
								รวมค่างานทั้งหมด	22,691,156.37

R
S


- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง
- ② ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม
- ③ ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ
- ④ ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง
- ⑤ ค่า FACTOR F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม
- ⑥ ค่า FACTOR F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ = $1 + [(jx+x)]$
- ⑦ ค่า FACTOR F ค่าใช้จ่ายงานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (FACTOR F_s)=x
- ⑧ ค่า FACTOR F ค่าใช้จ่ายงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (FACTOR F_s)=x


 (นายอุดม พงษ์มิตร)
 รส.ทล.12.1
 ประธานกรรมการราคากลาง


 (นายปฐมพงศ์ เตณาใหญ่)
 ว.ทล.12
 กรรมการราคากลาง


 (นายพัฒนศักดิ์ แสนมาตย์)
 ว.ทล.12
 กรรมการราคากลาง


 (นายเชาวลิต นาประจุล)
 ว.ทล.12
 กรรมการราคากลาง


 (นายธงชัย เกิดวัน)
 วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
 กรรมการราคากลาง


 (นายสัญญา พงษ์กล้าหาญ)
 วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
 กรรมการราคากลาง

ปรับยอด	
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	18,009,555.86
	0.00
	0
	1.2611
	1.2292
	1
	1.2611
	1.2292