

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณทางแยกอันตราย ทางหลวงหมายเลข 2282 ตอนควบคุม
0100 ตอน มะนาวหวาน - โป่งเกตุ ที่ กม. 15+315 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1 แห่ง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding) / กิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณทางแยกอันตราย ทางหลวงหมายเลข 2282

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงบุรีที่ 2 (ลำน้ำรายณ์) / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 4,000,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป รหัสงาน 33800 กิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณทางแยกอันตราย

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ เป็นเงิน 3,929,539.09 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 ธนศักดิ์ กามิวังค์ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รอ.ขท.ลพบุรีที่ 2 (ว)

7.2 บัญดิษฐ์ ชนะคำ กรรมการกำหนดราคากลาง ชม.ขท.ลพบุรีที่ 2

7.3 ปัญญา บุญพ่วง กรรมการกำหนดราคากลาง ชม.ขท.หนองย่างเสือ ขท.ลพบุรีที่ 2

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณทางแยกอันตราย ทางหลวงหมายเลข 2282 ตอนควบคุม 0100 ตอน
มะนาวหวาน - โป่งเกตุ ที่ กม. 15+315 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1 แห่ง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
กิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณทางแยกอันตราย ทางหลวงหมายเลข 2282

ข้อมูลงานคอนกรีต

ข้อมูลงานคอนกรีต Class ต่างๆ ตามมาตรฐานกรมทางหลวง

หน่วยงาน : กรมทางหลวง

หน่วย : กรณีทรายและหินมีหน่วยเป็นปริมาตร

Class of Concrete	Special A	A&B สะพาน	A&B โครงสร้างอื่น ๆ	C	Lean 1:3:6	Motar 1:3
ส่วนผสมคอนกรีต	400 : 432 : 737	350 : 502 : 716	350 : 481 : 706	320 : 510 : 722	220 : 393 : 843	500 : 749
1. ค่าแรงเท	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. ซีเมนต์ 1.05 x 2148.29	902.28	789.49	789.49	721.82	496.25	1,127.85
3. ทราย 1.20 x 350.70	181.80	211.26	202.42	214.62	165.39	315.20
4. หิน 1.15 x 260.00	220.36	214.08	211.09	215.87	252.05	0.00
5. ค่าแรงผสม	398.00	398.00	398.00	398.00	398.00	398.00
รวม	1,702.44	1,612.83	1,601.00	1,550.31	1,311.69	1,841.05

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณทางแยกอันตราย ทางหลวงหมายเลข 2282 ตอนควนคูม 0100 ตอน มะนาวหวาน - โป่งเกตุ ที่ กม. 15+315 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1 แห่ง)

แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณทางแยกอันตราย ทางหลวงหมายเลข 2282 ตอนควนคูม 0100 ตอน มะนาวหวาน - โป่งเกตุ ที่ กม. 15+315 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1 แห่ง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / กิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณทางแยกอันตราย ทางหลวงหมายเลข 2282

สาย ทางหลวงหมายเลข 2282 0100

ตอน มะนาวหวาน - โป่งเกตุ

อยู่ในท้องที่จังหวัด ลพบุรี เขตฝนตก ปกติ ราคาน้ำมันโซลา 28.38 บาท/ลิตร

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR) 5.00% เงินล่วงหน้าจ่าย 15.00%

เงินประกันผลงานหัก 10.00% ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าตัด/ ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ที่กระทรวง พาณิชย์ประกาศ ล่าสุด	แหล่งที่มา
1	วัสดุหินผสมHOT-MIX	ลบ.ม.	236.00	47.00	161.07	0.00	0.00	397.07	ธ.ค. 2564	บันทึกสืบ
2	วัสดุหินผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.00	ธ.ค. 2564	บันทึกสืบ
3	ทรายหยาบทรายหยาบ	ลบ.ม.	350.70	0.00	0.00	0.00	0.00	350.70	พ.ย. 2564	
4	ยางมะตอยCRS-2	ตัน	23,500.00	245.00	369.44	0.00	0.00	23,869.44	ธ.ค. 2564	บันทึกสืบ
5	ยางมะตอยยางมะตอยชนิดACเกรดAC-40/50บรรจุBULK	ตัน	27,300.00	245.00	369.44	0.00	0.00	27,669.44	ธ.ค. 2564	บันทึกสืบ
6	ยางมะตอยชนิดเอซีเกรดAC-60/70บรรจุBULK	ตัน	24,786.67	180.00	271.31	0.00	0.00	25,057.98	พ.ย. 2564	

ธนศักดิ์ กามิวงศ์

17 ธันวาคม 2564 14:13:11

หน้า 1 จาก 4

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณทางแยกอันตราย ทางหลวงหมายเลข 2282 ตอนควมคุม 0100 ตอน มะนาวหวาน - โป่งเกตุ ที่ กม. 15+315 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1 แห่ง)

**แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

โครงการ/งานก่อสร้าง	ประมวลราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณทางแยกอันตราย ทางหลวงหมายเลข 2282 ตอนควมคุม 0100 ตอน มะนาวหวาน - โป่งเกตุ ที่ กม. 15+315 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1 แห่ง) ด้วยวิธีประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / กิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณทางแยกอันตราย ทางหลวงหมายเลข 2282					
สาย	ทางหลวงหมายเลข 2282 0100					
ตอน	มะนาวหวาน - โป่งเกตุ					
อยู่ในท้องที่จังหวัด	สทบุรี	เขตฝนตก	ปกติ	ราคาน้ำมันโซลา	28.38	บาท/ลิตร
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)	5.00%		เงินล่วงหน้าจ่าย		15.00%	
เงินประกันผลงานหัก	10.00%		ภาษีมูลค่าเพิ่ม		7.00%	

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าตัด/ ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ที่กระทรวง พาณิชย์ประกาศ ล่าสุด	แหล่งที่มา
7	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบSR.24(มอก.)ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง6มม.ยาว10เมตร	ตัน	26,733.33	180.00	271.31	80.00	4,100.00	31,184.64	พ.ย. 2564	บันทึกสืบ
8	เหล็กเส้นกลมผิวขี้ดSD.40(มอก.)ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง12มม.ยาว10เมตร(Tem pcore)	ตัน	25,466.67	180.00	271.31	80.00	3,300.00	29,117.98	พ.ย. 2564	
9	ปูนซีเมนต์ประเภท1	ตัน	2,080.00	45.00	68.29	0.00	0.00	2,148.29	ธ.ค. 2564	
10	ไม้กระดานไม้กะบากไม้ไสขนาด1x8นิ้วยาว4-4.50เมตร	ลบ.ฟ.	808.41	0.00	0.00	0.00	0.00	808.41	พ.ย. 2564	
11	ลวดผูกเหล็กลวดผูกเหล็กคก.1.25มม.	กก.	42.06	0.00	0.00	0.00	0.00	42.06	พ.ย. 2564	

โครงการ : ประเมินราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณทางแยกอันตราย ทางหลวงหมายเลข 2282 ตอนควนคูม 0100 ตอน มะนาวหวาน - โป่งเกตุ ที่ กม. 15+315 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1 แห่ง)

**แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

โครงการ/งานก่อสร้าง	ประเมินราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณทางแยกอันตราย ทางหลวงหมายเลข 2282 ตอนควนคูม 0100 ตอน มะนาวหวาน - โป่งเกตุ ที่ กม. 15+315 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1 แห่ง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / กิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณทางแยกอันตราย ทางหลวงหมายเลข 2282					
สาย	ทางหลวงหมายเลข 2282 0100					
ตอน	มะนาวหวาน - โป่งเกตุ					
อยู่ในท้องที่จังหวัด	ลพบุรี	เขตฝนตก	ปกติ	ราคาน้ำมันโซลา	28.38	บาท/ลิตร
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)	5.00%	เงินล่วงหน้าจ่าย			15.00%	
เงินประกันผลงานหัก	10.00%	ภาษีมูลค่าเพิ่ม			7.00%	

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าตัด/ ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ที่กระทรวง พาณิชย์ประกาศ ล่าสุด	แหล่งที่มา
11	(เบอร์18)	กก.	42.06	0.00	0.00	0.00	0.00	42.06	พ.ย. 2564	
12	ตะปูตอกไม้ตะปูตอกไม้ชนิดผสมขนาด3นิ้ว	กก.	37.38	0.00	0.00	0.00	0.00	37.38	พ.ย. 2564	
13	สายเคเบิลเดินภายในอาคารTHWสายกลม แกนเดี่ยวสายเคเบิลTHWสายกลมแกนเดี่ยว แรงดัน750โวลท์ขนาด1x2.5ตร.มม. ยาว1 00เมตรตราANT	ม้วน	439.25	0.00	0.00	0.00	0.00	439.25	พ.ย. 2564	
14	ไม้ยางไม้ยางไม้ขนาด11/2x3นิ้วยาว4- 4.50เมตร	ลบ.ฟ.	794.40	0.00	0.00	0.00	0.00	794.40	พ.ย. 2564	
15	สีรองพื้นไม้ขนาด3.875ลิตรตราทับัน	แกลลอน	423.50	0.00	0.00	0.00	0.00	423.50	พ.ย. 2564	

ธนศักดิ์ กามังค์

17 ธันวาคม 2564 14:13:11

หน้า 3 จาก 4

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณทางแยกอันตราย ทางหลวงหมายเลข 2282 ตอนควนคูม 0100 ตอน มะนาวหวาน - โป่งเกตุ ที่ กม. 15+315 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1 แห่ง)

แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง	ประมวลราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณทางแยกอันตราย ทางหลวงหมายเลข 2282 ตอนควนคูม 0100 ตอน มะนาวหวาน - โป่งเกตุ ที่ กม. 15+315 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1 แห่ง) ด้วยวิธีประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / กิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณทางแยกอันตราย ทางหลวงหมายเลข 2282					
สาย	ทางหลวงหมายเลข 2282 0100					
ตอน	มะนาวหวาน - โป่งเกตุ					
อยู่ในท้องที่จังหวัด	ลพบุรี	เขตฝนตก	ปกติ	ราคาน้ำมันโซลา	28.38	บาท/ลิตร
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)	5.00%	เงินล่วงหน้าจ่าย			15.00%	
เงินประกันผลงานหัก	10.00%	ภาษีมูลค่าเพิ่ม			7.00%	

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนขึ้นลง (บาท)	ค่าตัด/ ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ที่กระทรวง พาณิชย์ประกาศ ล่าสุด	แหล่งที่มา
15	(UNIVERSALUNDERCOAT)	แกลลอน	423.50	0.00	0.00	0.00	0.00	423.50	พ.ย. 2564	
16	ไม้ยูคาลิปตัสมีเปลือกเส้นผ่าศูนย์กลาง4นิ้วยาว4เมตร	ต้น	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	ธ.ค. 2564	บันทึกสืบ

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประทศราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณทางแยกอันตราย ทางหลวงหมายเลข 2282 ตอนควบคุม 0100 ตอน มะนาวหวาน - ปังเกตุ ที่ กม. 15+315 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1 แห่ง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงบุรีที่ 2 (สำนักฯ)/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งานผิวทาง (SURFACE COURSES) 1.1 งานไพรม์โค้ด และแทคโค้ด (PRIME COAT & TACK COAT) 1.1.1 งานลาดแอสฟัลต์แทคโค้ด (TACK COAT)	ตร.ม.	6,660.000	13.97	93,040.20	1.3589	18.98	126,432.32
2	1.2 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE) 1.2.1 งานปรับระดับด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE)	ตัน	10.000	1,622.57	16,225.70	1.3589	2,204.91	22,049.10
3	1.2.2 งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตหนา 5 ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK) AC-40/50 2. งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS) 2.1 งานป้ายจราจร (TRAFFIC SIGNS)	ตร.ม.	6,660.000	246.36	1,640,757.60	1.3589	334.77	2,229,625.50

ธนศักดิ์ กามิวงค์

17 ธันวาคม 2564 14:12:53

หน้า 1 จาก 4

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณทางแยกอันตราย ทางหลวงหมายเลข 2282 ตอนควบคุม 0100 ตอน มะนาวหวาน - ปังเกตุ ที่ กม. 15+315 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน
ตามสัญญา 1 แห่ง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (สำนักฯ/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
4	2.1.3 งานแผ่นป้ายจราจรข้างทาง (SIGN PLATE) Very High Intensity Grade(แบบที่ 9) โดยวิธีการตัด - แปะแผ่นสติ๊กเกอร์ กรณีใช้แผ่นเหล็กชุบสังกะสีหนา 1.2 มม.(คิดเทียบจากพื้นที่ 1.00 ตร.ม.)สำหรับพื้นสะท้อนแสงสีต่างๆ (เหลือง,เขียว,แดง,น้ำเงิน,ส้ม,ขาวฯ) และตัวอักษร,เส้นขอบหรือเครื่องหมายสีดำ(ทึบ	ตร.ม.	4.010	4,422.74	17,735.18	1.3589	6,010.06	24,100.33
5	2.1.4 งานแผ่นป้ายจราจรข้างทาง (SIGN PLATE) Very High Intensity Grade(แบบที่ 9) โดยวิธีการตัด - แปะแผ่นสติ๊กเกอร์ กรณีใช้แผ่นเหล็กชุบสังกะสีหนา 1.2 มม.(คิดเทียบจากพื้นที่ 1.00 ตร.ม.)สำหรับพื้นสะท้อนแสงสีต่างๆ (เหลือง,เขียว,แดง,น้ำเงิน,ส้ม,ขาวฯ) และตัวอักษร,เส้นขอบหรือเครื่องหมายสีดำ(ทึบ	ตร.ม.	69.800	4,712.09	328,903.88	1.3589	6,403.25	446,947.48

ธนศักดิ์ กาม่วงค์

17 ธันวาคม 2564 14:12:53

หน้า 2 จาก 4

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณทางแยกอันตราย ทางหลวงหมายเลข 2282 ตอนควบคุม 0100 ตอน มะนาวหวาน - โป่งเกตุ ที่ กม. 15+315 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1 แห่ง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงบุรีที่ 2 (สำนักรายณ)/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
6	2.2 งานเสาป้ายคอนกรีตขนาด 0.15 x 0.15 ม. 2.3 งานไฟฟ้าแสงสว่าง (ROADWAY LIGHTINGS)	ม.	191.000	365.99	69,904.09	1.3589	497.34	94,992.66
7	2.3.1 งานเสาไฟฟ้าแบบกิ่งเดี่ยวสูง 9.00 ม. ชนิด HIGH PRESSURE SODIUM LAMPS 250 WATTS CUT-OFF(9.00 M. (MOUNTING HEIGHT) TAPERED STEEL POLE SINGLE BRACKET WITHHIGH PRESSURE SODIUM LAMPS 250 WATTS, CUT - OFF)	ต้น	17.000	28,073.79	477,254.43	1.3589	38,149.47	648,541.04
8	2.4 งานสัญญาณไฟกระพริบ (FLASHING SIGNALS) 2.4.1 งานชุดสัญญาณไฟกระพริบ (FLASHING SIGNAL)	แห่ง	4.000	26,500.68	106,002.72	1.3589	36,011.77	144,047.09
9	2.5 งานตีเส้นจราจร (MARKINGS) 2.5.1 งาน THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW)	ตร.ม.	183.000	282.60	51,715.80	1.3589	384.02	70,276.60

ชนิดที่ กามีวงศ์

17 ธันวาคม 2564 14:12:53

หน้า 3 จาก 4

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณทางแยกอันตราย ทางหลวงหมายเลข 2282 ตอนควบคุม 0100 ตอน มะนาวหวาน - ปังเกตุ ที่ กม. 15+315 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1 แห่ง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (สำนักฯ)/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
10	2.5.2 งานTHERMOPLASTIC PAINT (WHITE)	ตร.ม.	309.000	282.60	87,323.40	1.3589	384.02	118,663.76
3.	งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างการก่อสร้าง (TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION)							
11	3.1 งานติดตั้งป้ายในงานก่อสร้าง/งานบูรณะบริเวณช่องจราจรซ้าย สำหรับทางหลวง 2 ช่องจราจร	ชุด	1.000	2,842.90	2,842.90	1.3589	3,863.21	3,863.21
รวมราคากลาง								3,929,539.09

ธนศักดิ์ กามิวงศ์

17 ธันวาคม 2564 14:12:53

หน้า 4 จาก 4

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประทศราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณทางแยกอันตราย ทางหลวงหมายเลข 2282 ตอนควบคุม 0100 ตอน มะนาวหวาน - ปังเกตุ ที่ กม. 15+315 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1 แห่ง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงบุรีที่ 2 (สำนารายณ์)/กรมทางหลวง

44

(ธนศักดิ์ กามังศรี)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

25

(บัญดิษย์ ชนะคำ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ปัญญา บุญพวง

(ปัญญา บุญพวง)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ธนศักดิ์ กามังศรี

17 ธันวาคม 2564