

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำงานบำรุงรักษาสะพาน ทางหลวงหมายเลข 3242 ตอน บางบอน ถึง
 โรงพยาบาลบางประกอก 8 ระหว่าง กม.18+980 ถึง กม.19+425 (ต่าระดับเอกชัย) ปริมาณงาน 1 แห่ง
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างเหมาทำงานบำรุงรักษาสะพาน ทางหลวงหมายเลข 3242 ตอน
 บางบอน ถึง โรงพยาบาลบางประกอก 8 ระหว่าง กม.18+980 ถึง กม.19+425 (ต่าระดับเอกชัย) ปริมาณงาน 1 แห่ง

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานทางหลวงที่ 13 (กรุงเทพ) / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 16,708,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป งานบำรุงรักษาสะพาน

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ เป็นเงิน 16,625,060.75 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 สุวิชาณ สุระบาล ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รส.ทล.13.1

7.2 สุรเชษฐ์ โภชน์เกาะ กรรมการกำหนดราคากลาง ชก.ทล. 13

7.3 คมวรรณ สุนิติบรยง กรรมการกำหนดราคากลาง วม.ทล.13

7.4 สมพร ฤทธิโรจน์ กรรมการกำหนดราคากลาง วว.ทล. 13

7.5 จรินทร์ กังใจ กรรมการกำหนดราคากลาง วบ.ทล.13

7.6 อนุรักษ์ โมราบุตร กรรมการกำหนดราคากลาง หัวหน้างานวางแผน

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างงานบำรุงรักษาสะพาน ทางหลวงหมายเลข 3242 ตอน บางบอน ถึง โรงพยาบาลบางปะกอก 8 ระหว่าง กม.19+425 ถึง กม.18+980 (ตงระดับเอกซัย)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง บริษัท 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สำนักงานเจ้าพนักงานก่อสร้าง สำนักงานทางหลวงที่ 13 (กรุงเทพฯ)/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. REPAIR OF BRIDGE FLOOR WITH FAST SETTING CONCRETE 24 HRS (PARTIAL DEPTH)	ตร.ม.	335.000	1,937.39	649,025.65	1.2357	2,394.03	802,000.99
2	2. REPAIR OF BRIDGE FLOOR WITH FAST SETTING CONCRETE 24 HRS (PARTIAL DEPTH AND CHANGE STEEL)	ตร.ม.	460.000	2,500.41	1,150,188.60	1.2357	3,089.75	1,421,288.05
3	3. REMOVE OF EXISTING JOINT	ม.	894.000	558.71	499,486.74	1.2357	690.39	617,215.76

ณัฐพงศ์ โมราบุตร

02 ธันวาคม 2564 10:36:56

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำงานบำรุงรักษาสะพาน ทางหลวงหมายเลข 3242 ตอน บางบอน ถึง โรงพยาบาลบางประกอก 8 ระหว่าง กม.18+980 ถึง กม.19+425 (ตารางระดับเอกซัย)

ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานทางหลวงที่ 13 (กรุงเทพ/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
4	4. REPAIR OF JOINT WITH ALUMINUM STRIP SEAL EXPANSION JOINT (FAST SETTING CONCRETE 24 HR.)	ม.	894.000	12,366.65	11,055,785.10	1.2357	15,281.46	13,661,633.64
5	5. THERMOPLASTIC PAINT	ตร.ม.	294.000	312.00	91,728.00	1.2357	385.53	113,348.28
6	6. TRAFFIC SIGNS AND DEVICES DURING CONSTRUCTION	ชุด	2.000	3,873.93	7,747.86	1.2357	4,787.01	9,574.03
รวมราคากลาง								16,625,060.75

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำงานบำรุงรักษาสะพาน ทางหลวงหมายเลข 3242 ตอน บางบอน ถึง โรงพยาบาลบางประกอก 8 ระหว่าง กม.18+980 ถึง กม.19+425 (ต่างระดับเอกชัย)

หน่วยงาน ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานทางหลวงที่ 13 (กรุงเทพฯ/กรมทางหลวง



แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานบำรุงรักษาสะพาน ทางหลวงหมายเลข 3242 ตอน บางบอน ถึง โรงพยาบาลบางปะกอก 8 ระหว่าง กม.18+980 ถึง กม.19+425 (ตงระดับเอชซี)

ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานทางหลวงที่ 13 (กรุงเทพ)/กรมทางหลวง


(สุรเชษฐ์ โภชนเกษะ)

กรรมการกำหนดราคากลาง


(จรินทร์ กังใจ)

กรรมการกำหนดราคากลาง


(สุวิชัย สุระบาล)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


(คมวรรณ สุนติบริรง)

กรรมการกำหนดราคากลาง


(ญัฐพงศ์ ไม้ราบุดร)

กรรมการกำหนดราคากลาง


(สมพร ฤทธิโรจน์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำงานบำรุงรักษาสะพาน ทางหลวงหมายเลข 3242 ตอน บางบอน ถึง โรงพยาบาลบางประกอก
 8 ระหว่าง กม.18+980 ถึง กม.19+425 (ต่างระดับเอกชัย) ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
 จ้างเหมาทำงานบำรุงรักษาสะพาน ทางหลวงหมายเลข 3242 ตอน บางบอน ถึง โรงพยาบาลบางประกอก 8 ระหว่าง กม.18+980 ถึง
 กม.19+425 (ต่างระดับเอกชัย) ปริมาณงาน 1 แห่ง

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 REPAIR OF BRIDGE FLOOR WITH FAST SETTING CONCRETE 24 HRS (PARTIAL DEPTH)

คิดปริมาณ 4.000 ตร.ม. สกัตล็ก 0.100 ม.

- FAST SETTING CONCRETE 24 HRS. 0.400 ลบ.ม. @ 2,700.000	=	1,080.000 บาท
บาท		
- น้ำยาป้องกันการเกิดสนิมในเหล็กเสริม 0.700 ลิตร/ตร.ม. 2.800 ลิตร	=	980.000 บาท
@ 350.000 บาท		
- น้ำยาบ่มคอนกรีต 6.000 ตร.ม./ลิตร 0.666 ลิตร @ 34.450 บาท	=	22.943 บาท
- น้ำยาประสานคอนกรีต 3.000 ตร.ม./ลิตร 1.333 ลิตร @ 125.000	=	166.625 บาท
บาท		
- ค่าตัดคอนกรีต 8.000 เมตร @ 100.000 บาท	=	800.000
- ค่าสกัต,ตักแต่ง และขัดสนิมเหล็ก	=	4,700.000 บาท
ค่างานต้นทุน	=	7,749.568 บาท
รวมราคาต้นทุน	=	1,937.39 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำงานบำรุงรักษาสะพาน ทางหลวงหมายเลข 3242 ตอน บางบอน ถึง โรงพยาบาลบางประกอก 8 ระหว่าง กม.18+980 ถึง กม.19+425 (ต่างระดับเอกชัย) ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างเหมาทำงานบำรุงรักษาสะพาน ทางหลวงหมายเลข 3242 ตอน บางบอน ถึง โรงพยาบาลบางประกอก 8 ระหว่าง กม.18+980 ถึง กม.19+425 (ต่างระดับเอกชัย) ปริมาณงาน 1 แห่ง

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

2 REPAIR OF BRIDGE FLOOR WITH FAST SETTING CONCRETE 24 HRS (PARTIAL DEPTH AND CHANGE STEEL)

คิดปริมาณ 4.000 ตร.ม. สกัดลึก 0.100 ม.

- FAST SETTING CONCRETE 24 HRS. 0.400 ลบ.ม. @ 2,700.000	=	1,080.000 บาท
บาท		
- เหล็กเสริม DB 16 มม. 28,724.960 ตัน @ จำนวน 76.380 กก. @ 28.725 บาท/กก.	=	2,194.015 บาท
- ลวดผูกเหล็ก @ 1.909 กก. @ 30.420 บาท	=	58.071 บาท
- น้ำยาป้องกันการเกิดสนิมในเหล็กเสริม 0.700 ตร.ม./ลิตร 2.800 ลิตร @ 350.000 บาท	=	980.000 บาท
- น้ำยาบ่มคอนกรีต 6.000 ตร.ม./ลิตร 0.666 ลิตร @ 34.450 บาท	=	22.943 บาท
- น้ำยาประสานคอนกรีต 3.000 ตร.ม./ลิตร 1.333 ลิตร @ 125.000 บาท	=	166.625 บาท
บาท		
- ค่าตัดคอนกรีต 8.000 เมตร @ 100.000 บาท	=	800.000 บาท
- ค่าสกัด, ตกแต่ง และขัดสนิมเหล็ก	=	4,700.000 บาท
ค่างานต้นทุน	=	10,001.654 บาท
ค่างานต้นทุน	=	2,500.41 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำงานบำรุงรักษาสะพาน ทางหลวงหมายเลข 3242 ตอน บางบอน ถึง โรงพยาบาลบางประกอก 8 ระหว่าง กม.18+980 ถึง กม.19+425 (ต่างระดับเอกชัย) ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างเหมาทำงานบำรุงรักษาสะพาน ทางหลวงหมายเลข 3242 ตอน บางบอน ถึง โรงพยาบาลบางประกอก 8 ระหว่าง กม.18+980 ถึง กม.19+425 (ต่างระดับเอกชัย) ปริมาณงาน 1 แห่ง

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

3 REMOVE OF EXISTING JOINT

งานสกัด และ รื้อถอนวัสดุรอยต่อเดิม คิดที่ความยาว 12.000 เมตร	
ค่าเช่าเครื่องตัดคอนกรีต 1.000 เครื่อง @ 1,000.000	= 1,000.000 บาท
ค่าเช่าเครื่องลม (Air Compressure)พร้อมหัวสกัดและอุปกรณ์ประกอบ 1.000 เครื่อง @ 2,000.000	= 2,000.000 บาท
ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องตัดคอนกรีต 17.000 ลิตร @ 29.680	= 504.560 บาท
ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องสกัดลม 32.000 ลิตร @ 29.680	= 949.760 บาท
ค่าเช่ารถยนต์กระบะ 1.000 ลิตร @ 900.000	= 900.000 บาท
ค่าประกอบและติดตั้ง ช่างฝีมือ 1.000 คน @ 500.000	= 500.000 บาท
คนงาน 6.000 คน @ 300.000	= 1,800.000 บาท
รวมเป็นเงิน	= 6,704.560 บาท
ค่างานต้นทุน	= 558.71 บาท/ม.

โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำงานบำรุงรักษาสะพาน ทางหลวงหมายเลข 3242 ตอน บางบอน ถึง โรงพยาบาลบางประกอก 8 ระหว่าง กม.18+980 ถึง กม.19+425 (ต่างระดับเอกชัย) ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างเหมาทำงานบำรุงรักษาสะพาน ทางหลวงหมายเลข 3242 ตอน บางบอน ถึง โรงพยาบาลบางประกอก 8 ระหว่าง กม.18+980 ถึง กม.19+425 (ต่างระดับเอกชัย) ปริมาณงาน 1 แห่ง

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

4 REPAIR OF JOINT WITH ALUMINUM STRIP SEAL EXPANSION JOINT (FAST SETTING CONCRETE 24 HR.)

งานติดตั้ง Stripseal Alumimum Expansion Joint พร้อมเทคอนกรีต	
คิดที่ความยาว 6.000 m. Strip Seal (Maxlmum Gap 4.0 - 7.0 cm)	
4.1.วัสดุ Strip Seal รวมอุปกรณ์ (ไม่รวมค่าแรงติดตั้ง) 6.000 ม.@	= 64,800.000 บาท
10,800.000 บาท/ม.	
(คิดปริมาณความยาวที่ใช้จริง	= ความกว้าง Road way + (2 X ระยะ Upturn 0.15/ข้าง หรือตามแบบกำหนด)
4.2.ค่าวัสดุประกอบการติดตั้ง X ความกว้าง Road way	
(ไม่ต้องพิจารณาถึงระยะ Upturn)	
- FAST SETTING CONCRETE 24 HRS. 0.596 ลบ.ม. @ 2,700.000	= 1,609.200 บาท
บาท	
- น้ำยาประสานคอนกรีต 1.080 ลิตร @ 125.000 บาท	= 135.000 บาท
- น้ำยาลบคอนกรีต 0.417 ลิตร @ 34.450 บาท	= 14.365 บาท
- เหล็กเสริม DB Ø 16 มม. 28,724.960 จำนวน 113.616 กก. @	= 3,263.619 บาท
28.725 บาท	
- เหล็กเสริม DB Ø 12 มม. 28,924.960 จำนวน 58.252 กก. @	= 1,684.939 บาท
28.925 บาท	
- Master Joint 0.376 กก. @ 52.660 บาท	= 19.800 บาท
- ลวดผูกเหล็ก 4.296 กก. @ 30.420 บาท	= 130.684 บาท
- โฟมแข็งแผ่นหนา 5 ซม. 1.660 แผ่น @ 90.000 บาท	= 149.400 บาท
รวมเป็นเงิน	= 71,807.007 บาท
ราคาต่อเมตร	= 11,967.834 บาท/เมตร
4.3.ค่าแรงประกอบติดตั้ง Strip Seal Aluminum Expansion Joint	
คิดที่ความยาว 12.000 ม.	
ค่าเช่าเครื่องเชื่อมไฟฟ้า 1.000 เครื่อง @ 500.000 บาท	= 500.000 บาท

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำงานบำรุงรักษาสะพาน ทางหลวงหมายเลข 3242 ตอน บางบอน ถึง โรงพยาบาลบางประกอก
8 ระหว่าง กม.18+980 ถึง กม.19+425 (ต่างระดับเอกชัย) ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
จ้างเหมาทำงานบำรุงรักษาสะพาน ทางหลวงหมายเลข 3242 ตอน บางบอน ถึง โรงพยาบาลบางประกอก 8 ระหว่าง กม.18+980 ถึง
กม.19+425 (ต่างระดับเอกชัย) ปริมาณงาน 1 แห่ง
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

**4 REPAIR OF JOINT WITH ALUMINUM STRIP SEAL EXPANSION JOINT (FAST SETTING CONCRETE 24
HR.)**

ค่าเช่าเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 1.000 เครื่อง @ 500.000 บาท	=	500.000 บาท
ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 13.000 ลิตร @ 29.680 บาท	=	385.840 บาท
ค่าเช่ารถยนต์กระบะ 1.000 คัน @ 900.000 บาท	=	900.000 บาท
ค่าประกอบและติดตั้ง ช่างฝีมือ 2.000 คน @ 500.000 บาท	=	1,000.000 บาท
คนงาน 5.000 คน @ 300.000 บาท	=	1,500.000 บาท
รวมเป็นเงิน	=	4,785.840 บาท
ราคาต่อเมตร	=	398.820 บาท/เมตร
ค่างานต้นทุน	=	12,366.65 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประกวตราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำงานบำรุงรักษาสะพาน ทางหลวงหมายเลข 3242 ตอน บางบอน ถึง โรงพยาบาลบางประกอก
8 ระหว่าง กม.18+980 ถึง กม.19+425 (ต่างระดับเอกชัย) ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
จ้างเหมาทำงานบำรุงรักษาสะพาน ทางหลวงหมายเลข 3242 ตอน บางบอน ถึง โรงพยาบาลบางประกอก 8 ระหว่าง กม.18+980 ถึง
กม.19+425 (ต่างระดับเอกชัย) ปริมาณงาน 1 แห่ง
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

5 THERMOPLASTIC PAINT

ค่าสี 6.000 กก./ตร.ม. @ 42.000 (บาท/กก.)	= 252.000 บาท/ตร.ม.
ค่าลูกแก้ว 0.400 กก./ตร.ม. @ 60.000 (บาท/กก.)	= 24.000 บาท/ตร.ม.
ค่า PRIMER 1.00 ตร.ม. @ 24.000 (บาท/ตร.ม.)	= 24.000 บาท/ตร.ม.
ค่าดำเนินการ (ค่าแรงและค่าเสื่อมราคาเครื่องมือ) @ 13.000 (บาท/ตร.ม.)	= 13.000 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน	= 313.000 บาท/ตร.ม.
ปรับใช้	= 312.00 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำงานบำรุงรักษาสะพาน ทางหลวงหมายเลข 3242 ตอน บางบอน ถึง โรงพยาบาลบางประกอก 8 ระหว่าง กม.18+980 ถึง กม.19+425 (ต่างระดับเอกชัย) ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างเหมาทำงานบำรุงรักษาสะพาน ทางหลวงหมายเลข 3242 ตอน บางบอน ถึง โรงพยาบาลบางประกอก 8 ระหว่าง กม.18+980 ถึง กม.19+425 (ต่างระดับเอกชัย) ปริมาณงาน 1 แห่ง

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

6 TRAFFIC SIGNS AND DEVICES DURING CONSTRUCTION

ใช้ชุดที่ 1 ตามคู่มือ 0.000 ชุด 62,571.290	= 0.000 บาท
ใช้ชุดที่ 2 ตามคู่มือ 0.000 ชุด 60,839.600	= 0.000 บาท
ใช้ชุดที่ 3 ตามคู่มือ 0.112 ชุด 34,588.700	= 3,873.934 บาท
ใช้ชุดที่ 4 ตามคู่มือ 0.000 ชุด 46,484.280	= 0.000 บาท
ใช้ชุดที่ 5 ตามคู่มือ 0.000 ชุด 145,241.820	= 0.000 บาท
ใช้ชุดที่ 6 ตามคู่มือ 0.000 ชุด 29,162.900	= 0.000 บาท
ใช้ชุดที่ 7 ตามคู่มือ 0.000 ชุด 42,084.400	= 0.000 บาท
ใช้ชุดที่ 8 ตามคู่มือ 0.000 ชุด 60,322.410	= 0.000 บาท
ใช้ชุดที่ 9 ตามคู่มือ 0.000 ชุด 70,396.210	= 0.000 บาท
ใช้ชุดที่ 10 ตามคู่มือ 0.000 ชุด 49,956.260	= 0.000 บาท
ใช้ชุดที่ 11 ตามคู่มือ 0.000 ชุด 52,668.960	= 0.000 บาท
ใช้ชุดที่ 12 ตามคู่มือ 0.000 ชุด 19,109.520	= 0.000 บาท
ต้นทุนค่างานอุปกรณ์ป้าย เป็นเงิน	= 3,873.93 บาท

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานบำรุงรักษาสะพาน ทางหลวงหมายเลข 3242 ตอน บางบอน ถึง โรงพยาบาลบางปะกอก 8 ระหว่าง กม.18+980 ถึง กม.19+425 (ต่างระดับเอกชัย) ปริมาณงาน 1

**แบบสรุปขอมูลวัสดุและค่าดำเนินการ
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานบำรุงรักษาสะพาน ทางหลวงหมายเลข 3242 ตอน บางบอน ถึง โรงพยาบาลบางปะกอก 8 ระหว่าง กม.18+980 ถึง กม.19+425 (ต่างระดับเอกชัย) ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานเหมาทำงานบำรุงรักษาสะพาน ทางหลวงหมายเลข 3242 ตอน บางบอน ถึง

โรงพยาบาลบางปะกอก 8 ระหว่าง กม.18+980 ถึง กม.19+425 (ต่างระดับเอกชัย) ปริมาณงาน 1 แห่ง

สาย 3242	โรงพยาบาลบางปะกอก 8	ชนิดฝนตก	ฝนชุก 1	ราคามัมนิโศลา	27.84	บาท/ลิตร
ตอน บางบอน - โรงพยาบาลบางปะกอก 8	กรุงเทพมหานคร	5.00%	เงินล่วงหน้าจ่าย	15.00%		
อยู่ในท้องที่จังหวัด		10.00%	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7.00%		

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่งขึ้นลง (บาท)	ค่าตัด/ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ที่กระทรวงพาณิชย์ประกาศล่าสุด	แหล่งที่มา
1	ลวดผูกเหล็กกลมผูกเหล็กคก.1.25มม.(เบอร์18)	กก.	30.42	0.00	0.00	0.00	0.00	30.42	พ.ย. 2564	
2	เหล็กเส้นกลมผิวขมขอยSD.40(มอก.)ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง12มม.ยาว10เมตร(Tem pcore)	ตัน	25,500.00	30.00	44.96	80.00	3,300.00	28,924.96	พ.ย. 2564	
3	เหล็กเส้นกลมผิวขมขอยSD.40(มอก.)ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง16มม.ยาว10เมตร(Tem pcore)	ตัน	25,300.00	30.00	44.96	80.00	3,300.00	28,724.96	พ.ย. 2564	