

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานกิจกรรมปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย บนทางหลวงหมายเลข 3249  
 ตอน เขาไทรยา - แพร่งขาหยั่ง ระหว่าง กม.3+379 - กม.3+650, กม.10+600 - กม.11+858 ปริมาณงาน 1 แห่ง  
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานกิจกรรมปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย  
 บนทางหลวงหมายเลข 3249 ตอน เขาไทรยา - แพร่งขาหยั่ง ระหว่าง กม.3+379 - กม.3+650, กม.10+600 - กม.11+858  
 ปริมาณงาน 1 แห่ง

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงจันทบุรี / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 6,990,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป กิจกรรมปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 23 ธ.ค. 2564 เป็นเงิน 6,926,502.68 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 พนมพร ศรีชุมพล ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงจันทบุรี (ฝ่ายวิศวกรรม)

7.2 สวัสดิ์ เทียมมีเขาว์ กรรมการกำหนดราคากลาง รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงจันทบุรี (ฝ่ายปฏิบัติการ)

7.3 สราวุฒิ วงศ์ประทุม กรรมการกำหนดราคากลาง หัวหน้างานวางแผนแขวงทางหลวงจันทบุรี



(นายคมกฤต คีจิงวิภาค)

ผอ.ขท.นครศรีธรรมราชที่ ๒ (ทุ่งสง) รักษาราชการแทน

ผอ.ขท.จันทบุรี

สราวุฒิ วงศ์ประทุม

23 ธันวาคม 2564 15:22:11

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวราคาจ้างก่อสร้างงานกิจกรรมปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย บนทางหลวงหมายเลข 3249 ตอน เขาไวยา - แพร่งขาหยั่ง ระหว่าง กม.3+379 - กม.3+650, กม.10+600 - กม.11+858 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงจันทร์บุรี/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. CLEARING AND GRUBBING	ตร.ม.	3,050.000	1.76	5,368.00	1.3774	2.42	7,393.88
2	2. EARTH EXCAVATION	ลบ.ม.	280.000	40.53	11,292.40	1.3774	55.55	15,554.15
3	3. EARTH EMBANKMENT	ลบ.ม.	705.000	241.23	170,067.15	1.3774	332.27	234,250.49
4	4. SELECTED MATERIAL A	ลบ.ม.	285.000	461.95	131,655.75	1.3774	636.28	181,342.63
5	5. SOIL AGGREGATE SUBBASE	ลบ.ม.	280.000	492.28	137,838.40	1.3774	678.06	189,858.61
6	6. CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE	ลบ.ม.	410.000	683.41	280,198.10	1.3774	941.32	385,944.86
7	7. PRIME COAT	ตร.ม.	1,700.000	31.19	53,023.00	1.3774	42.96	73,033.88
8	8. TACK COAT	ตร.ม.	1,700.000	14.23	24,191.00	1.3774	19.60	33,320.68
9	9. ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM.THICK	ตร.ม.	1,700.000	244.71	416,007.00	1.3774	337.06	573,008.04
10	10. ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK	ตร.ม.	1,700.000	242.30	411,910.00	1.3774	333.74	567,364.83
11	11. R.C.PIPE CULVERTS DIA. 0.40 M. CLASS 2	ม.	36.000	654.88	23,575.68	1.3774	902.03	32,473.14

สรวยณี วงศ์ประทุม

23 ธันวาคม 2564 15:23:05

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวราคาจ้างก่อสร้างงานกิจกรรมปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย บนทางหลวงหมายเลข 3249 ตอน เขาไวยุทธ - แพร่งขาหยั่ง ระหว่าง กม.3+379 - กม.3+650, กม.10+600 - กม.11+858 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงจันทร์บุรี/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
12	12. R.C.PIPE CULVERTS DIA. 1.20 M. CLASS 2	ม.	255.000	3,710.55	946,190.25	1.3774	5,110.91	1,303,282.45
13	13. R.C.MANHOLE TYPE C FOR R.C.P. DIA. 1.20 M. WITH R.C. COVER	EACH	12.000	22,494.64	269,935.68	1.3774	30,984.11	371,809.40
14	14. R.C.MANHOLE TYPE G FOR R.C.P. DIA 1.20 M. WITH CAST IRON COVER	EACH	6.000	46,461.99	278,771.94	1.3774	63,996.74	383,980.47
15	15. MEDIAN DROP INLET TYPE A	EACH	3.000	7,624.76	22,874.28	1.3774	10,502.34	31,507.03
16	16. R.C.U-DITCH TYPE D	ม.	105.000	2,758.03	289,593.15	1.3774	3,798.91	398,885.60
17	17. STEEL GRATING	EACH	22.000	75.00	1,650.00	1.3774	103.30	2,272.71
18	18. RETAINING WALL TYPE 1B	ม.	75.000	956.80	71,760.00	1.3774	1,317.89	98,842.22
19	19. PLAIN CONCRETE HEADWALL FOR R.C.PIPE CULVERT (END WALL)	ลบ.ม.	15.000	2,244.48	33,667.20	1.3774	3,091.54	46,373.20
20	20. CONCRETE BARRIER CURB AND GUTTER	ม.	105.000	570.95	59,949.75	1.3774	786.42	82,574.78
21	21. SPECIAL CURB	ม.	2,905.000	219.26	636,950.30	1.3774	302.00	877,335.34

สรุควางพิมพ์ วงศ์ประทุม

23 ธันวาคม 2564 15:23:05

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประทศราคาจ้างก่อสร้างงานกิจกรรมปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย บนทางหลวงหมายเลข 3249 ตอน เขาไธยา - แพร่งขาหยั่ง ระหว่าง กม.3+379 - กม.3+650, กม.10+600 - กม.11+858 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงจันทร์บุรี/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
22	22. CONCRETE SLAB ON MEDIAN	ตร.ม.	1,370.000	272.69	373,585.30	1.3774	375.60	514,576.39
23	23. RELOCATION OF EXISTING ROADWAY LIGHTING 9.00 M. (MOUNTING HEIGHT) SINGLE BRACKET	EACH	14,000	12,409.45	173,732.30	1.3774	17,092.77	239,298.87
24	24. THERMOPLASTIC PAINT	ตร.ม.	605.000	289.27	175,068.85	1.3774	398.57	241,139.83
25	25. CURB MARKINGS	ตร.ม.	285.000	85.00	24,225.00	1.3774	117.07	33,367.51
26	26. TRAFFIC ADMINISTRATION DURING CONSTRUCTION	L.S	1.000	5,598.73	5,598.73	1.3774	7,711.69	7,711.69
<b>รวมราคากลาง</b>								<b>6,926,502.68</b>

สรวิชาติ วงศ์ประทุม

23 ธันวาคม 2564 15:23:05



แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานกิจกรรมปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย บนทางหลวงหมายเลข 3249 ตอน เขาไร่ยา - แพร่งขาหยั่ง ระหว่าง กม.3+379 - กม.3+650, กม.10+600 - กม.11+858 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

แขวงทางหลวงจันทบุรี/กรมทางหลวง



( พนมพร ศรีชมพู )  
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

( สวัสดิ์ เทียมมีเขาว์ )  
กรรมการกำหนดราคากลาง

( สราวุฒิ วงศ์ประทุม )

กรรมการกำหนดราคากลาง

( นายคมกฤต สีจั่งวิภาค )

ผอ.ขท.นครศรีธรรมราชที่ ๒ (ทุ่งสง) รักษาราชการแทน

ผอ. ขท.จันทบุรี

สราวุฒิ วงศ์ประทุม

23 ธันวาคม 2564