

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2565 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์
ทางหลวงหมายเลข 346 ตอนควบคุม 0302 ตอนลำลูกบัว - หนองกระทุ่ม ตอน 1 ระหว่าง กม.77+330 - กม.78+880
ปริมาณงาน 1 แห่ง (30,830 ตร.ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานเสริมผิวแอสฟัลต์
ทางหลวงหมายเลข 346 ตอนควบคุม 0302 ตอนลำลูกบัว - หนองกระทุ่ม ตอน 1 ระหว่าง กม.77+330 - กม.78+880

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงนครปฐม / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 12,800,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป เสริมผิวแอสฟัลต์ (Asphalt Overlay)

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 21 ธ.ค. 2564 เป็นเงิน 12,736,584.66 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง


6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 จุมพต พุ่มประดับ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รอ.ขท.นครปฐม(ว)

7.2 ศุภกิจ เจียมสกุล กรรมการกำหนดราคากลาง ชม.ขท.ท่าตำหนัก ขท.นครปฐม

7.3 สาธิต ภูมिवิศา กรรมการกำหนดราคากลาง ชม.ขท.


(นายชัยวัฒน์ ศิริตันชวกรณ์)
ผอ.ขท.นครปฐม

สาธิต ภูมिवิศา

21 ธันวาคม 2564 09:40:51

21 ธ.ค. 2564

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง: ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2565 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 346 ตอนคาบศุม 0302 ตอนลำภูแก้ว - หมอกระทุม ตอน 1 ระหว่าง กม. 77+330 - กม. 78+880 ปริมาณงาน 1 แห่ง (30,830 ตร.ม.) ตยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง: แขวงทางหลวงนครปฐม/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. 1.9 COLD MILLING 5 CM. DEEP	ตร.ม.	4,380,000	13.01	56,983.80	1.3107	17.05	74,688.66
2	2. 4.1(2) TACK COAT	ตร.ม.	35,210,000	13.87	488,362.70	1.3107	18.17	640,096.99
3	3. 4.4(3) ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK (AC 40-50)	ตร.ม.	4,380,000	243.72	1,067,493.60	1.3107	319.44	1,399,163.86
4	4. 4.4(4) ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK (AC 40-50)	ตร.ม.	30,830,000	247.01	7,615,318.30	1.3107	323.75	9,981,397.69
5	5. 6.15(2.1) THERMOPLASTIC PAINT	ตร.ม.	1,243,000	270.11	335,746.73	1.3107	354.03	440,063.23
6	6. THERMOPLASTIC PAINT(RUMBLE STRIP)	ตร.ม.	42,000	345.61	14,515.62	1.3107	452.99	19,025.62
7	7. COLD PLASTIC (TWO COMPONENTS)	ตร.ม.	153,000	868.38	132,862.14	1.3107	1,138.18	174,142.40
8	8. งานติดตั้งป้ายและอุปกรณ์จราจรระหว่างการก่อสร้างบริเวณของจราจรขวา สำหรับทางหลวง 4 ช่องจราจร	LS	1,000	6,108.35	6,108.35	1.3107	8,006.21	8,006.21
รวมราคากลาง								12,736,584.66

สถิติ ภูวิวิค่า

21 ธันวาคม 2564 09:40:56

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม


ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง

ประจำปี 2565 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 346 ตอนควบคุม 0302 ตอนลำลูกบัว - หนองกระทุ่ม ตอน 1 ระหว่าง กม.77+330 - กม.78+880 ปริมาณงาน 1 แห่ง (30,830 ตร.ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

แขวงทางหลวงนครปฐม/กรมทางหลวง


(จุมพิต พุ่มประดับ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(สุภกิจ เจียมสกุล)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(สาทิต ภูผิวิต้า)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง ประกอบด้วยงานก่อสร้างทางหลวง ประจำปี 2565 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 346 ตอนลำลูกบัว -
หนองกระทุ่ม ตอน 1 ระหว่าง กม.77+330 - กม.78+880 ปริมาณงาน 1 แห่ง (30,830 ตร.ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 346 ตอน
ควนลุม 0302 ตอนลำลูกบัว - หนองกระทุ่ม ตอน 1 ระหว่าง กม.77+330 - กม.78+880 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงนครปฐม / กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	ลำดับที่ รายการ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
0.1	1	1.9 COLD MILLING 5 CM. DEEP	ตร.ม.	4,380,000	13.01	56,983.80	1.3107	17.05	74,688.66
0.2	2	4.1(2) TACK COAT	ตร.ม.	35,210,000	13.87	488,362.70	1.3107	18.17	640,096.99
0.3	3	4.4(3) ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK (AC 40-50)	ตร.ม.	4,380,000	243.72	1,067,493.60	1.3107	319.44	1,399,163.86
0.4	4	4.4(4) ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK (AC 40-50)	ตร.ม.	30,830,000	247.01	7,615,318.30	1.3107	323.75	9,981,397.69
0.5	5	6.15(2.1) THERMOPLASTIC PAINT	ตร.ม.	1,243,000	270.11	335,746.73	1.3107	354.03	440,063.23
0.6	6	THERMOPLASTIC PAINT(RUMBLE STRIP)	ตร.ม.	42,000	345.61	14,515.62	1.3107	452.99	19,025.62
0.7	7	COLD PLASTIC (TWO COMPONENTS)	ตร.ม.	153,000	868.38	132,862.14	1.3107	1,138.18	174,142.40
0.8	8	งานติดตั้งป้ายและอุปกรณ์จราจรระหว่างทางก่อสร้างบริเวณช่องจราจรทางหลวง 4 ช่องจราจร สำหรับ	L.S	1,000	6,108.35	6,108.35	1.3107	8,006.21	8,006.21
TOTAL									12,736,584.66