

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 401 ตอนควบคม 0402 ตอน บางกุ้ง -
 เขาหัวช้าง ตอน 2 ระหว่าง กม.191+100 - กม.194+130 LT ปริมาณงาน 33,330.00 ตร.ม.
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 401 ตอนควบคม
 0402 ตอน บางกุ้ง - เขาหัวช้าง ตอน 2 (93.14.18.00)

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์) / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 12,800,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้างจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2564 เป็นเงิน 12,265,777.56 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 พิชณ ศิลป์สวัสดิ์ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รอ.ขท.(ว)สุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์)

7.2 เจริญผล ผลชำ กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

7.3 ปรีวัฒน์ วัชรสวัสดิ์ กรรมการกำหนดราคากลาง ขผ.ขท.สุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์)

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานทำกาการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 401 ตอนควบคุม 0402 ตอน บางกุง - เขาทิวชาง ตอน 2 ระหว่าง กม.191+100 - กม.194+130 LT ปริมาณงาน 33,330.00 ตร.ม.

**แบบสรุปรายชื่อวัสดุและค่าดำเนินการ
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

โครงการ/งานก่อสร้าง				
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานทำกาการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 401 ตอนควบคุม 0402 ตอน บางกุง - เขาทิวชาง ตอน 2 ระหว่าง กม.191+100 - กม.194+130 LT				
ปริมาณงาน 33,330.00 ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานหมากทำกาการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 401 ตอนควบคุม 0402 ตอน บางกุง - เขาทิวชาง				
สาย	401	ตอน 2 (93.14.18.00)		
ตอน	บางกุง - เขาทิวชาง ตอน 2			
อยู่ในท้องที่จังหวัด	สุราษฎร์ธานี	เขตฝนตก	ปกติ	ราคาน้ำมันโซลา
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)	5.00%	เงินลงทุนจ่าย		15.00%
เงินประกันผลงานหัก	10.00%	ภาษีมูลค่าเพิ่ม		7.00%
		ราคา	28.74	บาท/ลิตร

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าตัด/ ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ที่กาการทรง พณิชย์ประกาศ ล่าสุด	แหล่งที่มา
1	ยางมะตอยชนิดเอซีเกรดAC-60/70บรรจุBULK	ตัน	24,786.67	675.00	1,018.74	35.00	0.00	25,840.41	พ.ย. 2564	บันทึกสืบ
2	ยางมะตอยชนิดเอซีเร่งตัวเร็วเกรดCRS-2บรรจุBULK	ตัน	24,196.67	675.00	1,018.74	25.00	0.00	25,240.41	พ.ย. 2564	บันทึกสืบ
3	หินผสมแอสฟัลต์คอนกรีตหินผสมแอสฟัลต์คอนกรีต	ลบ.ม.	284.00	9.00	21.17	0.00	0.00	305.17	พ.ย. 2564	บันทึกสืบ
4	หินฝุ่นหินฝุ่น	ลบ.ม.	260.00	9.00	21.17	0.00	0.00	281.17	พ.ย. 2564	บันทึกสืบ
5	AC40/50	ตัน	29,400.00	64.00	96.87	35.00	0.00	29,531.87	ธ.ค. 2564	บันทึกสืบ

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง: ประมวลราคากลางก่อสร้างงานทำกาการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 401 ตอนควบคุม 0402 ตอน บางกุ้ง - เขาทิวัง ตอน 2 ระหว่าง กม.191+100 - กม.194+130 LT ปริมาณงาน 33,330.00

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง: ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง: แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์)/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งานผิวทาง (SURFACE COURSES) 1.1 งานพรมไค้ต และแท็คโค้ต (PRIME COAT & TACK COAT) 1.1.1 งานลาดแอสฟัลต์แท็คโค้ต (TACK COAT)	ตร.ม.	33,330.000	14.38	479,285.40	1.3147	18.90	630,116.51
2	1.2 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE) 1.2.1 งานปรับระดับด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE) AC.60/70)	ตัน	100.000	1,910.36	191,036.00	1.3147	2,511.55	251,155.02
3	1.2.2 งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต พหนา.....มม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE) (AC.40/50) 2. งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS) 2.1 งานตีเส้นจราจร (MARKINGS)	ตร.ม.	33,330.000	249.41	8,312,835.30	1.3147	327.89	10,928,884.56

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคากลางก่อสร้างงานทำการศึกษาเพื่อเสนอราคา 401 ตอนควบคุม 0402 ตอน บางกุง - เขาทิวช้าง ตอน 2 ระหว่าง กม.191+100 - กม.194+130 LT ปริมาณงาน 33,330.00

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กรม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์)/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
4	2.1.1 THERMOPLASTIC PAINT ระดับ 1(YELLOW & WHITE)	ตร.ม.	1,149.000	293.00	336,657.00	1.3147	385.20	442,602.95
5	3. งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างกึ่งการก่อสร้าง (TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION) 3.1 งานป้ายมาตรฐานในงานก่อสร้าง ชุดที่ 4-9	ชุด	1.000	9,902.28	9,902.28	1.3147	13,018.52	13,018.52
							รวมราคากลาง	12,265,777.56

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประเภทราคากลางก่อสร้างทั้งหมดทำการศึกษาแบบก่อสร้าง 401 ตอนควบคุม 0402 ตอน บึงกุ้ง - เขาทิวช้าง ตอน 2 ระหว่าง กม.191+100 - กม.194+130 LT ปริมาณงาน 33,330.00
 ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์)/กรมทางหลวง



(เจริญผล ผลขำ)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(พิชณ คิลป์สวัสดิ์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(ปรีพัฒน์ วัชรสวัสดิ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง