

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ตามแบบก่อสร้างส่วนสำรวจและออกแบบ  
และอนุมัติโดยสำนักงานทางหลวงที่ 12 (สพรรณบุรี) ทางหลวงหมายเลข 3456 ตอนควบคุม 0101 ตอน หนองกระดี่ -  
คลองข่อย ตอน 2 ระหว่าง กม.41+500 - กม.47+481 (เป็นแห่ง ๆ) ระยะทางยาว 2.353 กม. ปริมาณงาน 21,427 ตร.ม.  
(รวมสวนขยาย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงอุทัยธานี / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 14,500,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๕ ธ.ค. ๒๕๖๔ เป็นเงิน 14,373,515.88 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 นิมิตร ลำสกุล ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาอาวุโส

7.2 ไพศาล สิทธิเชตรกรณ์ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาอาวุโส

7.3 ชญานนท์ รุ่งเรือง กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

**แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : **ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ตามแบบก่อสร้างส่วนสำรวจและออกแบบ และอนุมัติโดยสำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) ทางหลวงหมายเลข 3156**

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : **ตอน ท้องกระจัด - คลองข่อย ตอน 2 ระหว่าง กม.41+500 - กม.47+481 (เป็นแห่ง ๆ) ระยะทางยาว 2.353 กม. ปริมาณงาน 21,427 ตร.ม. (รวมส่วนขยาย)**

หน่วยวัด : **ตารางเมตร (e-bidding)**

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. MILLING OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE 5 CM. THICK	ตร.ม.	9,200,000	13.91	127,972.00	1.3018	18.10	166,993.94
2	2. SOFT MATERIAL EXCAVATION AND REPLACEMENT	ลบ.ม.	16,000	750.97	12,015.52	1.3018	977.61	15,641.80
3	3. PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING 20 CM. DEPTH	ตร.ม.	13,079,000	78.10	1,021,469.90	1.3018	101.67	1,329,749.51
4	4. วัสดุผสมเพิ่มเพื่อปรับคุณภาพวัสดุ (หินปูน)	ลบ.ม.	116,000	372.25	43,181.00	1.3018	484.59	56,213.02
5	5. PRIME COAT (MC-70)	ตร.ม.	13,079,000	33.48	437,884.92	1.3018	43.58	570,038.58
6	6. TACK COAT	ตร.ม.	21,427,000	11.59	248,338.93	1.3018	15.08	323,287.61
7	7. ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK	ตร.ม.	13,079,000	246.62	3,225,542.98	1.3018	321.04	4,199,011.85
8	8. ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK (AC. 40-50 )	ตร.ม.	21,427,000	261.35	5,599,946.45	1.3018	340.22	7,290,010.28
9	9. THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW & WHITE)	ตร.ม.	1,090,000	295.74	322,356.60	1.3018	384.99	419,643.82

ชญา นนท์ รุ่งเรือง

14 ธันวาคม 2564 09:06:02

**แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

ประเภทราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ตามแบบก่อสร้างส่วนสำรวจและออกแบบ และอนุมัติโดยสำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) ทางหลวงหมายเลข 3166

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ประกอบควบคุม 0101 ตอน ท้องกระด - คลองข่อย ตอน 2 ระหว่าง กม.41+500 - กม.47+481 (เป็นแห่ง ๆ) ระยะทางยาว 2.353 กม. บริเวณงาน 21,427 ต.ม. (รวมส่วนขยาย)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ศูนย์ปฏิบัติการ/งานก่อสร้าง และวางแผนหลังสัญญา/กรมทางหลวง  
ศูนย์ปฏิบัติการ/งานก่อสร้าง (e-bidding)

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
10	10. TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION (ชุดที่4)	L.S	1.000	2,554.52	2,554.52	1.3018	3,325.47	3,325.47
							<b>รวมราคากลาง</b>	<b>14,373,515.88</b>

ชญาภรณ์ รุ่งเรือง

14 ธันวาคม 2564 09:06:02

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ประกาศราคาจากก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ตามแบบก่อสร้างส่วนสำรวจและออกแบบ และอนุมัติโดยสำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) ทางหลวงหมายเลข 3056 โดยมี  
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง 0101 ตอน ท้องกระตุ้ - คลองข่อย ตอน 2 ระหว่าง กม.4.1+500 - กม.4.7+481 (เป็นแห่ง ๆ) ระยะทางยาว 2.353 กม. ปริมาณงาน 21,427 ตร.ม. (รวมส่วนขยาย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงอุทัยธานี/กรมทางหลวง

(bidding)



( นิมิตร ล้ำสกุล )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

( ไพศาล สิทธิเชษฐภรณ์ )

กรรมการกำหนดราคากลาง

( ชญานนท์ รุ่งเรือง )

กรรมการกำหนดราคากลาง

ชญานนท์ รุ่งเรือง

14 ธันวาคม 2564