

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 333
 ตอบควม 0303 ตอน อุทัยธานี - สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา ระหว่าง กม.172+502 - กม.176+116 เป็นแห่ง ๆ (LT.)
 ระยะทางยาว 3.528 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง (39,748 ตร.ม. รวมส่วนขยาย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 / งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงอุทัยธานี / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 15,000,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๓ ธ.ค. ๒๕๖๔ เป็นเงิน 14,976,047.78 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 นิมิตร ลำสกุล ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาอาวุโส

7.2 ไพศาล สิทธิเชตรกรณ์ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาอาวุโส

7.3 ชญานนท์ รุ่งเรือง กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ชญานนท์ รุ่งเรือง

13 ธันวาคม 2564 14:25:29

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นักกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 333 ตอน อุทัยธานี - สดขานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา 0303 ตอน อุทัยธานี - สดขานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา 0303

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กม. 172+502 - กม. 176+116 เป็นแห่ง ๆ (L.T.) ระยะทางยาว 3.528 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง (39,748 ตร.ม. รวมส่วนขยาย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงอุทัยธานี/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. HOT MIX IN-PLACE RECYCLING: RE-PAVING METHOD 7 CM. (RECYCLING 3 CM. +AC.60-70 4 CM.)	ตร.ม.	33,250.000	291.11	9,679,407.50	1.2989	378.12	12,572,580.40
2	2. TACK COAT	ตร.ม.	6,498.000	11.58	75,246.84	1.2989	15.04	97,798.12
3	3. ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE	ตัน	38.000	1,921.90	73,032.20	1.2989	2,496.35	94,861.52
4	4. ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK (AC. 60-70)	ตร.ม.	6,498.000	189.17	1,229,226.66	1.2989	245.71	1,596,642.50
5	5. THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW & WHITE)	ตร.ม.	1,585.000	296.41	469,809.85	1.2989	385.00	610,236.01
6	6. TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION (ชุดที่6)	L.S	1.000	3,069.70	3,069.70	1.2989	3,987.23	3,987.23
รวมราคากลาง								14,976,047.78

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ประเภทราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 333 ตอน อุทัยธานี - สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา ตอนเก่า กม.172+502 - กม.176+116 เป็นแพะ ๆ (L.T.) ระยะทางยาว 3.528 กม. ปริมาณงาน 1 แพะ (39,748 ตร.ม. รวมส่วนขยาย) ครอบคลุมประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง _____ หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง _____ แขวงทางหลวงอุทัยธานี/กรมทางหลวง _____


(ไพศาล ลิทธิเชตรกรณ์)
กรรมการกำหนดราคากลาง


(นิมิตร ลำสกุล)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
กรรมการกำหนดราคากลาง

