

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างจุดพักรถเพื่อยกมาตรฐานงานทาง ประจำปี พ.ศ. 2565 รหัสงาน 28006
 ค่าก่อสร้างที่พักริมทาง ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0401 ตอน หนองแวงโสภพระ - พล ที่ กม. 266+175
 ด้านซ้ายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / การจ้างงาน(93.14.18.00)

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่) / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 10,560,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ทำการขุดไส้ผิวจราจรเดิมออก 10 ซม. ก่อสร้างชั้นโครงสร้างทางและผิวทางคอนกรีต PORTLAND CEMENT
 CONCRETE PAVEMENT 25 CM.THICK, ก่อสร้างและปรับปรุงระบบระบายน้ำโดยวางท่อ
 ค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.20 M. และ SIDE DITCH LINING TYPE II, ก่อสร้างศาลาขนาด 3.00 x 3.00 M.
 จำนวน 2 แห่ง, ก่อสร้างห้องน้ำขนาด 3.00 x 6.00 M. จำนวน 1 แห่ง, ก่อสร้างป้าย SIGN TOWER 6.00 M.,
 ก่อสร้างทางเท้าปูด้วย CONCRETE SLAB BLOCK ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างกิ่งเดียวเสาสูง 9.00 M.

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๔ - ม.ค. ๒๕๖๕ เป็นเงิน 10,397,753.58 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- 7.1 พงศ์ยุทธ หินเฑาะว์ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รอ.ขท.(ว)ขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่)
 7.2 เทอดเกียรติ ไชยลาภ กรรมการกำหนดราคากลาง ขผ.ขท.ขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่)
 7.3 สุประชา คามะนา กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างจุดพักรถเพื่อยกมาตรฐานงานทาง ประจำปี พ.ศ. 2565 รหัสงาน 28006 ค่าก่อสร้างที่พักริมทาง ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0401 ตอน
 หนองแขวงโสภนพระ - พล ที่ กม. 266+175 ด้านซ้ายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่)/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1.1 CLEARING AND GRUBBING	ตร.ม.	8,700.000	3.60	31,320.00	1.3313	4.79	41,696.31
2	1.2 UNSUITABLE MATERIAL EXCAVATION	ลบ.ม.	960.000	53.28	51,148.80	1.3313	70.93	68,094.39
3	1.3 MILLING OF EXISTING ASPHALT SURFACE 10 CM. THICK	ตร.ม.	450.000	16.85	7,582.50	1.3313	22.43	10,094.58
4	1.4 ขุดหรือวัสดุชั้นโครงสร้างทางเดิมเฉลี่ย 25 ซม. กองเก็บตามที่กำหนด	ลบ.ม.	225.000	51.51	11,589.75	1.3313	68.57	15,429.43
5	1.5 EARTH EXCAVATION	ลบ.ม.	200.000	48.44	9,688.00	1.3313	64.48	12,897.63
6	1.6 EARTH EMBANKMENT	ลบ.ม.	4,450.000	152.23	677,423.50	1.3313	202.66	901,853.90
7	1.7 EARTH FILL UNDER SIDEWALK	ลบ.ม.	400.000	138.72	55,488.00	1.3313	184.67	73,871.17
8	1.8 SOIL CEMENT SUBBASE	ลบ.ม.	755.000	521.33	393,604.15	1.3313	694.04	524,005.20
9	1.9 PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT 25 CM.THICK	ตร.ม.	4,515.000	784.41	3,541,611.15	1.3313	1,044.28	4,714,946.92

พงศัญชวี หินเธาว์

04 มกราคม 2565 11:42:50

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประทศราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างจุดพักรถเพื่อขยายมาตรฐานงานทาง ประจำปี พ.ศ. 2565 รหัสงาน 28006 ค่าก่อสร้างที่พักริมทาง ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0401 ตอน
 หนองแวงเสกพระ - พล ที่ กม. 266+175 ด้านซ้ายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่)/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
10	1.10 SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT.	ลบ.ม.	461.000	415.09	191,356.49	1.3313	552.60	254,752.89
11	1.11 CONTRACTION JOINT	ม.	536.000	458.01	245,493.36	1.3313	609.74	326,825.31
12	1.12 LONGITUDINAL JOINT	ม.	1,275.000	132.74	169,243.50	1.3313	176.71	225,313.87
13	1.13 EDGE JOINT	ม.	225.000	60.64	13,644.00	1.3313	80.73	18,164.25
14	1.14 DUMMY JOINT	ม.	80.000	60.64	4,851.20	1.3313	80.73	6,458.40
15	1.15 R.C. PIPE CULVERTS DIA. 1.20 M. CLASS II	ม.	64.000	3,847.68	246,251.52	1.3313	5,122.41	327,834.64
16	1.16 REINFORCED CONCRETE SLAB 6 CM. THICK. INCLUDE STAMPED CONCRETE. AND SAND CUSHION LAYER 5 CM. THICK	ตร.ม.	220.000	199.49	43,887.80	1.3313	265.58	58,427.82
17	1.17 RETAINING WALL TYPE 1B (FOR SIDE WALK)	ม.	80.000	1,140.36	91,228.80	1.3313	1,518.16	121,452.90
18	1.18 CONCRETE CURB AND GUTTER 0.50 M. WIDTH	ม.	80.000	616.79	49,343.20	1.3313	821.13	65,690.60

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประทศราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างจุดพักรถเพื่อยกมาตรฐานงานทาง ประจำปี พ.ศ. 2565 รหัสงาน 28006 ค่าก่อสร้างที่พักริมทาง ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0401 ตอน
 หนองแขวงโสภนพระ - พล ที่ กม. 266+175 ด้านซ้ายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่)/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
19	1.19 CONCRETE SLAB BLOCK SIZE 40 X 40 X 4 CM. INCLUDE SAND BEDDING	ตร.ม.	200.000	251.54	50,308.00	1.3313	334.87	66,975.04
20	1.20 SIDE DITCH LINING TYPE II	ตร.ม.	400.000	291.97	116,788.00	1.3313	388.69	155,479.86
21	1.21 CURB MARKINGS	ตร.ม.	20.000	58.33	1,166.60	1.3313	77.65	1,553.09
22	1.22 THERMOPLASTIC PAINT	ตร.ม.	180.000	298.50	53,730.00	1.3313	397.39	71,530.74
23	1.23 SIGN TOWER 6.00 M.	แท่ง	1.000	277,084.33	277,084.33	1.3313	368,882.36	368,882.36
24	1.24 9.00 M. MOUNTING HEIGHT TAPERED STEEL POLE SINGLE BRACKET WITH HIGH PRESSURE SODIUM LAMP 250 WATTS ,CUT - OFF	ต้น	17.000	29,807.31	506,724.27	1.3313	39,682.47	674,602.02
25	1.25 งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างก่อสร้าง าง 2. ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ 3. งานอาคาร : ราคากลาง	L.S	1.000	5,598.73	5,598.73	1.3313	7,453.58	7,453.58
รวมราคากลาง								10,397,753.58

พงศยุทธ์ หินเฑาะว์

04 มกราคม 2565 11:42:50

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างจุดพักรถเพื่อยกมาตรฐานงานทาง ประจำปี พ.ศ. 2565 รหัสงาน 28006 ค่าก่อสร้างที่พักริมทาง ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0401 ตอน
หนองแขงโสภนพระ - พล ที่ กม. 266+175 ด้านซ้ายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่)/กรมทางหลวง

(พงศ์ยุทธ หินเฒ่า)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(เทอดเกียรติ ไชยลาภ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(สุประชา คามะนา)

กรรมการกำหนดราคากลาง

พงค์ยุทธ หินเฒ่า

04 มกราคม 2565

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างจุดพักรถเพื่อยกมาตรฐานงานทาง ประจำปี พ.ศ. 2565 รหัสงาน 28006 ค่าก่อสร้างที่พักริมทาง
 ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0401 ตอน หนองแขงโสภพระ - พล ที่ กม. 266+175 ด้านซ้ายทาง
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / การจ้างงาน(93.14.18.00) หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่) / กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วย × F _N	ราคากลาง
	1	โครงการก่อสร้างจุดพักรถเพื่อยกมาตรฐานงานทาง ประจำปี พ.ศ. 2565 รหัสงาน 28006 ค่าก่อสร้างที่พักริมทาง							
1.1	1.1	CLEARING AND GRUBBING	ตร.ม.	8,700.000	3.60	31,320.00	1.3313	4.79	41,696.31
1.2	1.2	UNSUITABLE MATERIAL EXCAVATION	ลบ.ม.	960.000	53.28	51,148.80	1.3313	70.93	68,094.39
1.3	1.3	MILLING OF EXISTING ASPHALT SURFACE 10 CM. THICK	ตร.ม.	450.000	16.85	7,582.50	1.3313	22.43	10,094.58
1.4	1.4	ชุดหรือวัสดุชั้นโครงสร้างทางเดิมเฉลี่ย 25 ซม. กองเก็บตามที่กำหนด	ลบ.ม.	225.000	51.51	11,589.75	1.3313	68.57	15,429.43
1.5	1.5	EARTH EXCAVATION	ลบ.ม.	200.000	48.44	9,688.00	1.3313	64.48	12,897.63
1.6	1.6	EARTH EMBANKMENT	ลบ.ม.	4,450.000	152.23	677,423.50	1.3313	202.66	901,853.90
1.7	1.7	EARTH FILL UNDER SIDEWALK	ลบ.ม.	400.000	138.72	55,488.00	1.3313	184.67	73,871.17
1.8	1.8	SOIL CEMENT SUBBASE	ลบ.ม.	755.000	521.33	393,604.15	1.3313	694.04	524,005.20
1.9	1.9	PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT 25 CM.THICK	ตร.ม.	4,515.000	784.41	3,541,611.15	1.3313	1,044.28	4,714,946.92
1.10	1.10	SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT.	ลบ.ม.	461.000	415.09	191,356.49	1.3313	552.60	254,752.89
1.11	1.11	CONTRACTION JOINT	ม.	536.000	458.01	245,493.36	1.3313	609.74	326,825.31
1.12	1.12	LONGITUDINAL JOINT	ม.	1,275.000	132.74	169,243.50	1.3313	176.71	225,313.87
1.13	1.13	EDGE JOINT	ม.	225.000	60.64	13,644.00	1.3313	80.73	18,164.25
1.14	1.14	DUMMY JOINT	ม.	80.000	60.64	4,851.20	1.3313	80.73	6,458.40
1.15	1.15	R.C. PIPE CULVERTS DIA. 1.20 M. CLASS II	ม.	64.000	3,847.68	246,251.52	1.3313	5,122.41	327,834.64
1.16	1.16	REINFORCED CONCRETE SLAB 6 CM. THICK. INCLUDE STAMPED CONCRETE. AND SAND CUSHION LAYER 5 CM. THICK	ตร.ม.	220.000	199.49	43,887.80	1.3313	265.58	58,427.82
1.17	1.17	RETAINING WALL TYPE 1B (FOR SIDE WALK)	ม.	80.000	1,140.36	91,228.80	1.3313	1,518.16	121,452.90

ลำดับที่ ตามสัญญา	ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วย × F _N	ราคากลาง
1.18	1.18	CONCRETE CURB AND GUTTER 0.50 M. WIDTH	ม.	80.000	616.79	49,343.20	1.3313	821.13	65,690.60
1.19	1.19	CONCRETE SLAB BLOCK SIZE 40 X 40 X 4 CM. INCLUDE SAND BEDDING	ตร.ม.	200.000	251.54	50,308.00	1.3313	334.87	66,975.04
1.20	1.20	SIDE DITCH LINING TYPE II	ตร.ม.	400.000	291.97	116,788.00	1.3313	388.69	155,479.86
1.21	1.21	CURB MARKINGS	ตร.ม.	20.000	58.33	1,166.60	1.3313	77.65	1,553.09
1.22	1.22	THERMOPLASTIC PAINT	ตร.ม.	180.000	298.50	53,730.00	1.3313	397.39	71,530.74
1.23	1.23	SIGN TOWER 6.00 M.	แท่ง	1.000	277,084.33	277,084.33	1.3313	368,882.36	368,882.36
1.24	1.24	9.00 M. MOUNTING HEIGHT TAPERED STEEL POLE SINGLE BRACKET WITH HIGH PRESSURE SODIUM LAMP 250 WATTS ,CUT - OFF	ต้น	17.000	29,807.31	506,724.27	1.3313	39,682.47	674,602.02
1.25	1.25	งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างการก่อสร้าง	L.S	1.000	5,598.73	5,598.73	1.3313	7,453.58	7,453.58
	2	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ							172,800.00
	3	งานอาคาร : ราคากลาง							1,110,666.68
TOTAL									10,397,753.58