

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ...งานจ้างตอกเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง ขนาด 0.40 x 0.40 x 20.00 ม. จำนวน 144 ต้น
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ...ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร... 1,255,968.00 บาท

3. ลักษณะงานโดยสังเขป...งานจ้างตอกเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง
ที่ กม.25+457.00, กม.28+530.00
ทางหลวงหมายเลข 4016 ตอน พรหมคีรี - นบพิตำ

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 7 มกราคม 2565 เป็นเงิน 922,608.00 บาท


5. บัญชีประมาณการราคากลาง
5.1 วัสดุงานตอกเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง ขนาด 0.40 x 0.40 x 20.00 ม.
5.2
5.3
5.4

6. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง
6.1 นายยะสิทธิ์ มาเอียด
6.2 นายยุทธนา เสนากัสป์
6.3 นายอนุภาพ ศรีเมือง
6.4 นางสาวทิพยมาศ ชูดำ

(ลงนาม)  ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(..... นายยะสิทธิ์ มาเอียด.....)

คณะกรรมการประเมินราคากลาง, พพศ.

(ลงนาม)  กรรมการ


(..... นายยุทธนา เสนากัสป์.....)

อนุมัติราคากลางตาม 1.

ดำเนินการตามระเบียบต่อไป

(ลงนาม)  กรรมการ

(..... นายอนุภาพ ศรีเมือง.....)


(นายธานินทร์ นียมสินธุ์)

พศ.สส.4

(ลงนาม)  กรรมการ

(..... นางสาวทิพยมาศ ชูดำ.....)

งานตอกเสาเข็มคอนกรีต รูปสี่เหลี่ยม ขนาด 0.40 x 0.40 ม.

ทางหลวงหมายเลข 4016 ตอน พรหมคีรี - นบพิตำ

ที่ กม. 25+457.000 สะพานขนาด (1x10.00)+(3x20.00)+(1x10.00) = 80.00 ม. ทางรถกว้าง 12.00 ม. ขอบทางข้างละ 0.50 ม.

กม. 28+530.000 สะพานขนาด (1x10.00)+(1x20.00)+(1x10.00) = 40.00 ม. ทางรถกว้าง 12.00 ม. ขอบทางข้างละ 0.50 ม.

งานตอกเสาเข็มขนาด 0.40 x 0.40 ความยาวเฉลี่ย	20	เมตร
จำนวนเสาเข็มทั้งโครงการ	144	ต้น
ใน 1 วันตอก	6	ต้น/วัน

1. ค่าขนย้ายเครื่องจักรและอุปกรณ์ (คิดให้ 19000 บาท/เครื่อง)	จำนวน	2	เครื่อง	=	38,000.00 บาท ... (1)
2. ค่าเช่าปั้นจั่น	วันละ	6,000.00 บาท/เครื่อง		=	12,000.00 บาท
- ระยะเวลาดำเนินการตอกเสาเข็ม	24.00 วัน	ใช้	เครื่องละ 24 วัน		
- ระยะเวลาประกอบและรื้อปั้นจั่น (7 วัน/เครื่อง + 5 วัน/เครื่อง)			เครื่องละ 12 วัน		
- ทำงานใช้ปั้นจั่นรวม			เครื่องละ 36 วัน		
ค่าเช่าปั้นจั่น	= (36 x 12,000.00)			=	432,000.00 บาท ... (2)
3. ค่าแรงประกอบปั้นจั่น	เครื่องละ	7 วัน			
หัวหน้า(มือวิน)	= (7 x 2 x 500)			=	7,000.00 บาท
ผู้ช่วยหัวหน้า	= (7 x 2 x 350)			=	4,900.00 บาท
คนงาน	= (7 x 8 x 300)			=	16,800.00 บาท
				รวม =	28,700.00 บาท ... (3)
6.4. ค่าแรงตอกเสาเข็ม	เครื่องละ	24 วัน			
หัวหน้า(มือวิน)	= (24 x 2 x 500)			=	24,000.00 บาท
ผู้ช่วยหัวหน้า	= (24 x 2 x 350)			=	16,800.00 บาท
คนงาน	= (24 x 8 x 300)			=	57,600.00 บาท
				รวม =	98,400.00 บาท ... (4)
5. ค่าวัสดุเชื้อเพลิง	วันละ	60 ลิตร @ 29.44 บาท (ราคาน้ำมัน ณ. 5 ม.ค. 65)			
	= (60 x 29.44 x 24)			=	42,393.60 บาท ... (5)
6. ค่าน้ำมันหล่อลื่นและอุปกรณ์				=	11,520.00 บาท ... (6)
7. ค่าอุปกรณ์เบ็ดเถ็ด เช่น นี้อสำหรับประกอบปั้นจั่น,ไม้รองหัวเสาเข็ม,กระสอบรองหัวเสาเข็ม,หมวกเสาเข็ม อะไหล่และอุปกรณ์ที่ชำรุด ฯลฯ				=	14,400.00 บาท ... (7)

8. ค่าแรงรื้อปั้นจั่น (ใช้เวลาครั้งละ 5 วัน/เครื่อง)

	เครื่องละ	5 วัน		
หัวหน้า(มือวิน)	= (5	x	2 x 500) = 5,000.00 บาท
ผู้ช่วยหัวหน้า	= (5	x	2 x 350) = 3,500.00 บาท
คนงาน	= (5	x	8 x 300) = 12,000.00 บาท
				รวม = <u>20,500.00 บาท ... (8)</u>

9. ค่าขนย้ายเครื่องจักรกลับ (คิดให้ 19000 บาท/ชุด)

	=	<u>38,000.00 บาท ... (9)</u>
รวม (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) + (8) + (9)	=	<u>723,913.60 บาท</u>
คิดค่าตอกเสาเข็มต้นละ	=	<u>5,027.18 บาท ... (10)</u>

Factor F	5.00 ล้าน	=	1.2746
ค่าจ้างตอกเสาเข็มต้นละ		=	6,407.64 บาท
คิดค่างานจ้างตอกเสาเข็มต้นละ		=	<u>6,407.00 บาท</u>