

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ : งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : แขวงทางหลวงกำแพงเพชร กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร : 60,000,000.00 บาท
4. ลักษณะงานโดยสังเขป : ทำการยกระดับคันทางเพื่อป้องกันน้ำข้ามทางพร้อมก่อสร้างสะพานใหม่เพิ่มประสิทธิภาพการระบายพร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างและปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างเดิม

5. ราคากลางคำนวณ ณ. วันที่ 18 มกราคม 2565 เป็นเงิน 59,995,648.50 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1

-

6.2

-

6.3

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

6.4

-

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 นายกฤตภาส อุดรวิระการ วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ

7.2 นายกิตติพล ค้วงเจ็ย วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

7.3 นายนเรศ อินประสิทธิ์ วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

7.4 นายไตรภพ คนชม วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

7.5 นางสาวสิริกัญญา ไชยสาร วิศวกรโยธาชำนาญการ

7.6 นายกิตติคุณ ศรีธิพันธ์ นายช่างโยธาชำนาญงาน



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนวางแผน สำนักงานทางหลวงตาก โทร. 0 - 5589 - 3321 ต่อ 201

ที่ สทล.4/วท/ 004

วันที่ 19 มกราคม 2565

เรื่อง ราคาากลาง งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย

เรียน ผส.ทล.4 ผ่าน ผบ.ทล.4

ตามคำสั่งสำนักงานทางหลวงที่ 4 ที่ สทล.4 / 15 /2565 ลงวันที่ 17 มกราคม 2565 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคาากลาง งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ของแขวงทางหลวงกำแพงเพชร ทางหลวงหมายเลข 1 คอนคววม 0901 ตอน โนนป้อแดง - ปากคอง ระหว่าง กม.390+900-กม.393+025 วงเงินงบประมาณ 60,000,000.- บาท คณะกรรมการเห็นควรกำหนดราคา

ที่	รายการก่อสร้าง	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาากลางที่ประเมินได้	
				ราคาต่อหน่วย (บาท/หน่วย)	เป็นเงิน(บาท)
1	งานรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.	7,140.00	17.00	121,380.00
2	งานวางป่าและชุดตอ ขนาดกลาง	ตร.ม.	28,050.00	3.00	84,150.00
3	งานตัดดิน	ลบ.ม.	14,415.00	50.00	720,750.00
4	งานขุดบริเวณดินอ่อน (เฉพาะงานขุด)	ลบ.ม.	65.00	65.00	4,225.00
5	งานขุดวัสดุไม่เหมาะสม	ลบ.ม.	500.00	65.00	32,500.00
6	งานดินถมคันทาง	ลบ.ม.	8,830.00	180.00	1,589,400.00
7	งานวัสดุคัดเลือก "ก"	ลบ.ม.	2,615.00	370.00	967,550.00
8	งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม	ลบ.ม.	2,205.00	400.00	882,000.00
9	งานพื้นทางหินคลุก	ลบ.ม.	8,545.00	625.00	5,340,625.00
10	งานลาดแอสฟัลต์ไพริมโค้ด	ตร.ม.	7,345.00	38.00	279,110.00
11	งานลาดแอสฟัลต์เทคโค้ด	ตร.ม.	24,880.00	13.00	323,440.00
12	งานปรับระดับด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต	คืบ	125.00	2,319.00	289,875.00
13	งานชั้นรองผิวทางบาวบ์เบสแอสฟัลต์คอนกรีตหนา 0.08 ม.	ตร.ม.	7,345.00	417.00	3,062,865.00
14	งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตหนา 0.05 ม.	ตร.ม.	24,880.00	258.00	6,419,040.00
15	งานผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 0.28 ม.	ตร.ม.	30,825.00	820.00	25,276,500.00
16	งานรอยต่อเพื่อหัดตามขวาง	ม.	2,900.00	480.00	1,392,000.00
17	งานรอยต่อตามยาว	ม.	8,150.00	120.00	978,000.00
18	งานเสาเข็มตอก ขนาด 0.40 x 0.40 ม.	ม.	840.00	1,746.00	1,466,640.00
19	งานสะพานคอนกรีตก่อสร้างใหม่ที่ กม.391+030.903 (LT.) ประเภท PC. PLANK GIRDER BRIDGE TYPE ขนาด (1x12.00)=12.00 ม. SKEW = 35 ทางรถกว้าง 20.00 เมตร ขอบทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร	ม.	12.00	241,613.00	2,899,356.00
20	งานสะพานคอนกรีตก่อสร้างใหม่ที่ กม.391+014.308 (RT.) ประเภท PC. PLANK GIRDER BRIDGE TYPE ขนาด (1x12.00)=12.00 ม. SKEW = 35 ทางรถกว้าง 18.00 เมตร ขอบทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร	ม.	12.00	229,827.00	2,757,924.00
21	งานพื้นคอนกรีตปรับระดับช่วงเข้าสู่สะพาน	ตร.ม.	885.00	2,338.00	2,069,130.00



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนวางแผน สำนักงานทางหลวงตาก โทร. 0 - 5589 - 3321 ต่อ 201

ที่ สทล.4/วพ/ 004

วันที่ 19 มกราคม 2565


เรื่อง ราคากลาง งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย


ที่	รายการก่อสร้าง	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาตามที่ประเมินได้	
				ราคาต่อหน่วย (บาท/หน่วย)	เป็นเงิน(บาท)
22	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.80 ม. ชั้น 2	ม.	8.00	1,976.00	15,808.00
23	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.00 ม. ชั้น 2	ม.	24.00	2,429.00	58,296.00
24	งานคอนกรีตป้องกันเชิงลาดบริเวณคอสะพาน	ตร.ม.	750.00	421.00	315,750.00
25	งานกำแพงปากท่อสำหรับท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็กแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก	ลบ.ม.	18.70	2,895.00	54,136.50
26	งานรางระบายน้ำด้านข้าง	ตร.ม.	2,900.00	258.00	748,200.00
27	งานกำแพงกันดินแบบที่ 1B	ม.	10.00	1,047.00	10,470.00
28	งานขอบคันหินรางดิน	ม.	200.00	598.00	119,600.00
29	งานหินคลุกถมไหล่ทาง (หลวม)	ลบ.ม.	1,110.00	348.00	386,280.00
30	งานไฟฟ้าแสงสว่างกำหนดติดตั้งใหม่สำหรับไฟฟ้าเดิม (กิ่งเดี่ยวสูง 9.00 ม.)	ต้น	37.00	18,344.00	678,728.00
31	งานไฟฟ้าแสงสว่างกำหนดติดตั้งใหม่สำหรับเสาไฟฟ้าเดิม (กิ่งคู่สูง 9.00 ม.)	ต้น	2.00	26,153.00	52,306.00
32	งานตีเส้นจราจรชนิด THERMOPLASTIC PAINT (สีเหลือง&สีขาว)	ตร.ม.	1,750.00	327.00	572,250.00
33	งานเครื่องหมายควบคุมการจราจรในงานก่อสร้าง	เหมาจ่าย	1.00	27,364.00	27,364.00
(ห้าสิบเก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นห้าพันหกร้อยยี่สิบแปดบาทห้าสิบบสตางค์)รวมเป็นเงินทั้งสิ้น					59,995,648.50


1) ห้องที่ จังหวัดกำแพงเพชร 2) น้ำมันราคาดีเซลเฉลี่ย 30.22 บาท/ลิตร ณ วันที่ 19 มกราคม 2565


3) อัตราดอกเบี้ยเงินกู้(MLR) 5% เงินประกันผลงานหัก 10% เงินล่วงหน้าจ่าย 15% ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%


จึงเรียนมาเพื่อ โปรดพิจารณา



ประธานกรรมการ
(นายฤทธิศาสตร์ อุตระวีระการ) วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ


กรรมการ
(นายกิตติพล ดั่งเข็ญ) วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ


กรรมการ
(นายนเรศ อินประสิทธิ์) วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ


กรรมการ
(นายไตรภพ คนชม) วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ


กรรมการ
(นางสาวสิริกัญญา ไชยสาร) วิศวกรโยธาชำนาญการ


กรรมการ
(นายกิตติคุณ ศรีรัตนันท์) นายช่างโยธาชำนาญงาน



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนวางแผน สำนักงานทางหลวงตล. โทร. 0 - 5589 - 3321 ต่อ 201

ที่ สทล.4/วค/

วันที่ มกราคม 2565

เรื่อง ราคากลาง งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย

ที่ สทล.4/ ๐๖๐๘/ ๒๔ ม.ค. ๒๕๖๕ :

เรียน คณะกรรมการฯ ,ผอ.ขท.กำแพงเพชร, ผบ.ทล.4. , ทพ.ทล.

- อนุมัติ
- ดำเนินการตามระเบียบต่อไป

(นายสิทธิโชค ลีมีงสวัสดิ์)

ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 4