



ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ราคา/หน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)
		หน่วย	จำนวน		
18	THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW & WHITE)	SQ.M.	1,925	385.00	741,125.00
19	TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION (ชุดที่6)	L.S.	1	5,348.00	5,348.00
20	ค่าธรรมเนียมขยายเขตไฟฟ้าและติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า 30 KVA พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	EACH	2	170,000.00	340,000.00
รวมเป็นราคาตามเกณฑ์คำนวณ					33,487,849.00
ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว เป็นเงินทั้งสิ้น					
<b>สามสิบสามล้านสี่แสนแปดหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยสี่สิบเก้าบาทถ้วน</b>					

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ (ลงชื่อ) ว่าที่ ร.ต. .... กรรมการ  
 (นายสมหมาย ศรีสุวรรณ) นายช่างโยธาอาวุโส (อรรถพล เพชรสุวรรณ) นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)..... กรรมการ (ลงชื่อ)..... กรรมการ  
 (นายสุริยะ ลำสกุล) นายช่างโยธาปฏิบัติงาน (นายชนินทรพงศ์ หิรัญวรโชติ) วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

เห็นชอบ (ลงชื่อ) ร.ต. .... ผอ.ขท.รักษาราชการแทน  
 (อภิรักษ์ วัชรวิฑูร) ผอ.ขท.ชัยนาท  
 ๑๑ ก.พ. ๒๕๖๕

ราคากลาง


1. งานจ้างเหมาที่อาบ รหัสงาน - โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งอำนวยความสะดวก เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ กิจกรรมหลัก : พัฒนาเส้นทางเชื่อมโยงโครงการท่องเที่ยว และวิถีชีวิตชุมชน  
 กิจกรรม : ขยายช่องจราจรจาก 2 เป็น 4 ช่องจราจร  
 ทางหลวงหมายเลข 3212 ตอนควบคุม 0100 ตอน กิ่งสำเภา - ไร่พัฒนา  
 ระหว่าง กม. 140 - กม. 100  
 อยู่ในท้องที่จังหวัด ชัยนาท เขตพื้นที่ ปกติ ราคามันนี่เชล 30.00 - 30.99 บาท/ลิตร วันที่ กุมภาพันธ์ 2565


ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่างานต้นทุน		FACTOR F1	ค่างาน ต่อหน่วย (บาท)	ค่างานที่กำหนดให้	
		หน่วย	จำนวน	ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย	ค่างานต้นทุน เป็นเงิน			ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน
1	REMOVAL OF EXISTING THERMOPLASTIC MARKINGS	SQ.M.	625.00	12.10	7,562.50	1.2240	14.81	14.00	8,750.00
2	CLEARING AND GRUBBING	SQ.M.	39,000.00	3.67	143,130.00	1.2240	4.49	4.00	156,000.00
3	EARTH EXCAVATION	CU.M.	10,015.00	49.27	493,439.05	1.2240	60.30	60.00	600,900.00
4	UNSUITABLE MATERIAL EXCAVATION	CU.M.	1,000.00	54.20	54,200.00	1.2240	66.34	65.00	65,000.00
5	SAND EMBANKMENT	CU.M.	33,545.00	223.45	7,495,630.25	1.2240	273.50	265.00	8,889,425.00
6	SOIL AGGREGATE SUBBASE	CU.M.	4,760.00	293.68	1,397,916.80	1.2240	359.46	350.00	1,666,000.00
7	CEMENT MODIFIED CRUSHED ROCK BASE	CU.M.	4,485.00	812.53	3,644,197.05	1.2240	994.53	950.00	4,260,750.00
8	PRIME COAT (MC-70)	SQ.M.	21,140.00	33.10	699,734.00	1.2240	40.51	40.00	845,600.00
9	TACK COAT	SQ.M.	20,960.00	11.92	249,843.20	1.2240	14.59	12.00	251,520.00
10	ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE	TON	100.00	1,975.28	197,528.00	1.2240	2,417.74	2,400.00	240,000.00
11	ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK	SQ.M.	21,140.00	240.41	5,082,267.40	1.2240	294.26	290.00	6,130,600.00
12	ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK (AC. 40-50)	SQ.M.	20,960.00	263.28	5,518,348.80	1.2240	322.25	320.00	6,707,200.00
13	R.C. PIPE CULVERTS DIA. 0.60 M. CLASS 2	M.	35.00	1,779.93	62,297.55	1.2240	2,178.63	2,178.00	76,230.00
14	CLAY SLOPE PROTECTION	CU.M.	3,100.00	87.55	271,405.00	1.2240	107.16	100.00	310,000.00
15	RELOCATION OF EXISTING KILOMETER STONE	EACH	2.00	697.69	1,395.38	1.2240	853.97	853.00	1,706.00
16	ROADWAY LIGHTINGS 9.00 M. (MOUNTING HEIGHT) TAPERED STEEL POLE SINGLE BRACKET WITH HIGH PRESSURE SODIUM LAMP 250 WATTS, CUT-OFF	EACH	54.00	32,237.88	1,740,845.76	1.2240	39,459.17	39,459.00	2,130,786.00
17	RELOCATION OF EXISTING ROADWAY LIGHTINGS SINGLE BRACKET	EACH	3.00	16,587.51	49,762.53	1.2240	20,303.11	20,303.00	60,909.00


ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ทำงานต้นทุน		FACTOR	ทำงานต่อหน่วย (บาท)	ทำงานที่กำหนดให้	
		หน่วย	จำนวน	ทำงานต้นทุนต่อหน่วย	ทำงานต้นทุนเป็นเงิน			ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน
18	THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW & WHITE)	SQ.M.	1,925.00	315.50	607,337.50	1.2240	386.17	385.00	741,125.00
19	TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION (จุดที่6)	L.S.	1.00	4,369.81	4,369.81	1.2240	5,348.64	5,348.00	5,348.00
20	ค่าธรรมเนียมขยายเขตไฟฟ้าและติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า 30 KVA พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	EACH	2.00	170,000.00				170,000.00	340,000.00
					รวมทำงานต้นทุนงานทาง				
					รวมทำงานต้นทุนทั้งหมด			รวมทำงานทั้งหมด	33,487,849.00


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ  
(นายสมหมาย ศรีสุวรรณ) นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ)  กรรมการ  
(นายสุริยะ ลำสกุล) นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ) ว่าที่ ร.ต.  กรรมการ  
(อรรถพล เพชรสุวรรณ) นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)  กรรมการ  
(นายณินท์พงศ์ หิรัญวรโชติ) วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

เห็นชอบ (ลงชื่อ) ร.ต.  ผอ.ขท.รักษาราชการแทน  
(อภิรักษ์ วัชรวิฑูร) ผอ.ขท.ชำนาญ

๒๑ ก.พ. ๒๕๖๕