

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงบกลาง

รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

จ้างเหมารายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 20,000,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น

เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ - 3 ก.พ. 2565 เป็นเงิน 19,999,682.24 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 อาจารย์ ศิริสำราญ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รอ.ขท.(ว) กาฬสินธุ์

7.2 นายอรุณ นาเทียมเขต กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

7.3 พิทยา ศรีภาบุญ กรรมการกำหนดราคากลาง ชม.ขท.กาฬสินธุ์

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง ประเภทราคาจ้างก่อสร้างงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงาน/โครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์/กรมทางหลวง

ลำดับที่ สัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. REMOVAL OF EXISTING CONCRETE BARRIER CURB	ม.	775.000	50.00	38,750.00	1.2746	63.73	49,390.75
2	2. REMOVAL OF EXISTING CONCRETE SLOPE PROTECTION	ตร.ม.	200.000	144.00	28,800.00	1.2746	183.54	36,708.48
3	3. CLEARING AND GRUBBING	ตร.ม.	3,875.000	1.73	6,703.75	1.2746	2.20	8,544.59
4	4. EARTH EXCAVATION	ลบ.ม.	4,719.000	49.15	231,938.85	1.2746	62.64	295,629.25
5	5. EARTH EMBANKMENT	ลบ.ม.	840.000	155.40	130,536.00	1.2746	198.07	166,381.18
6	6. EARTH FILL MEDIAN & ISLAND	ลบ.ม.	928.000	130.20	120,825.60	1.2746	165.95	154,004.30
7	7. SELECTED MATERIAL-A	ลบ.ม.	1,865.000	224.30	418,319.50	1.2746	285.89	533,190.03
8	8. SOIL AGGREGATE SUBBASE	ลบ.ม.	1,800.000	313.70	564,660.00	1.2746	399.84	719,715.63
9	9. SOIL CEMENT BASE	ลบ.ม.	1,676.000	583.00	977,108.00	1.2746	743.09	1,245,421.85
0	10. COLD MILLING 10 CM. DEEP (AVERAGE)	ตร.ม.	7,783.000	17.35	135,035.05	1.2746	22.11	172,115.67
1	11. PRIME COAT	ตร.ม.	7,945.000	31.00	246,295.00	1.2746	39.51	313,927.60

นาย ศิริสำราญ

ภาคพื้น 2565 18:48:53

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง ประเภทราคาจ้างก่อสร้างงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์/กรมทางหลวง

ครั้งที่ สัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
12	12. TACK COAT	ตร.ม.	7,865.000	10.80	84,942.00	1.2746	13.76	108,267.07
13	13. ASPHALT CONCRETE LEVELING COURSE	ตัน	20.000	2,311.00	46,220.00	1.2746	2,945.60	58,912.01
14	14. ASPHALT CONCRETE-BINDER COURSE 5 CM. THICK ON PRIME COAT	ตร.ม.	7,945.000	277.70	2,206,326.50	1.2746	353.95	2,812,183.75
15	15. ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK ON TACK COAT	ตร.ม.	7,865.000	277.50	2,182,537.50	1.2746	353.70	2,781,862.29
16	16. NEW R.C. BOX CULVERTS AT STA.663+971.500 SIZE 2(2.40'x 2.10)	ม.	30.000	38,233.00	1,146,990.00	1.2746	48,731.78	1,461,953.45
17	17. R.C. PIPE CULVERT 1.50 x1.50 M. CLASS 2 (ท่อเหลี่ยม)	ม.	10.000	9,444.33	94,443.30	1.2746	12,037.74	120,377.43
18	18. R.C. PIPE CULVERT 1.50 x 1.50 M. CLASS 3 (ท่อเหลี่ยม)	ม.	319.000	7,644.00	2,438,436.00	1.2746	9,743.04	3,108,030.52
19	19. R.C. PIPE CULVERT Ø 1.50 M. CLASS 2	ม.	128.000	5,640.07	721,928.96	1.2746	7,188.83	920,170.65
20	20. RIPRAP-SLOPE PROTECTION (PLAIN RIPRAP)	ตร.ม.	1,104.000	923.00	1,018,992.00	1.2746	1,176.45	1,298,807.20

ทนาย ศิริสำราญ

หมายเลข 2565 18:48:53

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ชื่องาน/โครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์กรมทางหลวง

ใบที่ บัญชี	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	21. R.C. MANHOLE TYPE "F" FOR BOX CULVERT CLOSE TYPE WITH STEEL COVER ขนาด 2.40 x 1.30 ม. สูงเฉลี่ย 1.30 ม. ท่อเหลี่ยม ขนาด 1.50 x 1.50 ม.	EACH	26.000	49,112.00	1,276,912.00	1.2746	62,598.15	1,627,552.03
2	22. PLAIN CONCRETE HEADWALL-(S = 2 : 1)	ลบ.ม.	12.000	2,579.00	30,948.00	1.2746	3,287.19	39,446.32
3	23. R.C. DITCH LINING TYPE I (PLAIN CONCRETE DITCH LINING)	ตร.ม.	556.000	326.30	181,422.80	1.2746	415.90	231,241.50
4	24. RETAINING WALL TYPE I A, MASONRY BRICK WALL (H =-0.00 - 0.60 Max)	ม.	200.000	547.00	109,400.00	1.2746	697.20	139,441.24
5	25. RETAINING WALL TYPE 2A (H = 0.61 - 2.00 Max)	ม.	120.000	2,520.00	302,400.00	1.2746	3,211.99	385,439.04
6	26. CONCRETE BARRIER CURB AND GUTTER	ม.	775.000	627.40	486,235.00	1.2746	799.68	619,755.13
7	27. PLAIN CONCRETE 5-CM. THICK WITH 5-CM. SAND CUSHION	ตร.ม.	1,129.000	132.60	149,705.40	1.2746	169.01	190,814.50

นาย ศิริสำราญ

ภาพันตร์ 2565 18:48:53

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ประเภท/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


งาน/ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์/กรมทางหลวง


บัญชี	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
28.	RELOCATION OF EXISTING 9:00 M. MOUNTING HEIGHT , DOUBLE BRACKET ROADWAY LIGHTING	EACH	11.000	15,991.00	175,901.00	1.2746	20,382.12	224,203.41
29.	THERMOPLASTIC YELLOW PAINT	ตร.ม.	125.000	313.00	39,125.00	1.2746	398.94	49,868.72
30.	THERMOPLASTIC WHITE PAINT	ตร.ม.	224.000	313.00	70,112.00	1.2746	398.94	89,364.75
31.	งานบริหารการจราจรในระหว่างก่อสร้างป้ายมาตรฐานในงานก่อสร้าง ชุดที่ 1	set	1.000	8,947.00	8,947.00	1.2746	11,403.84	11,403.84
32.	งานบริหารการจราจรในระหว่างก่อสร้างป้ายมาตรฐานในงานก่อสร้างชุดที่ ๑	set	1.000	20,051.83	20,051.83	1.2746	25,558.06	25,558.06
รวมราคากลาง								19,999,682.24


แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม


รายการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ท่านเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์/กรมทางหลวง


(นายอรุณ นาเทียมเขต)
กรรมการกำหนดราคากลาง


(อัจฉาญ ศิริสำราญ)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


(พิชยา ศรีกาญจน์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

เห็นชอบ


(นายชัยรัชช์ พรหมวิชัย)
ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 8
- 3 ก.พ. 2565