

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๓๗๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน ศรีณรงค์ - สังขะ  
 ตอน ๑ ระหว่าง กม.๑๘+๘๖๕ - กม.๒๐+๗๕๐ ปริมาณงาน ๑๗,๑๔๕ ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
 / งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๓๗๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน ศรีณรงค์ - สังขะ ตอน ๑ ระหว่าง  
 กม.๑๘+๘๖๕ - กม.๒๐+๗๕๐ ปริมาณงาน ๑๗,๑๔๕ ตร.ม.

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงสุรินทร์ / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 15,000,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป จ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑ ก.พ. ๒๕๖๕ เป็นเงิน 14,993,496.02 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 กิตติพันธ์ ผิวเอี่ยม ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รอ.ขท.(ว) สุรินทร์

7.2 พงษ์ศักดิ์ ผิ้วนอก กรรมการกำหนดราคากลาง ขอ.ขท.สุรินทร์

7.3 อนุรักษ์ พันธุ์ศรี กรรมการกำหนดราคากลาง ขพ.ขท.สุรินทร์

(นายไวพจน์ สำราญติ)  
 ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสุรินทร์

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๓๗๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน ศรีณรงค์ - สังขะ ตอน ๑ ระหว่าง กม.๑๘+๘๖๕ - กม.๒๐+๗๕๐ ปริมาณงาน ๑๗,๑๔๕ ตร.ม.

**แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ  
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

โครงการ/งานก่อสร้าง : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๓๗๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน ศรีณรงค์ - สังขะ ตอน ๑ ระหว่าง กม.๑๘+๘๖๕ - กม.๒๐+๗๕๐ ปริมาณงาน ๑๗,๑๔๕ ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๓๗๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน ศรีณรงค์ - สังขะ ตอน ๑ ระหว่าง กม.๑๘+๘๖๕ - กม.๒๐+๗๕๐ ปริมาณงาน ๑๗,๑๔๕ ตร.ม.

สาย	๒๓๗๑	ครีณรงค์ - สังขะ ตอน ๑	ราคาประเมินโหล	บาท/ลิตร
อยู่เหนือท้องที่จังหวัด	ศรีณรงค์	บาท	30.42	
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)	5.00%	เงินล่วงหน้าจ่าย		15.00%
เงินประกันผลงานหัก	10.00%	ภาษีมูลค่าเพิ่ม		7.00%

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าตัด/ ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ที่กระทรวง พาณิชย์ประกาศ ล่าสุด	แหล่งที่มา
1	ดินลูกรังรองพื้นทาง	ลบ.ม.	72.00	88.00	309.08	0.00	0.00	381.08	ก.พ. 2565	บันทึกสืบ
2	หินผสมแอสฟัลต์คอนกรีต	ลบ.ม.	393.00	64.00	225.21	0.00	0.00	618.21	ก.พ. 2565	บันทึกสืบ
3	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ราคาขายส่งปูนซีเมนต์ ปอร์ตแลนด์บรรจุ50กก./ถุงตราทาง	ตัน	2,387.85	63.00	98.60	50.00	0.00	2,536.45	ธ.ค. 2564	
4	ยางมะตอยชนิดเอีเชิงตั้งตัวเร็วเกรดCRS- 2บรรจุBULK	บาท/ตัน	24,130.00	511.00	796.93	25.00	0.00	24,951.93	ก.พ. 2565	บันทึกสืบ
5	ยางมะตอยชนิดเอีเกรดAC- 60/70บรรจุBULK	บาท/ตัน	24,910.00	521.00	812.53	35.00	0.00	25,757.53	ก.พ. 2565	บันทึกสืบ



แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคากลางก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๓๗๑ ตอนควนคูม ๐๑๐๒ ตอน ศรีมรงค์ - สังขะ ตอน ๑ ระหว่าง กม.๑๘+๘๖๕ - กม.๒๐+๗๕๐ ปริมาณงาน ๑๗,๑๔๕ ตร.ม.

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงสุรินทร์/กรมทางหลวง

ลำดับที่ สัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	2. EARTHWORK 2.1 SOFT MATERIAL EXCAVATION AND REPLACEMENT 3. SUBBASE AND BASE COURSE	ตร.ม.	124.000	758.43	94,045.32	1.2988	985.04	122,146.06
2	3.1 PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING 20 CM. DEEP (พื้นทางเดิมหินคลุก) 4. SURFACE COURSE	ตร.ม.	16,965.000	70.91	1,202,988.15	1.2988	92.09	1,562,441.00
3	4.1 PRIME COAT	ตร.ม.	16,965.000	29.00	491,985.00	1.2988	37.66	638,990.11
4	4.2 TACK COAT	ตร.ม.	17,145.000	13.87	237,801.15	1.2988	18.01	308,856.13
5	4.3 ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM.THICK	ตร.ม.	16,965.000	272.85	4,628,900.25	1.2988	354.37	6,012,015.64
6	4.4 ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM.THICK	ตร.ม.	17,145.000	272.85	4,678,013.25	1.2988	354.37	6,075,803.60
7	5. MISCELLANEOUS 5.1 THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW)	ตร.ม.	100.000	300.60	30,060.00	1.2988	390.41	39,041.92

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๓๗๑ ตอนความคุม ๐๑๐๒ ตอน ศรีณรงค์ - สังขะ ตอน ๑ ระหว่าง กม.๑๘+๘๖๕ - กม.๒๐+๗๕๐ ปริมาณงาน ๑๗,๑๔๕ ตร.ม.

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงสุรินทร์/กรมทางหลวง


ลำดับที่ บัญชี	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
8	5.2 THERMOPLASTIC PAINT (WHITE)	ตร.ม.	565.000	300.60	169,839.00	1.2988	390.41	220,586.89
9	6. SAFETY ADMINISTRATION DURING CONSTRUCTION 6.1 TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION	ชุด	1.000	10,482.50	10,482.50	1.2988	13,614.67	13,614.67
							รวมราคากลาง	14,993,496.02

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง      ประมวลราคาจ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๓๗๑ ตอนควบคุม ๑๑๐๒ ตอน ศรีณรงค์ - สังขะ ตอน ๑ ระหว่าง กม.๑๘+๘๖๕ - กม.๒๐+๗๕๐ ปริมาณงาน ๑๗,๑๔๕ ตร.ม.  
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง      แขวงทางหลวงสุรินทร์/กรมทางหลวง

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

  
( กิตติพันธ์ นิวเอี่ยม )

  
( พงษ์ศักดิ์ นิวามนอก )  
กรรมการกำหนดราคากลาง

  
( อนุสรณ์ พันธุ์ศรี )  
กรรมการกำหนดราคากลาง

  
อนุสรณ์

  
เห็นชอบ  
( นายชยุต เลกกิจ )  
ผ.ส.ทล.๘

  
( นายไวพจน์ สำราญดี )  
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสุรินทร์